

PROIECT
Nr. 172/27.09.2023

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11279/27.09.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la: aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023;
- adresa S.C. OLT DRUM S.A. nr. 944/24.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8927/24.07.2023;
- Procesul – verbal nr. 11151/26.09.2023 încheiat de către Comisia pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021;
- Referatul nr. 11221/26.09.2023 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021 cu privire la: constituirea Comisiei pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt;
- prevederile art. 14 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (1) - (2) și alin. (4) – (5) și art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 pct. 1, pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost înlocuit cu Nomenclatorul înscris în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2020,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și f), alin. (5) lit. l), art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă prețurile unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A. prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data adoptării prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Societății OLT DRUM SA, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt.

INIȚIATOR
PREȘEDINTE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

Avizat
Secretar General al Județului
Marinela - Elena ILIE

PREȚURI UNITARE

pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM SA

Nr. crt	DENUMIRE LUCRARE	Pagina
	0001 A.1.6.3. GESTIONAREA TRAFICULUI	
1.	JOLT A.1.6.3. Gestionarea traficului	1-11
	0002 B. 101.1. ÎNTREȚINEREA PĂRȚII CAROSABILE, SPECIFICĂ TIPULUI DE ÎMBRĂCĂMINTE	
2.	OLT08 101.1.1.a. Înlăturarea denivelărilor și fâgașelor prin frezare și așternere mixtură asfaltică BAPC16	12-22
3.	OLT18 101.1.1.b. Înlăturarea suprafețelor degradate prin plombarea cu mixtură asfaltică BAPC16	23-33
4.	OLT28 101.1.1.c. Colmatarea fisurilor, a crăpăturilor și rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri	34-42
5.	OLT38 101.1.1.d. Repararea fisurilor și crăpăturilor prin frezare, așternere mixtură asfaltică BAPC16 și geocompozit	43-53
6.	OLT48 101.1.1.e. Badijonarea suprafețelor poroase	54-61
7.	OLT58 101.1.2.a. Plombări gropi cu mixtură asfaltică BAPC16	62-74
8.	OLT68 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment	75-88
9.	OLT78 101.1.2.c. Acoperirea suprafețelor de beton degradate cu geocompozit antifisură și mixtură asfaltică BAPC16	89-99
10.	OLT88 101.1.3. Întreținerea pavajelor din piatră cioplită (pavele) prin refacerea suprafețelor izolate degradate	100-109
11.	OLT98 101.1.5.a. Întreținerea drumurilor pietruite-greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum	110-114
12.	OLT108 101.1.5.b. Aprovizionarea cu material pietros inclusiv așternerea acestuia	115-120
13.	OLT128 101.1.5.c. Astuparea gropilor și a fâgașelor cu material pietros	121-128
14.	OLT138 101.1.5.d. Reprofilarea părții carosabile fără adaos de material pietros	129-133
15.	OLT148 101.1.5.e. Execuție rigole cu autogreder	134-140
16.	OLT158 101.1.6. Întreținerea drumurilor de pământ	141-145
	0003 101.2.1. ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI	
17.	OLT168 101.2.1.a. Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, arbori, etc)	146-152
18.	OLT178 101.2.1.b. Refacerea suprafețelor burdușite	153-166
19.	OLT188 101.2.1.c. Refacere tasări locale	167-178
20.	OLT198 101.2.1.d. Aducerea la profil acostamentelor prin tăiere manuală	179-183
21.	OLT208 101.2.1.e. Aducerea la profil acostamentelor prin tăiere mecanizată	184-190
22.	OLT218 101.2.1.f. Completarea cu balast a acostamentelor, nivelarea la cotă și compactare	191-198
23.	OLT228 101.2.1.g. Tăierea mecanizată de cavaleri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu	199-205
	0004 101.2.2. ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR	
24.	OLT238 101.2.2.a. Curățirea șanțurilor și rigolelor	206-211
25.	OLT248 101.2.2.b. Decolmatarea și desfundarea șanțurilor și rigolelor	212-217
26.	OLT258 101.2.2.c. Executarea șanțurilor mecanizat	218-223
27.	OLT268 101.2.2.d. Curățirea podețelor dalate	224-229
28.	OLT278 101.2.2.e. Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pământ în zona acostamentelor, șanțurilor și a zonei	230-237

	0005 101.2.3. ÎNTREȚINEREA MIJLOACELOR PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI RUTIERE ȘI DE INFORMARE	
29.	OLT288 101.2.3. Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare	238-256
	0006 101.2.4. ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR	
30.	OLT298 101.2.4.a. Revizii curente și intervenții operative executate de echipe mobile	257-259
31.	OLT308 101.2.4.b. Curățirea de gunoaie, paie, noroi a platformei drumului, șanțurilor, taluzurilor, a locurilor de parcare	260-265
32.	OLT318 101.2.4.c. Cosirea vegetației ierboase din zona drumurilor (acostamente, taluzuri, șanțuri)	266-271
33.	OLT328 101.2.4.d. Tăierea pomilor uscați și atacați de boli cu DN=50 cm	272-278
34.	OLT338 101.2.4.e. Tăierea buruienilor, a lăstărișului, a măcăcinilor, curățirea arborilor de ramuri uscate	279-285
	0007 101.3. ÎNTREȚINERE CURENTĂ PODURI ȘI PODEȚE	
35.	OLT348 101.3.a. Curățirea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem	286-291
36.	OLT358 101.3.b. Desfundarea gurilor de scurgere și a barbacanelor	292-298
37.	OLT368 101.3.c. Întreținerea albiilor din zona podurilor	299-307
38.	OLT378 101.3.d. Desfundări și decolmatări podețe, camere de cădere	308-313
39.	OLT388 101.3.e. Refacere podeț dalat L= 1 ml	314-331
40.	OLT398 101.3.f. Refaceri izolate la aripi, timpane, elevații	332-345
41.	OLT408 101.3.g. Completări de terasamente la rampele podurilor	346-357
42.	OLT418 101.3.h. Reparații izolate la praguri de fund	358-367
	0008 C.103. TRATAMENTE BITUMINOASE	
43.	OLT428 C.103. Tratamente bituminoase	368-378
44.	OLT428 C.103. Tratamente bituminoase	379-389
	0009 C.104. STRATURI BITUMINOASE SUBȚIRI	
45.	OLT438 C.104. StratURI bituminoase subțiri	390-400
	0010 C.105. COVOARE BITUMINOASE	
46.	OLT448 C.105. Covoare bituminoase	401-412
	0011 C.107. SIGURANȚA RUTIERĂ	
47.	OLT458 C.107.1. Aprovizionare table indicatoare, stâlpi table indicatoare, parapet, borne	413-420
48.	OLT468 C.107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, parapetelor	421-432
49.	OLT478 C.107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale	433-438
50.	OLT488 C.107.3. Marcaje transversale	439-444
51.	OLT698 C.107.2.a. Reparare balustradă de pod prin îndreptare, înlocuire sau completare elemente din beton	445-455
52.	OLT708 C.107.2.b. Recondiționare stâlp prin îndreptare și revopsire	456-464
53.	OLT718 C.107.2.c. Curățirea, scrierea și vopsirea indicatoarelor	465-475
54.	OLT728 C.107.2.d. Reparare și revopsire parapet flexibil zincat	476-485
55.	OLT738 C.107.2.f. Deplântarea și revopsirea stâlpilor pentru indicatoarele rutiere	486-492
56.	OLT748 C.107.2.g. Demontarea indicatoarelor rutiere degradate	493-498
57.	OLT 498 C.107.4. Amenajarea locurilor de parcare	499-511
	0012 C.108. PLANTAȚII RUTIERE	
58.	OLT508 C.108.2. Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zona și în spațiile verzi	512-523
59.	OLT518 C.110. Pietruirea drumurilor de pământ	524-534

	0013 C.111. PROTEJAREA CORPULUI ȘI A PLATFORMEI DRUMULUI	
60.	OLT528 C.111.1.c. Amenajări și completări de acostamente	535-542
61.	OLT758 C.111.1.a. Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală	543-547
62.	OLT768 C.111.1.b. Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată	548-554
63.	OLT538 C.111.2. Șanțuri și rigole pavate	555-564
64.	OLT538 C.111.2. Șanțuri și rigole pavate	565-574
65.	OLT678 C.111.2.b Șanțuri și rigole pavate-cu preparare beton în instalații necentralizate	575-584
66.	OLT688 C.111.2.c Șanțuri și rigole pavate-rigolă carosabilă -UM=1 ML=2,7 BUC	585-594
67.	OLT548 C.111.3. Corecții locale de albie și torenți cu zid de sprijin din beton-UM=1 ML	595-610
68.	OLT558 C.111.4. Corecții locale de albie și torenți cu gabioane 2x1x1-UM=1 BUC GABION	611-619
69.	OLT578 C.111.7. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor	620-635
70.	OLT568 C.111.6. Drumuri de acces și podețe laterale, podeț tubular DN 600	636-649
	0014 101.2.5. ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE	
71.	OLT668 101.2.5. Întreținerea rumurilor laterale până la 5m, aducerea la profil prin reprofilare și adaos de balast	650-659
	0015 C.112. ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR ȘI PODEȚELOR	
72.	OLT 588 C.112.a. Înlocuirea completă a îmbrăcăminții pe cale și pe trotuare	660-670
73.	OLT598 C.112.b. Înlocuirea bordurilor	671-680
74.	OLT608 C.112.c. Refacerea trotuarelor	681-688
75.	OLT618 C.112.d. Refacerea sferturilor de con și a casiurilor	689-698
76.	OLT628 C.112.e. Refaceri ale betonului degradat prin torcretare	699-706
77.	100103 Podeț tubular DN = 600 mm, L=10,00 M	707-720
78.	100104 Podeț tubular DN = 800 mm, L=10,00 M	721-734
79.	100105 Podeț tubular DN = 1000 mm, L=10,00 M	735-747
	0016 D.113. LUCRĂRI ACCIDENTALE	
80.	OLT638 D.113. Lucrări accidentale, refaceri după inundații, alunecări terenuri	748-822
	0017 D.117. ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZĂ SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI	
81.	OLT648 D.117.a. Sector rutier balast	823-836
82.	OLT658 D.117.b. Sector rutier asfalt	837-850

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
 Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DZ37A1 - CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT	M	1.000	60.098	60.098
			material:	53.882	53.882
			manopera:	6.216	6.216
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DF22A1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA	BUC.	1.000	10.041	10.041
			material:	0.000	0.000
			manopera:	10.041	10.041
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DF18A1 - PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL	BUC.	1.000	209.492	209.492
			material:	170.590	170.590
			manopera:	38.902	38.902
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	CZ0106D1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC. IMPORTANT.INST.NECENTR.	M.C.	1.000	369.010	369.010
			material:	320.647	320.647
			manopera:	37.572	37.572
			utilaj:	10.790	10.790
			transport:	0.000	0.000
5	DF21A1 - DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA	BUC.	1.000	7.315	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	7.315	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DF19A1 - MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT JOLT08 pag 2 ===== 008 7100031 BUC. 1.000 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE.R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 3 S1848	BUC.	1.000	314.237	314.237
			material:	299.608	299.608
			manopera:	14.629	14.629
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	0.000	0.000
8	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.000	118.280	118.280
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	118.280
9	TRA01A25 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	TONA	1.000	14.000	14.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
10	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	0.000	0.000
11	YB01M - CHELTUIELI PENTRU EFECTUAREA RECENSAMANTULUI	ORA	1.000	36.060	36.060
			material:	0.000	0.000
			manopera:	36.060	36.060
			utilaj:	0.000	0.000
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.565	6.449	844.727	217.237	129.070	14.000	1,205.033

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.888	0.000	0.000	4.888
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		844.727	222.124	129.070	14.000	1,209.921

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	135.156	35.540	20.651	2.240	193.587
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		979.883	257.664	149.721	16.240	1,403.508

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	48.994	12.883	7.486	0.812	70.175
T4 = T3 + Beneficiu		1,028.877	270.548	157.207	17.052	1,473.684

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,473.684
TVA (19.000%)	280.000
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,753.684



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
 Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	294.000	0.600	176.400	Depozit	0.297
2	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.300	99.000	29.700	Depozit	0.480
	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.415	99.000	41.085	Depozit	0.664
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.435	105.600	45.936	Depozit	0.587
5	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.249	105.600	26.294	Depozit	0.336
6	3108475 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	1.050	50.000	52.500	Depozit	0.007
7	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	4.000	0.270	1.080	Depozit	0.000
8	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	2.000	0.270	0.540	Depozit	0.000
9	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	4.000	0.590	2.360	Depozit	0.000
10	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	2.000	0.460	0.920	Depozit	0.000
11	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.020	16.800	0.336	Depozit	0.000
12	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.040	16.800	0.672	Depozit	0.000
13	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.040	3.240	0.130	Depozit	0.000
14	6100797 - GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.030	21.600	0.648	Depozit	0.000
15	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	0.021	17.760	0.373	Depozit	0.000
16	6109248 - Diluant 509, D.005-1, stas 3123-80	kg	0.013	17.810	0.232	Depozit	0.000
17	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.175	7.040	1.232	Depozit	0.175
18	6301793 - STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.000	170.590	170.590	Depozit	0.015
19	7100496 - INDICATOARE CIRCULARE DREPTUNGHIUARE 650X500	BUC.	1.000	150.000	150.000	Depozit	0.001
20	7104663 - PANOU ADITIONAL 150 X 300	BUC.	1.000	71.850	71.850	Depozit	0.001
21	7104664 - PANOU ADITIONAL 450 X 200	BUC.	1.000	71.850	71.850	Depozit	0.001
TOTAL Materiale					844.727	Greutate	2.565

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
 Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	1.460	33.250	48.545	100.000
2	13120 - Diferenta pret manopera mii lei	1.000	36.060	36.060	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	0.330	33.250	10.972	100.000
	18111 - Lacatus constructii metalice	0.036	33.250	1.196	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.330	33.250	10.972	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2.840	33.250	94.430	100.000
7	24100 - Pavator	0.216	33.250	7.182	100.000
8	26100 - Sapator	0.086	33.250	2.860	100.000
9	30110 - Vopsitor industrial	0.151	33.250	5.021	100.000
	Ore Manopera	6.449	TOTAL	217.237	



7

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.293	36.826	10.790
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.000	118.280	118.280
TOTAL Utilaje				129.070



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

8

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcurși	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888938 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	1.000	25.000	0.625	0.560	14.000
TOTAL Transport						14.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0001 A.1.6.3.GESTIONAREA TRAFICULUI
 Stadiul fizic: JOLT08 A.1.6.3.Gestionarea traficului

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DZ37A1

CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT

1	3108475	Teava pentru constructii fara sudura Ic 60 X 5 / olt 35 S 404/2	Mat	m	1.050	50.000	52.500
2	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.030	21.600	0.648
3	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.021	17.760	0.373
4	6109248	Diluant 509, D.005-1, stas 3123-80	Mat	kg	0.013	17.810	0.232
5	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.040	3.240	0.130
6	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.036	33.250	1.196
7	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.151	33.250	5.021
TOTAL DZ37A1						M	60.098

DF22A1

DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA

1	24100	Pavator	Man	ora	0.216	33.250	7.182
2	26100	Sapator	Man	ora	0.086	33.250	2.860
TOTAL DF22A1						BUC.	10.041

DF18A1

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	10826	Stilp metalici ptr indicatoare	Lista	-	1.000	0.000	0.000
3	11000	Betonist	Man	ora	0.330	33.250	10.972
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.840	33.250	27.930
5	6301793	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	Mat	BUC.	1.000	170.590	170.590
TOTAL DF18A1						BUC.	209.492

CZ0106D1

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 FUNDATII SOLIC. IMPORTANT.INST.NECENTR.

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.300	99.000	29.700
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.415	99.000	41.085
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.249	105.600	26.294
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	294.000	0.600	176.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.435	105.600	45.936

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.175	7.040	1.232
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106D1						M.C.	369.010

DF21A1 DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA							
1	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.110	33.250	3.657
2	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.110	33.250	3.658
TOTAL DF21A1						BUC.	7.315

DF19A1 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT JOLT08 pag 2 ===== 008 7100031 BUC. 1.000 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 3 S1848							
1	10821	Indicatoare de circulatie	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	Mat	buc	4.000	0.270	1.080
3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	2.000	0.270	0.540
4	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	4.000	0.590	2.360
5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.000	0.460	0.920
6	5882142	Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	Mat	kg	0.020	16.800	0.336
7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	Mat	kg	0.040	16.800	0.672
8	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.220	33.250	7.315
9	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.220	33.250	7.315
10	7100496	INDICATOARE CIRCULARE DREPTUNGHIULARE 650X500	Mat	BUC.	1.000	150.000	150.000
11	7104663	PANOU ADITIONAL 150 X 300	Mat	BUC.	1.000	71.850	71.850
12	7104664	PANOU ADITIONAL 450 X 200	Mat	BUC.	1.000	71.850	71.850
TOTAL DF19A1						BUC.	314.237

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.							
1	8888938	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	Trans	tona	1.000	14.000	14.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA01A25						TONA	14.000

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

YB01M CHELTUIELI PENTRU EFECTUAREA RECENSAMANTULUI							
1	13120	Diferenta pret manopera mii lei	Man	ora	1.000	36.060	36.060
TOTAL YB01M						ORA	36.060



12

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027	520.000	14.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	14.040
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A05 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONA	0.094	4.250	0.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	4.250	0.400
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
			transport:	0.000	0.000
4	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
5	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
6	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.842

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.010	33.250	0.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.332
			utilaj:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.014	118.280	1.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.656
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.004	0.347	52.895	11.540	19.378	6.032	89.844

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.260	0.000	0.000	0.260
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		52.895	11.800	19.378	6.032	90.104

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	8.463	1.888	3.100	0.965	14.417
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		61.358	13.688	22.478	6.997	104.520

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.068	0.684	1.124	0.350	5.226
T4 = T3 + Beneficiu		64.426	14.372	23.602	7.346	109.746

TOTAL GENERAL (fara TVA)	109.746
TVA (19.000%)	20.852
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	130.598



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
3	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
4	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
5	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
6	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
8	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
9	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
10	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
11	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
12	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
13	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
17	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
18	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
19	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					52.895	Greutate	0.004

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.072	33.250	2.393	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.202	33.250	6.720	100.000
	Ore Manopera	0.347	TOTAL	11.540	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.005	166.580	0.883
2	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.005	166.580	0.883
3	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
4	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.005	339.830	1.801
5	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.014	118.280	1.656
7	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
8	8991143 - Instalatie bitum modificat	0.027	520.000	14.040
TOTAL Utilaje				19.378



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
2	338567 - DEPLASARE TRAILER-CU UTILAJE - TUR - RETUR	0.010	1.000	1.000	374.490	3.745
3	888898 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	0.094	5.000	0.125	0.850	0.400
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.094	35.000	0.875	0.560	1.842
TOTAL Transport						6.032



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.1.a.Inlaturarea denivelarilor si fagaselor prin frezare si asternere mixtura BAPC16 UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1143 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM							
1	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 5 KM.							
1	8888898	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	Trans	tona	1.000	4.250	4.250
TOTAL TRA01A05						TONA	4.250

DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04							
DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	338567	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE TUR - RETUR	Trans	tona	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DI02D1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA	MP.	0.600	35.219	21.131
			material:	3.627	2.176
			manopera:	29.260	17.556
			utilaj:	2.332	1.399
			transport:	0.000	0.000
2	DI02F1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECAN	MP.	0.400	24.003	9.601
			material:	3.627	1.451
			manopera:	12.635	5.054
			utilaj:	7.741	3.096
			transport:	0.000	0.000
3	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.842
5	TRI1AA02C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.028	14.962	0.419
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.962	0.419
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.028	5.600	0.157
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	0.157
7	DI16A1 - TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF	MP.	1.000	31.861	31.861
			material:	0.606	0.606
			manopera:	31.255	31.255
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.028	33.250	0.931
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.931
			utilaj:	0.000	0.000
9	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.025	118.280	2.957
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.957
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374,490.000	3,744.900
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374,490.000	3,744.900
			transport:	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374,490.000	3,744.900
transport:	0.000	0.000			

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.011	1.926	54.078	64.030	3,752.353	1.999	3,872.459

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.000	1.441	0.000	0.000	1.441
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		54.078	65.470	3,752.353	1.999	3,873.900

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	8.652	10.475	600.376	0.320	619.824
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		62.730	75.945	4,352.729	2.319	4,493.724

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.137	3.797	217.636	0.116	224.686
T4 = T3 + Beneficiu		65.867	79.743	4,570.366	2.435	4,718.410

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,718.410
TVA (19.000%)	896.498
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,614.908



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.003	105.600	0.317	Depozit	0.004
2	2201907 - Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	t	0.006	101.000	0.606	Depozit	0.006
3	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.420	3.210	1.348	Depozit	0.000
4	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
5	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
6	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
7	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.180	10.900	1.962	Depozit	0.000
8	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
9	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
10	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
11	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
12	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
13	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
18	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
19	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
20	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					54.078	Greutate	0.011

24

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Întretinerea suprafețelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	1.620	33.250	53.865	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.220	33.250	7.318	100.000
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.013	33.250	0.419	100.000
	Ore Manopera	1.926	TOTAL	64.030	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT18 101.1.1.b.Întretinerea suprafețelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2507 - Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	0.030	72.120	2.164
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	10.000	374.490	3,744.900
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.014	166.580	2.332
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.025	118.280	2.957
TOTAL Utilaje				3,752.353



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.028	10.000	0.250	0.560	0.157
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.094	35.000	0.875	0.560	1.842
TOTAL Transport						1.999



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI02D1 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.880	33.250	29.260
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02D1						MP.	35.219

DI02F1 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECAN							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
6	2507	Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	Utj	ora	0.075	72.120	5.409
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02F1						MP.	24.003

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRI1AA02C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.450	33.250	14.962
TOTAL TRI1AA02C1						TONA	14.962

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A10P							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DI16A1							
TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF							
1	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	Mat	t	0.006	101.000	0.606
2	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
TOTAL DI16A1						MP.	31.861

DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04							
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1,000.000	374.490	374,490.000
TOTAL YB04						ORA	374,490.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	1.200	54.805	65.766
			material:	3.210	3.852
			manopera:	9.775	11.730
			utilaj:	41.820	50.184
			transport:	0.000	0.000
2	AUT2509 - MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	ORA	0.002	72.120	0.144
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	72.120	0.144
			transport:	0.000	0.000
3	DI08A1 - INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS	M	1.000	26.534	26.534
			material:	22.853	22.853
			manopera:	3.658	3.658
			utilaj:	0.023	0.023
			transport:	0.000	0.000
4	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.037	33.250	1.230
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.230
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.026	118.280	3.075
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	3.075
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.050	0.765	33.993	25.433	53.427	0.000	112.852

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.572	0.000	0.000	0.572
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		33.993	26.005	53.427	0.000	113.424

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	5.439	4.161	8.548	0.000	18.148
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		39.431	30.166	61.975	0.000	131.572

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1.972	1.508	3.099	0.000	6.579
T4 = T3 + Beneficiu		41.403	31.674	65.074	0.000	138.151

TOTAL GENERAL (fara TVA)	138.151
TVA (19.000%)	26.249
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	164.400



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.460	37.500	17.250	Depozit	0.000
2	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	0.430	3.210	1.380	Depozit	0.000
3	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
4	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.004	836.700	3.514	Depozit	0.000
5	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
6	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.028	10.900	0.305	Depozit	0.000
7	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.600	6.200	3.720	Depozit	0.001
8	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.048	7.040	0.338	Depozit	0.048
10	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
11	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
12	6621612 - Pudretă cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.115	1.720	0.198	Depozit	0.000
13	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lăt = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
14	6716974 - Folie reflectorizantă (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
15	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
20	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
22	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					33.993	Greutate	0.050



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.110	33.250	3.658	100.000
2	11000 - Betonist	0.353	33.250	11.730	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.229	33.250	7.618	100.000
Ore Manopera		0.765	TOTAL	25.433	




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.002	72.120	0.144
2	4035 - Malaxor manual de asfalt pina la 600L	0.008	2.926	0.023
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.026	118.280	3.075
4	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.353	51.050	18.010
5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.353	91.200	32.174
TOTAL Utilaje				53.427



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) =	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						



49

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.1.c.Colmatarea fisurilor, a crapaturilor si rosturilor de dilatare cu mastic bituminos la drumuri - UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DC04B1

TAIEREA CU MAS CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apă industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

AUT2509

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0- 5,9 MC/MIN

1	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.000	72.120	72.120
TOTAL AUT2509						ORA	72.120

DI08A1

INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS

1	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.460	37.500	17.250
2	2600220	Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	Mat	kg	0.430	3.210	1.380
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.028	10.900	0.305
4	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.600	6.200	3.720
5	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.115	1.720	0.198
6	10200	Asfaltator	Man	ora	0.110	33.250	3.658
7	4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600L	Utj	ora	0.008	2.926	0.023
TOTAL DI08A1						M	26.534

DF27A1

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250


Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF24A1**SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE**

1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a call G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1**UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T**

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1145 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	ORA	0.040	520.000	20.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	20.800
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.141	5.600	0.790
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	0.790
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	0.010	0.057	0.001
			material:	0.021	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
5	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	1.000	14.688	14.688
			material:	13.623	13.623
			manopera:	1.065	1.065
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DB16D1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA	MP.	1.000	5.823	5.823
			material:	0.068	0.068
			manopera:	3.856	3.856
			utilaj:	1.899	1.899
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.141	19.600	2.764
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.764
8	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.040	33.250	1.330
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.330
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020	118.280	2.366
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.366
			transport:	0.000	0.000
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374,490.000	3,744.900
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374,490.000	3,744.900
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.003	0.473	66.496	15.731	3,770.044	3.553	3,855.825

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.354	0.000	0.000	0.354
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		66.496	16.085	3,770.044	3.553	3,856.179

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	10.639	2.574	603.207	0.569	616.989
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		77.136	18.658	4,373.252	4.122	4,473.168

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.857	0.933	218.663	0.206	223.658
T4 = T3 + Beneficiu		80.993	19.591	4,591.914	4.328	4,696.826

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,696.826
TVA (19.000%)	892.397
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,589.223



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor și crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 și geocompozit - UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
3	3270577 - PROCURARE MATERIAL GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP.	1.000	4.450	4.450	Depozit	0.001
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
5	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
6	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
7	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
8	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.000	7.040	0.003	Depozit	0.000
9	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
10	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
11	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
12	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
13	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
18	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
19	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
20	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
21	7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M.	m	0.728	12.600	9.173	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					66.496	Greutate	0.003

44

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.136	33.250	4.521	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.236	33.250	7.852	100.000
5	24100 - Pavator	0.028	33.250	0.931	100.000
	Ore Manopera	0.473	TOTAL	15.731	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	111111 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	0.040	520.000	20.800
	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	10.000	374.490	3,744.900
3	4005 - Compactor static autoprop.cu ruloari(valturi), R8-14;de 14tf	0.011	166.580	1.899
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.000
5	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.020	118.280	2.366
7	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.000
TOTAL Utilaje				3,770.044



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor și crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 și geocompozit - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.141	10.000	0.250	0.560	0.790
	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.141	35.000	0.875	0.560	2.764
TOTAL Transport						3.553



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1145

FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM

1	111111	FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	Utj	ora	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1145						ORA	520.000

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DB01A1

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DA19A1

STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI

1	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	Mat	m	0.728	12.600	9.173
2	24100	Pavator	Man	ora	0.028	33.250	0.931

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.004	33.250	0.134
4	3270577	PROCURARE MATERIAL GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	Mat	MP.	1.000	4.450	4.450
TOTAL DA19A1						MP.	14.688

DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.116	33.250	3.856
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.011	166.580	1.899
TOTAL DB16D1						MP.	5.823

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratara simpla 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1,000.000	374.490	374,490.000
TOTAL YB04						ORA	374,490.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badijonarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
			transport:	0.000	0.000
2	DB22B1 - INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA	100 MP.	0.010	474.332	4.743
			material:	324.707	3.247
			manopera:	149.625	1.496
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.005	19.600	0.098
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.098
4	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
5	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.001	8.500	0.008
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.008
6	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.022	33.250	0.732
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.732
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.011	118.280	1.301
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.301
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.008	0.067	3.268	2.228	1.337	0.151	6.984

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.050	0.000	0.000	0.050
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3.268	2.278	1.337	0.151	7.034

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.523	0.364	0.214	0.024	1.125
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3.791	2.642	1.551	0.176	8.160

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.190	0.132	0.078	0.009	0.408
T4 = T3 + Beneficiu		3.981	2.774	1.628	0.184	8.568

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8.568
TVA (19.000%)	1.628
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10.195



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badijonarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.003	105.600	0.319	Depozit	0.004
2	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.450	6.500	2.925	Depozit	0.000
3	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
TOTAL Materiale					3.268	Greutate	0.008



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badionarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.045	33.250	1.496	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.022	33.250	0.732	100.000
Ore Manopera		0.067	TOTAL	2.228	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badionarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.011	118.280	1.301
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
TOTAL Utilaje				1.337



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badijonarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.001	10.000	0.250	0.850	0.008
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.005	35.000	0.875	0.560	0.098
TOTAL Transport						0.151



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.1.e.Badijonarea suprafetelor poroase - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DB01A1

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB22B1

INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.000	6.500	292.500
2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.302	105.600	31.890
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
4	10200	Asfaltator	Man	ora	4.500	33.250	149.625
TOTAL DB22B1						100 MP.	474.332

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35

1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF27A1

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
---	-------	--	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL DF27A1

ORA

33.250**DI19G1**

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
---	------	--	-----	-----	-------	---------	---------

TOTAL DI19G1

ORA

118.280

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombari gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	2.000	54.805	109.610
			material:	3.210	6.420
			manopera:	9.775	19.550
			utilaj:	41.820	83.640
			transport:	0.000	0.000
2	DG06A1 - SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	M.C.	0.180	259.364	46.686
			material:	0.000	0.000
			manopera:	143.972	25.915
			utilaj:	115.392	20.771
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE	TONA	0.432	12.800	5.530
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	5.530
4	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. F.TAR	M.C.	0.070	88.112	6.168
			material:	0.000	0.000
			manopera:	88.112	6.168
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.126	5.600	0.706
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	0.706
6	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.558	11.638	6.494
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	6.494
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			utilaj:	44.346	6.652
			transport:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
9	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.022	8.500	0.187
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.187
10	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.144	53.712	7.735
			material:	0.802	0.116
			manopera:	31.255	4.501
			utilaj:	21.655	3.118
			transport:	0.000	0.000
11	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600
12	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
13	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
14	DB16D1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000	5.823	5.823
			material:	0.068	0.068
			manopera:	3.856	3.856
			utilaj:	1.899	1.899
			transport:	0.000	0.000
15	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.238	19.600	4.665
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	4.665

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.460	33.250	15.295
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	15.295
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
18	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
19	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.350	118.280	41.398
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	41.398
			transport:	0.000	0.000
20	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
21	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.424	2.992	142.763	99.488	165.047	17.404	424.702

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	2.238	0.000	0.000	2.238
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		142.763	101.726	165.047	17.404	426.941

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	22.842	16.276	26.408	2.785	68.311
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		165.606	118.003	191.455	20.188	495.251

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8.280	5.900	9.573	1.009	24.763
T4 = T3 + Beneficiu		173.886	123.903	201.027	21.198	520.014

TOTAL GENERAL (fara TVA)	520.014
TVA (19.000%)	98.803
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	618.816



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombări gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
2	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
3	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
4	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
5	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600	Depozit	0.000
6	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
7	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.019	6.170	0.116	Depozit	0.000
8	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
9	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.007	836.700	5.857	Depozit	0.000
10	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
11	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
12	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.103	7.040	0.725	Depozit	0.103
13	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
14	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
15	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
16	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
17	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
23	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
24	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					142.763	Greutate	0.424



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombari gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.271	33.250	9.022	100.000
2	11000 - Betonist	0.588	33.250	19.550	100.000
	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.432	33.250	47.597	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.195	33.250	6.494	100.000
7	24100 - Pavator	0.247	33.250	8.229	100.000
8	26100 - Sapator	0.186	33.250	6.168	100.000
	Ore Manopera	2.992	TOTAL	99.488	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombari gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.144	72.120	10.385
2	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	0.144	72.120	10.385
3	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.069	166.580	11.464
6	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.350	118.280	41.398
8	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.588	51.050	30.016
9	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.590	91.200	53.829
TOTAL Utilaje				165.047



40

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombari gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.022	10.000	0.250	0.850	0.187
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.432	10.000	0.250	1.280	5.530
4	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.126	10.000	0.250	0.560	0.706
5	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.558	35.000	0.875	0.560	10.937
TOTAL Transport						17.404



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.2.a.Plombari gropi cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DC04B1							
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

DG06A1							
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND.POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	4.330	33.250	143.972
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.800	72.120	57.696
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	0.800	72.120	57.696
TOTAL DG06A1						M.C.	259.364

TRA01A10							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TSA02D1							
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.650	33.250	88.112
TOTAL TSA02D1						M.C.	88.112

TRA01A10P							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCU LANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DB13A1 STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.116	33.250	3.856
	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.011	166.580	1.899
TOTAL DB16D1						MP.	5.823

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F. sup. tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul. tbl. OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul. tbl. OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul. tbl. OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul. tbl. OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120

74

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.785	54.805	43.022
			material:	3.210	2.520
			manopera:	9.775	7.674
			utilaj:	41.820	32.829
			transport:	0.000	0.000
2	DG06A1 - SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	M.C.	0.180	259.364	46.686
			material:	0.000	0.000
			manopera:	143.972	25.915
			utilaj:	115.392	20.771
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.432	11.638	5.027
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	5.027
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.432	12.800	5.530
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	5.530
5	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. F.TAR	M.C.	0.150	88.112	13.217
			material:	0.000	0.000
			manopera:	88.112	13.217
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.270	11.638	3.142
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	3.142
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.270	5.600	1.512
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	1.512
8	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			utilaj:	44.346	6.652
			transport:	0.000	0.000
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
10	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.022	8.500	0.187
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.187
11	DC05B1 - IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM	MP.	1.000	62.388	62.388
			material:	7.542	7.542
			manopera:	21.612	21.612
			utilaj:	33.233	33.233
			transport:	0.000	0.000
12	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	1.000	365.670	365.670
13	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.432	44.800	19.354
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	19.354
14	DC03A1 - ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO	BUC.	0.333	13.010	4.332
			material:	4.665	1.553
			manopera:	8.346	2.779
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
15	DC06A1 - PROTECTIA SUPRAFETELOR DE BETON DE CIMENT PROASPATCU PRODUSE CHIMICE	10 MP.	0.100	19.664	1.966
			material:	13.540	1.354
			manopera:	5.985	0.598
			utilaj:	0.138	0.014
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.300	33.250	9.975
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	9.975
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
17	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000
18	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
19	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
20	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.137	3.218	411.681	106.984	124.644	32.854	676.163

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	2.407	0.000	0.000	2.407
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		411.681	109.391	124.644	32.854	678.570

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	65.869	17.503	19.943	5.257	108.571
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		477.550	126.894	144.587	38.111	787.141

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	23.877	6.345	7.229	1.906	39.357
T4 = T3 + Beneficiu		501.427	133.238	151.816	40.016	826.498

TOTAL GENERAL (fara TVA)	826.498
TVA (19.000%)	157.035
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	983.533



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE ÎMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	0.238	4.650	1.106	Depozit	0.000
2	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	0.005	4.650	0.023	Depozit	0.000
3	2005418 - Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	kg	0.002	9.030	0.018	Depozit	0.000
4	2005731 - Sarma trasa net bet arm stnb D= 5 OL42 S 438/2	kg	0.057	7.000	0.401	Depozit	0.000
5	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	1.000	365.670	365.670	Depozit	2.650
6	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.030	105.600	3.168	Depozit	0.040
7	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
8	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
9	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.068	37.500	2.550	Depozit	0.000
10	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.101	3.210	0.324	Depozit	0.000
11	2601262 - Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	mp	0.059	8.110	0.478	Depozit	0.000
12	2927745 - Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	mc	0.000	903.000	0.018	Depozit	0.000
13	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0.003	8.500	0.028	Depozit	0.000
14	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
15	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	0.004	11.690	0.047	Depozit	0.000
16	5891533 - Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	kg	0.007	5.040	0.035	Depozit	0.000
17	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.003	836.700	2.299	Depozit	0.000
18	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
19	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.013	10.900	0.142	Depozit	0.000
20	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.004	6.200	0.025	Depozit	0.000
21	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	6202557 - Fluid de protectie P = 45 stas 12093-83	t	0.000	5,268.570	1.354	Depozit	0.000
23	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.125	7.040	0.879	Depozit	0.125
24	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
25	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
26	6621612 - Pudretă cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.018	1.720	0.031	Depozit	0.000
27	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
28	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
29	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
30	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
31	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
32	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
33	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
34	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
35	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
36	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
37	7315789 - Decofrol	kg	0.011	16.580	0.182	Depozit	0.000
38	7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	kg	0.007	2.780	0.019	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					411.681	Greutate	3.137



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.020	33.250	0.665	100.000
2	11000 - Betonist	0.859	33.250	28.555	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
4	15000 - Fierar beton	0.084	33.250	2.779	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.292	33.250	42.942	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.246	33.250	8.170	100.000
8	24100 - Pavator	0.247	33.250	8.229	100.000
9	26100 - Sapator	0.398	33.250	13.217	100.000
Ore Manopera		3.218	TOTAL	106.984	




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.144	72.120	10.385
2	2801 - Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	0.144	72.120	10.385
3	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
5	3827 - Aparat de zugravit actionat electric, cu puterea de 0,5 kW	0.009	1.539	0.014
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.039	166.580	6.447
7	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.045	48.620	2.188
8	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
9	4055 - Repartizator de beton de ciment 20cp	0.045	82.070	3.693
10	4057 - Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	0.045	92.280	4.153
11	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.231	51.050	11.781
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.240	91.200	21.900
13	5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	0.020	90.688	1.814
14	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.020	1,000.000	20.000
15	7612 - Longrina metalica 3M	2.500	0.266	0.666
16	7673 - Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	0.045	1.618	0.073
TOTAL Utilaje				124.644



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.022	10.000	0.250	0.850	0.187
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.432	35.000	0.875	1.280	19.354
3	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.432	10.000	0.250	1.280	5.530
4	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.270	10.000	0.250	0.560	1.512
5	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.320	35.000	0.875	0.560	6.272
TOTAL Transport						32.854



84

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT168 101.1.2.b. Refacere de dale cu beton de ciment - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

DG06A1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	4.330	33.250	143.972
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.800	72.120	57.696
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	0.800	72.120	57.696
TOTAL DG06A1						M.C.	259.364

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.650	33.250	88.112
TOTAL TSA02D1						M.C.	88.112

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TR11AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DA11B1

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8,500

DC05B1

IMBRAC. BET. CIM LA DR. EXEC. INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.006	0.000	0.000
2	10805	Beton de uzura pentru drumuri	Lista	-	0.180	0.000	0.000
3	2000236	Otel. beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	Mat	kg	0.005	4.650	0.023
4	2005418	Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	Mat	kg	0.002	9.030	0.018
5	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.068	37.500	2.550
6	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.101	3.210	0.324

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	2601262	Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	Mat	mp	0.059	8.110	0.478
8	2927745	Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	Mat	mc	0.000	903.000	0.018
9	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	Mat	kg	0.004	11.690	0.047
10	5891533	Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	Mat	kg	0.007	5.040	0.035
11	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.013	10.900	0.142
12	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.004	6.200	0.025
13	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.018	1.720	0.031
14	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.011	16.580	0.182
15	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0- 7.00 mm	Mat	mc	0.030	105.600	3.168
16	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.071	7.040	0.500
17	10200	Asfaltator	Man	ora	0.020	33.250	0.665
18	11000	Betonist	Man	ora	0.610	33.250	20.282
19	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.020	33.250	0.665
20	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.045	48.620	2.188
21	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	Utj	ora	0.045	82.070	3.693
22	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	Utj	ora	0.045	92.280	4.153
23	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.007	91.200	0.648
24	5605	Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	Utj	ora	0.020	90.688	1.814
25	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.020	1,000.000	20.000
26	7612	Longrina metalica 3M	Utj	ora	2.500	0.266	0.666
27	7673	Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	Utj	ora	0.045	1.618	0.073
TOTAL DC05B1						MP.	62.388

TRA06A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DC03A1							
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO							
1	2000121	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	Mat	kg	0.714	4.650	3.320
2	2005731	Sarma trasa net bet arm stnb D= 5 OL42 S 438/2	Mat	kg	0.172	7.000	1.204
3	7324962	Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	Mat	kg	0.020	2.780	0.056
4	3803166	Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
5	15000	Fierar beton	Man	ora	0.251	33.250	8.346
TOTAL DC03A1						BUC.	13.010

87

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DC06A1							
PROTECTIA SUPRAFETELOR DE BETON DE CIMENT PROASPATCU PRODUSE CHIMICE							
1	6202557	Fluid de protectie P = 45 stas 12093-83	Mat	t	0.003	5,268.570	13.540
2	11000	Betonist	Man	ora	0.180	33.250	5.985
3	3827	Aparat de zugravit actionat electric, cu puterea de 0,5 kW	Utj	ora	0.090	1.539	0.138
TOTAL DC06A1						10 MP.	19.664

DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST.REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Brătara simpla 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732

88

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafețelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
			transport:	0.000	0.000
2	AUT2509 - MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	ORA	0.010	72.120	0.721
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	72.120	0.721
			transport:	0.000	0.000
3	DI08A1 - INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS	M	0.433	26.534	11.489
			material:	22.853	9.895
			manopera:	3.658	1.584
			utilaj:	0.023	0.010
			transport:	0.000	0.000
4	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
5	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU	MP.	1.000	14.688	14.688
			material:	13.623	13.623
			manopera:	1.065	1.065
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.842
9	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
10	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.016	33.250	0.532
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.532
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.007	118.280	0.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	0.828
			transport:	0.000	0.000
13	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
14	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.007	0.433	76.413	14.388	12.731	1.887	105.419

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.324	0.000	0.000	0.324

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		76.413	14.712	12.731	1.887	105.743
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	12.226	2.354	2.037	0.302	16.919
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		88.639	17.066	14.768	2.189	122.662
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4.432	0.853	0.738	0.109	6.133
T4 = T3 + Beneficiu		93.071	17.919	15.507	2.299	128.795
TOTAL GENERAL (fara TVA)						128.795
TVA (19.000%)						24.471
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						153.266



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafețelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.199	37.500	7.469	Depozit	0.000
2	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	0.186	3.210	0.598	Depozit	0.000
3	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
4	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
5	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
6	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
7	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
8	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.012	10.900	0.132	Depozit	0.000
9	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.260	6.200	1.611	Depozit	0.000
10	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
11	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
12	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
13	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
14	6621612 - Pudretă cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.050	1.720	0.086	Depozit	0.000
15	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
16	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
17	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101217 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
23	7101255 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
24	7101322 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
25	7323526 - GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP.	1.000	4.450	4.450	Depozit	0.001
26	7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	m	0.728	12.600	9.173	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					76.413	Greutate	0.007



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafetelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.120	33.250	3.977	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.212	33.250	7.054	100.000
5	24100 - Pavator	0.028	33.250	0.931	100.000
Ore Manopera		0.433	TOTAL	14.388	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafețelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.010	72.120	0.721
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.005	166.580	0.883
5	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.005	166.580	0.883
6	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
7	4035 - Malaxor manual de asfalt pina la 600L	0.003	2.926	0.010
8	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.005	339.830	1.801
9	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
10	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.007	118.280	0.828
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
TOTAL Utilaje				12.731



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafetelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.094	35.000	0.875	0.560	1.842
TOTAL Transport						1.887



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.c.Acoperirea suprafețelor de beton degradate cu geocompozit antifisura si mixtura asfaltica BAPC16 - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DB01A1

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027

TOTAL DB01A1

MP.

0.057

AUT2509

MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0- 5,9 MC/MIN

1	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.000	72.120	72.120
---	------	--	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL AUT2509

ORA

72.120

DI08A1

INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS

1	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.460	37.500	17.250
2	2600220	Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	Mat	kg	0.430	3.210	1.380
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.028	10.900	0.305
4	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.600	6.200	3.720
5	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.115	1.720	0.198
6	10200	Asfaltator	Man	ora	0.110	33.250	3.658
7	4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600L	Utj	ora	0.008	2.926	0.023

TOTAL DI08A1

M

26.534

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950

TOTAL DB02D1

100 MP.

370.516

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA19A1 STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU							
1	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	Mat	m	0.728	12.600	9.173
2	24100	Pavator	Man	ora	0.028	33.250	0.931
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.004	33.250	0.134
4	7323526	GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	Mat	MP.	1.000	4.450	4.450
TOTAL DA19A1						MP.	14.688

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPI DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizantă (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. patră L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circuli.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire construcții mașini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04


DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04

DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR

1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



100

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3.Intretinerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafetelor izolate degradate - UM = 1

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DI10B1 - REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE CU ROSTURI BITUMATE	MP.	1.000	137.639	137.639
			material:	106.051	106.051
			manopera:	31.588	31.588
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DD05C1 - BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILORLA PAVAJELE DIN PAVELE NORMALE CALIT I	MP.	1.000	39.222	39.222
			material:	12.108	12.108
			manopera:	22.942	22.942
			utilaj:	4.172	4.172
			transport:	0.000	0.000
3	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. F.TAR	M.C.	0.150	88.112	13.217
			material:	0.000	0.000
			manopera:	88.112	13.217
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.270	11.638	3.142
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	3.142
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.	TONA	0.201	19.600	3.940
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	3.940
6	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			utilaj:	44.346	6.652
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
8	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.040	8.500	0.340
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.340
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.271	33.250	9.011
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	9.011
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.128	118.280	15.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	15.140
			transport:	0.000	0.000
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.801	2.650	143.913	88.129	33.454	10.552	276.048

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.983	0.000	0.000	1.983
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		143.913	90.112	33.454	10.552	278.031

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	23.026	14.418	5.353	1.688	44.485
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		166.939	104.530	38.806	12.240	322.515

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	8.347	5.226	1.940	0.612	16.126
T4 = T3 + Beneficiu		175.286	109.756	40.747	12.852	338.641

TOTAL GENERAL (fara TVA)	338.641
TVA (19.000%)	64.342
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	402.983



103

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3.Intretinerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafetelor izolate degradate - UM = 1

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100878 - Filer de calcar tip 1 vrac S 539	kg	4.680	0.250	1.170	Depozit	0.005
	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.005	105.600	0.528	Depozit	0.007
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.126	105.600	13.306	Depozit	0.170
4	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
5	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
6	2205252 - Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	t	0.251	369.000	92.619	Depozit	0.251
7	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	2.440	3.210	7.832	Depozit	0.003
8	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.410	6.200	2.542	Depozit	0.001
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.046	7.040	0.320	Depozit	0.046
TOTAL Materiale					143.913	Greutate	0.801



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3.Intretinerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafetelor izolate degradate - UM = 1

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.271	33.250	9.011	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.094	33.250	3.142	100.000
3	24100 - Pavator	1.887	33.250	62.759	100.000
4	26100 - Sapator	0.398	33.250	13.217	100.000
Ore Manopera		2.650	TOTAL	88.129	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3.Întretinerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafetelor izolate degradate - UM = 1

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.056	72.120	4.039
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.039	166.580	6.447
5	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.056	2.383	0.133
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.128	118.280	15.140
7	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.002	91.200	0.205
TOTAL Utilaje				33.454



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3.Intretinerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafetelor izolate degradate - UM = 1

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.040	10.000	0.250	0.850	0.340
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.521	35.000	0.875	0.560	10.212
TOTAL Transport						10.552



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1. ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE ÎMBRACĂMINI (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT188 101.1.3. Întreținerea pavajelor din piatra cioplita (pavele) prin refacerea suprafețelor izolate degradate - UM = 1

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI10B1

REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE CU ROSTURI BITUMATE

1	2205252	Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	Mat	t	0.251	369.000	92.619
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.126	105.600	13.306
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.018	7.040	0.127
4	24100	Pavator	Man	ora	0.950	33.250	31.588
TOTAL DI10B1						MP.	137.639

DD05C1

BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN PAVELE NORMALE CALIT I

1	2100878	Filer de calcar tip 1 vrac S 539	Mat	kg	4.680	0.250	1.170
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	2.440	3.210	7.832
3	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.410	6.200	2.542
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.005	105.600	0.528
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.005	7.040	0.035
6	24100	Pavator	Man	ora	0.690	33.250	22.942
7	2509	Motocompresor de aer, mobil, joasa pres., debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.056	72.120	4.039
8	4029	Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	Utj	ora	0.056	2.383	0.133
TOTAL DD05C1						MP.	39.222

TSA02D1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR

1	26100	Sapator	Man	ora	2.650	33.250	88.112
TOTAL TSA02D1						M.C.	88.112

TRI1AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
YB04							
DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT198 101.1.5.a.Intretinerea drumurilor pietruite - greblarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH06A1 - REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUIE CU PIETRIS,PIATRASPARTA SAU SAVURA	MP.	1.000	0.665	0.665
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.665	0.665
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DH07A1 - GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI	MP.	1.000	0.332	0.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.332	0.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010	118.280	1.183
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.183
			transport:	0.000	0.000
4	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.010	33.250	0.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.040	0.000	1.330	1.183	0.000	2.513

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.030	0.000	0.000	0.030
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	1.360	1.183	0.000	2.543

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	0.218	0.189	0.000	0.407
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	1.578	1.372	0.000	2.950

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	0.079	0.069	0.000	0.147
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	1.656	1.441	0.000	3.097

TOTAL GENERAL (fara TVA)						3.097
TVA (19.000%)						0.588
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						3.685



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT98 101.1.5.a.Întretinerea drumurilor pietruite - greblarea pietrei alergatoare și asternerea ei pe drum UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.010	33.250	0.332	100.000
2	24100 - Pavator	0.030	33.250	0.998	100.000
	Ore Manopera	0.040	TOTAL	1.330	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT198 101.1.5.a.Intretinerea drumurilor pietruite - grebiarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.010	118.280	1.183
TOTAL Utilaje				1.183



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT198 101.1.5.a.Intretinerea drumurilor pietruite - greblarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum UM = 1 MP

Anexa explicitare norme


Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH06A1 REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUIE CU PIETRIS,PIATRASPARTA SAU SAVURA							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.020	33.250	0.665
TOTAL DH06A1						MP.	0.665

DH07A1 GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.010	33.250	0.332
TOTAL DH07A1						MP.	0.332

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.5.b.Aprovizionarea cu material pietros inclusiv asternerea acestuia - UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	XC01 - MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST	M.C.	1.000	85.000	85.000
			material:	85.000	85.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
1.0	999999 - BALAST	um	1.000	85.000	85.000
2	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.700	19.600	33.320
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	33.320
3	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000	1.936	1.936
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1.936	1.936
			transport:	0.000	0.000
4	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.000	85.000	0.000	5.681	33.320	124.001

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		85.000	0.000	5.681	33.320	124.001


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	13.600	0.000	0.909	5.331	19.840

116

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		98.600	0.000	6.590	38.651	143.841

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4.930	0.000	0.329	1.933	7.192
T4 = T3 + Beneficiu		103.530	0.000	6.919	40.584	151.033


TOTAL GENERAL (fara TVA)	151.033
TVA (19.000%)	28.696
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	179.730



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.5.b.Aprovizionarea cu material pietros inclusiv asternerea acestuia - UM = 1 MC

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	999999 - BALAST	um	1.000	85.000	85.000	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					85.000	Greutate	0.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.5.b.Aprovizionarea cu material pietros inclusiv asternerea acestuia - UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.011	176.010	1.936
TOTAL Utilaje				5.681



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.5.b.Aprovizionarea cu material pietros inclusiv asternerea acestuia - UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.700	35.000	0.875	0.560	33.320
TOTAL Transport						33.320



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT108 101.1.5.b.Aprovizionarea cu material pietros inclusiv asternerea acestuia - UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
XC01							
MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST							
1	999999	BALAST	Mat	um	1.000	85.000	85.000
TOTAL XC01						M.C.	85.000
TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600
DH01A1							
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.011	176.010	1.936
TOTAL DH01A1						M.C.	1.936
YB03							
DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA03A1 - SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI	M.C.	1.000	115.378	115.378
			material:	0.000	0.000
			manopera:	115.378	115.378
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	1.000	179.223	179.223
			material:	113.068	113.068
			manopera:	38.570	38.570
			utilaj:	27.584	27.584
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.230	19.600	43.708
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	43.708
4	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.232	8.500	1.972
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	1.972
5	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.461	4.630	113.068	153.948	31.329	45.680	344.025
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.464	0.000	0.000	3.464

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		113.068	157.411	31.329	45.680	347.489

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	18.091	25.186	5.013	7.309	55.598
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		131.159	182.597	36.342	52.989	403.087

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6.558	9.130	1.817	2.649	20.154
T4 = T3 + Beneficiu		137.717	191.727	38.159	55.638	423.241

TOTAL GENERAL (fara TVA)	423.241
TVA (19.000%)	80.416
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	503.657



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	1.311	85.000	111.435	Depozit	2.229
2	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.232	7.040	1.633	Depozit	0.232
TOTAL Materiale					113.068	Greutate	2.461



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3.470	33.250	115.378	100.000
2	24100 - Pavator	1.160	33.250	38.570	100.000
Ore Manopera		4.630	TOTAL	153.948	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf.	0.153	166.580	25.487
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.023	91.200	2.098
TOTAL Utilaje				31.329



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.232	10.000	0.250	0.850	1.972
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	2.230	35.000	0.875	0.560	43.708
TOTAL Transport						45.680



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT128 101.1.5.c.Astuparea gropilor si a fagaeslor cu material pietros UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA03A1
 SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.470	33.250	115.378
TOTAL DA03A1						M.C.	115.378

DA06A1
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600


TRA05A10
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10

1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

YB04
 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.5.d.Reprofilarea partii carosabile fara adaos de material pietros - UM = 100 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	1.000	11.089	11.089
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	11.089	11.089
			transport:	0.000	0.000
2	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.000	0.000	0.000	14.834	0.000	14.834

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
---------------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	0.000	14.834	0.000	14.834
--	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	0.000	2.373	0.000	2.373
----------------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	0.000	17.207	0.000	17.207
---------------------------------------	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	0.000	0.000	0.860	0.000	0.860
--------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

T4 = T3 + Beneficiu		0.000	0.000	18.067	0.000	18.067
----------------------------	--	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)						18.067
TVA (19.000%)						3.433
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						21.500



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.5.d.Reprofilarea partii carosabile fara adaos de material pietros - UM = 100 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
TOTAL Materiale						Greutate	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.5.d.Reprofilarea partii carosabile fara adaos de material pietros - UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.063	176.010	11.089
TOTAL Utilaje				14.834



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.5.d.Reprofilarea partii carosabile fara adaos de material pietros - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DH03A1							
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.063	176.010	11.089
TOTAL DH03A1						100 MP.	11.089
YB03							
DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP. IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000	224.400	224.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	57.190	57.190
			utilaj:	167.210	167.210
			transport:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	18.000	11.638	209.475
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	209.475
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	18.000	5.600	100.806
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.006
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	100.800
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.000	14.397	143.972
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	143.972
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.400	118.280	165.592
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	165.592
			transport:	0.000	0.000
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	12.350	0.000	410.643	336.546	100.800	847.990

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	9.239	0.000	0.000	9.239
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	419.883	336.546	100.800	857.229
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	67.181	53.847	16.128	137.157
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	487.064	390.394	116.928	994.386
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	24.353	19.520	5.846	49.719
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	511.417	409.914	122.774	1,044.105
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,044.105
TVA (19.000%)						198.380
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,242.485



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.860	33.250	28.595	100.000
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.006	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.860	33.250	28.595	100.000
4	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	6.300	33.250	209.475	100.000
5	26100 - Sapator	4.330	33.250	143.972	100.000
Ore Manopera		12.350	TOTAL	410.643	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.950	176.010	167.210
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.400	118.280	165.592
TOTAL Utilaje				336.546



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	18.000	10.000	0.250	0.560	100.800
TOTAL Transport						100.800



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACĂMINI (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSC17B1 SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2							
	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	0.860	33.250	28.595
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.860	33.250	28.595
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.950	176.010	167.210
TOTAL TSC17B1						100 M.	224.400
TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638
TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600
TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397
DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280
YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.6.Intretinerea drumurilor de pamant - UM = 100 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	1.000	11.089	11.089
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	11.089	11.089
2	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000	224.400	224.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	57.190	57.190
			utilaj:	167.210	167.210
3	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.100	374.490	37.449
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	37.449
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	1.720	0.000	57.190	239.403	0.000	296.593

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.287	0.000	0.000	1.287
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	58.477	239.403	0.000	297.880

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	9.356	38.305	0.000	47.661
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	67.833	277.708	0.000	345.541

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	3.392	13.885	0.000	17.277
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	71.225	291.593	0.000	362.818

TOTAL GENERAL (fara TVA)	362.818
TVA (19.000%)	68.935
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	431.753



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.6.Întretinerea drumurilor de pamant - UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.860	33.250	28.595	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.860	33.250	28.595	100.000
	Ore Manopera	1.720	TOTAL	57.190	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.6.Intretinerea drumurilor de pamant - UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.100	374.490	37.449
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	1.013	176.010	178.298
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				239.403



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT158 101.1.6.Intretinerea drumurilor de pamant - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH03A1 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER							
	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.063	176.010	11.089
TOTAL DH03A1						100 MP.	11.089

TSC17B1 SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	0.860	33.250	28.595
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.860	33.250	28.595
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.950	176.010	167.210
TOTAL TSC17B1						100 M.	224.400

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT168 101.2.1.a.Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol,arbori,etc) UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH08A1 - CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE VIITURI	M.C.	1.000	85.120	85.120
			material:	0.000	0.000
			manopera:	85.120	85.120
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DH09A1 - CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR ADUSE DE VIITURI	M.C.	0.100	151.620	15.162
			material:	0.000	0.000
			manopera:	151.620	15.162
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRB01A14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1- 3 DISTANTA 40M	TONA	1.880	32.718	61.509
			material:	0.000	0.000
			manopera:	32.718	61.509
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPE A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.880	11.638	21.878
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	21.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.880	12.800	24.064
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	24.064
6	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.100	118.280	11.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	11.828
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltulele directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	5.524	0.000	183.670	11.828	24.064	219.562

147

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.133	0.000	0.000	4.133
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	187.802	11.828	24.064	223.694
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	30.048	1.892	3.850	35.791
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	217.851	13.720	27.914	259.485
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	10.893	0.686	1.396	12.974
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	228.743	14.407	29.310	272.460
TOTAL GENERAL (fara TVA)						272.460
TVA (19.000%)						51.767
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						324.227



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT168 101.2.1.a.Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol,arbori,etc) UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.850	33.250	61.509	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.658	33.250	21.878	100.000
	24100 - Pavator	3.016	33.250	100.282	100.000
	Ore Manopera	5.524	TOTAL	183.670	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT168 101.2.1.a.Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol,arbori,etc) UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.100	118.280	11.828
TOTAL Utilaje				11.828



150

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT168 101.2.1.a.Curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol,arbori,etc) UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.880	10.000	0.250	1.280	24.064
OTAL Transport						24.064



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT168 101.2.1.a.Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri(potmol,arbori,etc) UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH08A1 CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE VIITURI							
	24100	Pavator	Man	ora	2.560	33.250	85.120
TOTAL DH08A1						M.C.	85.120

DH09A1 CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR ADUSE DE VIITURI							
1	24100	Pavator	Man	ora	4.560	33.250	151.620
TOTAL DH09A1						M.C.	151.620

TRB01A14 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 40M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.984	33.250	32.718
TOTAL TRB01A14						TONA	32.718

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite - UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	0.400	18.288	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
2	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.500	54.805	27.403
			material:	3.210	1.605
			manopera:	9.775	4.888
			utilaj:	41.820	20.910
3	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. F.TAR	M.C.	0.150	88.112	13.217
			material:	0.000	0.000
			manopera:	88.112	13.217
			utilaj:	0.000	0.000
4	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.003	974.368	2.923
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	2.923
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900	5.600	5.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.250	179.223	44.806
			material:	113.068	28.267
			manopera:	38.570	9.642
			utilaj:	27.584	6.896
8	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			transport:	0.000	0.000
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.557	19.600	10.917
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	10.917
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080	8.500	0.680
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.680
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.157	53.712	8.433
			material:	0.802	0.126
			manopera:	31.255	4.907
			transport:	21.655	3.400
13	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.157	19.600	3.077
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	3.077
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			transport:	7.950	0.080

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
17	DB16A1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000	4.036	4.036
			material:	0.043	0.043
			manopera:	2.793	2.793
			utilaj:	1.199	1.199
			transport:	0.000	0.000
18	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.842
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220	33.250	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	16.559
			transport:	0.000	0.000
22	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
24	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.979	2.111	166.201	70.203	69.854	27.874	334.132

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	1.580	0.000	0.000	1.580
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		166.201	71.783	69.854	27.874	335.711

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	26.592	11.485	11.177	4.460	53.714
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		192.793	83.268	81.030	32.333	389.425

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9.640	4.163	4.052	1.617	19.471
T4 = T3 + Beneficiu		202.433	87.432	85.082	33.950	408.897

TOTAL GENERAL (fara TVA)	408.897
TVA (19.000%)	77.690
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	486.587



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNȚREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite - UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.328	85.000	27.859	Depozit	0.557
2	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
3	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
4	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
6	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600	Depozit	0.000
7	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.007	6.170	0.043	Depozit	0.000
8	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.020	6.170	0.126	Depozit	0.000
9	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
10	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.002	836.700	1.464	Depozit	0.000
11	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
12	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
13	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.101	7.040	0.711	Depozit	0.101
14	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
15	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
16	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
17	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
18	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
23	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
24	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
25	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					166.201	Greutate	0.979



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafețelor burdusite - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.252	33.250	8.365	100.000
2	11000 - Betonist	0.147	33.250	4.888	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
	15130 - Finisor de terasamente	0.073	33.250	2.417	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.632	33.250	21.017	100.000
7	24100 - Pavator	0.537	33.250	17.872	100.000
8	26100 - Sapator	0.398	33.250	13.217	100.000
	Ore Manopera	2.111	TOTAL	70.203	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafețelor burdusite - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.014	204.270	2.923
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.105	166.580	17.418
6	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
8	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.147	51.050	7.504
9	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.155	91.200	14.136
TOTAL Utilaje				69.854



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.080	10.000	0.250	0.850	0.680
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.900	10.000	0.250	0.560	5.040
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.128	35.000	0.875	0.560	22.109
TOTAL Transport						27.874



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288

DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

TSA02D1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.650	33.250	88.112
TOTAL TSA02D1						M.C.	88.112

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DB13A1 STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB16A1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.059	0.000	0.000
	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.007	6.170	0.043
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.084	33.250	2.793
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.007	166.580	1.199
TOTAL DB16A1						MP.	4.036

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST.REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
--	--	--	--	--	--	--	--

166

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	0.050	18.288	0.914
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	0.914
			utilaj:	0.000	0.000
2	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027	520.000	14.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	14.040
3	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.023	12.800	0.294
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
4	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
5	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
6	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	0.157	44.046	6.915
			material:	0.802	0.126
			manopera:	13.632	2.140
			utilaj:	29.612	4.649
			transport:	0.000	0.000
8	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157	400.000	62.800
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.157	19.600	3.077
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
10	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
11	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
12	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
13	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.080	33.250	2.660
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	2.660
			utilaj:	0.000	0.000
14	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.050	118.280	5.914
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	5.914
15	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
16	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.005	0.509	115.820	16.922	35.775	5.259	173.776

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	0.381	0.000	0.000	0.381
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		115.820	17.303	35.775	5.259	174.157

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	18.531	2.768	5.724	0.841	27.865
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		134.352	20.071	41.499	6.100	202.022

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6.718	1.004	2.075	0.305	10.101
T4 = T3 + Beneficiu		141.069	21.075	43.574	6.405	212.123

TOTAL GENERAL (fara TVA)	212.123
TVA (19.000%)	40.303
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	252.427



170

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
3	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157	400.000	62.800	Depozit	0.000
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
5	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.020	6.170	0.126	Depozit	0.000
6	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
7	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
8	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
10	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteavaa otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
11	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
12	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
13	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
14	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
19	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
20	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
21	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					115.820	Greutate	0.005

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.136	33.250	4.533	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.300	33.250	9.962	100.000
	Ore Manopera	0.509	TOTAL	16.922	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.012	166.580	2.034
4	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.012	166.580	2.034
5	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
6	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.012	339.830	4.149
7	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
8	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.050	118.280	5.914
9	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
10	8991143 - Instalatie bitum modificat	0.027	520.000	14.040
TOTAL Utilaje				35.775



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.023	10.000	0.250	1.280	0.294
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.251	35.000	0.875	0.560	4.920
TOTAL Transport						5.259



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT188 101.2.1.c.Refacere tasari locale UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DG05A1

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288

AUT1143

FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM

1	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

TRA01A10

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 10 KM.

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DB01A1

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB13B1 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
TOTAL DB13B1						TONA	44.046

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280


DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04							
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04							
DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

178

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11A1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA	100 MP.	0.010	841.224	8.412
			material:	0.000	0.000
			manopera:	841.224	8.412
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.090	25.735	2.316
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	2.316
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.090	11.638	1.047
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.047
			transport:	0.000	0.000
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
transport:	0.000	0.000			

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.354	0.000	11.776	23.656	0.000	35.432

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.265	0.000	0.000	0.265
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	12.041	23.656	0.000	35.697

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	1.927	3.785	0.000	5.711
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	13.967	27.441	0.000	41.408

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	0.698	1.372	0.000	2.070
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	14.666	28.813	0.000	43.479

TOTAL GENERAL (fara TVA)	43.479
TVA (19.000%)	8.261
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	51.740



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.070	33.250	2.316	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.032	33.250	1.047	100.000
	24100 - Pavator	0.253	33.250	8.412	100.000
	Ore Manopera	0.354	TOTAL	11.776	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				23.656



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH11A1 ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA							
	24100	Pavator	Man	ora	25.300	33.250	841.224
TOTAL DH11A1						100 MP.	841.224

TRB01C14 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TR1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiaie	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR1AA01C1						TONA	11.638

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT208 101.2.1.e.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11B1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN	100 MP.	1.000	204.213	204.213
			material:	0.000	0.000
			manopera:	197.172	197.172
			utilaj:	7.040	7.040
			transport:	0.000	0.000
2	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	0.090	438.726	39.485
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	438.726	39.485
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	16.200	5.600	90.725
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.005
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	90.720
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	5.000	14.397	71.986
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	71.986
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.050	374.490	18.724
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	18.724
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.030	374.490	11.235
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	11.235
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	8.095	0.000	269.164	100.141	90.720	460.025

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	6.056	0.000	0.000	6.056
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	275.220	100.141	90.720	466.081

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	44.035	16.023	14.515	74.573
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	319.255	116.163	105.235	540.654

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	15.963	5.808	5.262	27.033
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	335.218	121.972	110.497	567.687

TOTAL GENERAL (fara TVA)	567.687
TVA (19.000%)	107.860
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	675.547



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT208 101.2.1.e.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.005	100.000
2	24100 - Pavator	1.140	33.250	37.905	100.000
3	26100 - Sapator	6.955	33.250	231.254	100.000
Ore Manopera		8.095	TOTAL	269.164	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT208 101.2.1.e.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.050	374.490	18.724
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.030	374.490	11.235
	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.040	176.010	7.040
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
5	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.147	269.157	39.485
TOTAL Utilaje				100.141



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT208 101.2.1.e.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	16.200	10.000	0.250	0.560	90.720
TOTAL Transport						90.720



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT208 101.2.1.e.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH11B1 ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN							
	24100	Pavator	Man	ora	1.140	33.250	37.905
2	26100	Sapator	Man	ora	4.790	33.250	159.268
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.040	176.010	7.040
TOTAL DH11B1						100 MP.	204.213

TSC35A32 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M							
1	7406	Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	Utj	ora	1.630	269.157	438.726
TOTAL TSC35A32						100 MC.	438.726

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota si compactare UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.100	179.223	17.922
			material:	113.068	11.307
			manopera:	38.570	3.857
			utilaj:	27.584	2.758
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.223	19.600	4.371
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	4.371
3	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.023	8.500	0.196
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.196
4	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.246	0.116	11.307	3.857	6.503	4.566	26.233

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.087	0.000	0.000	0.087
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11.307	3.944	6.503	4.566	26.320

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1.809	0.631	1.041	0.731	4.211
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13.116	4.575	7.544	5.297	30.531

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.656	0.229	0.377	0.265	1.527
T4 = T3 + Beneficiu		13.772	4.804	7.921	5.562	32.058

TOTAL GENERAL (fara TVA)						32.058
TVA (19.000%)						6.091
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						38.149



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota si compactare UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.131	85.000	11.144	Depozit	0.223
2	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.023	7.040	0.163	Depozit	0.023
TOTAL Materiale					11.307	Greutate	0.246



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota si compactare UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	0.116	33.250	3.857	100.000
	Ore Manopera	0.116	TOTAL	3.857	




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota si compactare UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.015	166.580	2.549
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.002	91.200	0.210
TOTAL Utilaje				6.503



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota si compactare UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.023	10.000	0.250	0.850	0.196
	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.223	35.000	0.875	0.560	4.371
TOTAL Transport						4.566



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT218 101.2.1.f.Completarea cu balast a acostamentelor,nivelarea la cota și compactare UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA06A1

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTĂ PE DIST. = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10

1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

YB04

DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT228 101.2.1.g.Taierea mecanizata de cavaleri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu UM = 1 MC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT	100 MC.	0.010	321.666	3.217
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	3.217
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.800	5.600	10.081
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.001
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	10.080
3	TSD02B1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC.	0.010	184.800	1.848
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	184.800	1.848
			transport:	0.000	0.000
4	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE	100 MP.	0.020	565.582	11.312
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	11.312
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSE01C1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	100 MP.	0.020	355.442	7.109
			material:	0.000	0.000
			manopera:	355.442	7.109
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.023	118.280	2.720
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.720
			transport:	0.000	0.000

200

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.554	0.000	18.421	11.530	10.080	40.031

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie venru muncă	2.2500 %	0.000	0.414	0.000	0.000	0.414
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	18.836	11.530	10.080	40.446

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	3.014	1.845	1.613	6.471
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	21.849	13.375	11.693	46.917

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	1.092	0.669	0.585	2.346
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	22.942	14.044	12.277	49.263


TOTAL GENERAL (fara TVA)	49.263
TVA (19.000%)	9.360
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	58.623



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT228 101.2.1.g.Taierea mecanizata de cavaleri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.554	33.250	18.420	100.000
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.001	100.000
Ore Manopera		0.554	TOTAL	18.421	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT228 101.2.1.g.Taierea mecanizata de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.022	142.963	3.217
3	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.008	220.000	1.848
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.023	118.280	2.720
TOTAL Utilaje				11.530



203

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT228 101.2.1.g.Taierea mecanizata de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.800	10.000	0.250	0.560	10.080
TOTAL Transport						10.080



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT228 101.2.1.g.Taierea mecanizata de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT							
	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD02B1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C							
1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.840	220.000	184.800
TOTAL TSD02B1						100 MC.	184.800

TSE03C1 FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

TSE01C1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	10.690	33.250	355.442
TOTAL TSE01C1						100 MP.	355.442

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490

205

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT238 101.2.2.a.Curatirea santurilor si rigolelor - UM = 1 ML

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH14A1 - CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR	M	1.000	8.978	8.978
			material:	0.000	0.000
			manopera:	8.978	8.978
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.050	14.397	0.720
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	0.720
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.090	11.638	1.047
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.047
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM	TONA	0.090	5.600	0.504
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	0.504
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.014	118.280	1.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.323	0.000	10.745	1.656	0.504	12.905

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.242	0.000	0.000	0.242

65

Recapitulatie	Valoare	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	10.987	1.656	0.504	13.146

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	1.758	0.265	0.081	2.103
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	12.744	1.921	0.585	15.250

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	0.637	0.096	0.029	0.762
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	13.382	2.017	0.614	16.012

TOTAL GENERAL (fara TVA)						16.012
TVA (19.000%)						3.042
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						19.055



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT238 101.2.2.a.Curatirea santurilor si rigolelor - UM = 1 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.032	33.250	1.047	100.000
3	24100 - Pavator	0.270	33.250	8.978	100.000
4	26100 - Sapator	0.022	33.250	0.720	100.000
	Ore Manopera	0.323	TOTAL	10.745	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT238 101.2.2.a.Curatirea santurilor și rigolelor - UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.014	118.280	1.656
TOTAL Utilaje				1.656



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT238 101.2.2.a.Curatirea santurilor si rigolelor - UM = 1 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.090	10.000	0.250	0.560	0.504
TOTAL Transport						0.504



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT238 101.2.2.a.Curatirea santurilor și rigolelor - UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6


DH14A1 CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR							
	24100	Pavator	Man	ora	0.270	33.250	8.978
TOTAL DH14A1						M	8.978

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCU LANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT248 101.2.2.b.Decolmatarea și desfundarea santurilor și rigolelor UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH15A1 - DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE	M.C.	1.000	63.840	63.840
			material:	0.000	0.000
			manopera:	63.840	63.840
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.800	11.638	20.948
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	20.948
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.800	5.600	10.081
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.001
			transport:	5.600	10.080
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.000	14.397	14.397
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	14.397
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.100	118.280	11.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	11.828
				0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	2.983	0.000	99.185	11.828	10.080	121.093

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	2.232	0.000	0.000	2.232

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	101.417	11.828	10.080	123.325

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	16.227	1.892	1.613	19.732
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	117.644	13.720	11.693	143.057

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	5.882	0.686	0.585	7.153
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	123.526	14.407	12.277	150.210

TOTAL GENERAL (fara TVA)						150.210
TVA (19.000%)						28.540
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						178.750



2/4

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
Stadiul fizic: OLT248 101.2.2.b.Decolmatarea și desfundarea santurilor și rigolelor
UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.001	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.630	33.250	20.948	100.000
3	24100 - Pavator	1.920	33.250	63.840	100.000
4	26100 - Sapator	0.433	33.250	14.397	100.000
Ore Manopera		2.983	TOTAL	99.185	




215

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
Stadiul fizic: OLT248 101.2.2.b.Decolmatarea și desfundarea santurilor și rigolelor UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Denumirea utilajului de construcții	Ore de funcționare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr și reparare drum caroser lea 6,5T	0.100	118.280	11.828
TOTAL Utilaje				11.828



205

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
Stadiul fizic: OLT248 101.2.2.b.Decolmatarea și desfundarea santurilor și rigolelor UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.800	10.000	0.250	0.560	10.080
TOTAL Transport						10.080



214

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDATIILOR
 Stadiul fizic: OLT248 101.2.2.b.Decolmatarea si desfundarea santurilor si rigolelor UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH15A1 DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE							
1	24100	Pavator	Man	ora	1.920	33.250	63.840
TOTAL DH15A1						M.C.	63.840

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT258 101.2.2.c.Executarea santurilor mecanizat - UM = 100 ML

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.320	974.368	311.798
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	311.798
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	28.800	5.600	161.290
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.010
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	161.280
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	16.000	14.397	230.356
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	230.356
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.100	118.280	130.108
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	130.108
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	6.928	0.000	230.366	441.906	161.280	833.551

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	5.183	0.000	0.000	5.183
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	235.549	441.906	161.280	838.735

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	37.688	70.705	25.805	134.198
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	273.237	512.611	187.085	972.932

219

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	13.662	25.631	9.354	48.647
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	286.898	538.241	196.439	1,021.579
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,021.579
TVA (19.000%)						194.100
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,215.679



220

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT258 101.2.2.c.Executarea santurilor mecanizat - UM = 100 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.010	100.000
2	26100 - Sapator	6.928	33.250	230.356	100.000
	Ore Manopera	6.928	TOTAL	230.366	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT258 101.2.2.c.Executarea santurilor mecanizat - UM = 100 ML

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	1.526	204.270	311.798
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.100	118.280	130.108
TOTAL Utilaje				441.906




Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT258 101.2.2.c.Executarea santurilor mecanizat - UM = 100 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	28.800	10.000	0.250	0.560	161.280
TOTAL Transport						161.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT258 101.2.2.c.Executarea santurilor mecanizat - UM = 100 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2							
	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDATIILOR
 Stadiul fizic: OLT268 101.2.2.d.Curatirea podetelor dalate - UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH16A1 - DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC	M.C.	1.000	149.625	149.625
			material:	0.000	0.000
			manopera:	149.625	149.625
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.800	11.638	20.948
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	20.948
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.800	5.600	10.081
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.001
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	10.080
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	5.130	0.000	170.573	23.656	10.080	204.309

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.838	0.000	0.000	3.838
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	174.411	23.656	10.080	208.147

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	27.906	3.785	1.613	33.304
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	202.317	27.441	11.693	241.451

225

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	10.116	1.372	0.585	12.073
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	212.433	28.813	12.277	253.523

TOTAL GENERAL (fara TVA)	253.523
TVA (19.000%)	48.169
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	301.692



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT268 101.2.2.d.Curatirea podetelor dalate - UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.001	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.630	33.250	20.948	100.000
3	24100 - Pavator	4.500	33.250	149.625	100.000
Ore Manopera		5.130	TOTAL	170.573	



227

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
Stadiul fizic: OLT268 101.2.2.d.Curatirea podetelor dalate - UM = 1 MC

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				23.656



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM SI PREVENIREA EFECTELOR INUNDATIILOR
 Stadiul fizic: OLT268 101.2.2.d.Curatirea podetelor dalate - UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifui unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.800	10.000	0.250	0.560	10.080
TOTAL Transport						10.080



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT268 101.2.2.d.Curatirea podetelor dalate - UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH16A1

DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC

1	24100	Pavator	Man	ora	4.500	33.250	149.625
TOTAL DH16A1						M.C.	149.625

TR11AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant în zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.010	974.368	9.744
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	9.744
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.800	5.600	10.081
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.001
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	10.080
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.000	14.397	14.397
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	14.397
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.COEZIV	M.C.	0.250	22.982	5.745
			material:	0.704	0.176
			manopera:	22.278	5.569
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSD08B1 - COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI. AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZ	100 MC.	0.007	653.461	4.574
			material:	0.000	0.000
			manopera:	100.415	0.703
			utilaj:	553.046	3.871
			transport:	0.000	0.000
6	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010	565.582	5.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	5.656
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.040	118.280	4.731
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	4.731
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.025	0.864	0.176	28.743	18.346	10.080	57.345

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.647	0.000	0.000	0.647
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.176	29.390	18.346	10.080	57.992

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.028	4.702	2.935	1.613	9.279
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.204	34.092	21.282	11.693	67.271

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.010	1.705	1.064	0.585	3.364
T4 = T3 + Beneficiu		0.214	35.797	22.346	12.277	70.634

TOTAL GENERAL (fara TVA)	70.634
TVA (19.000%)	13.421
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	84.055



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant in zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	0.025	7.040	0.176	Depozit	0.025
TOTAL Materiale					0.176	Greutate	0.025



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant in zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.243	33.250	8.073	100.000
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.001	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.064	33.250	2.116	100.000
4	26100 - Sapator	0.558	33.250	18.554	100.000
Ore Manopera		0.864	TOTAL	28.743	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDATIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant in zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.048	204.270	9.744
2	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.023	166.580	3.871
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum cãroșer lea 6,5T	0.040	118.280	4.731
TOTAL Utilaje				18.346



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant în zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.800	10.000	0.250	0.560	10.080
TOTAL Transport						10.080



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0004 101.2.2.ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI, PRECUM ȘI PREVENIREA EFECTELOR INUNDAȚIILOR
 Stadiul fizic: OLT278 101.2.2.e.Eliminarea rupturilor locale și a gropilor prin adaos de pamant in zona acostamentelor, santurilor și a zonei UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04D1

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.500	33.250	16.625
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04D1						M.C.	22.982

TSD08B1

COMPACT.CU UMLUT.CU COMPACT.PE PNEURI. AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZ

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.020	33.250	100.415
2	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	3.320	166.580	553.046
TOTAL TSD08B1						100 MC.	653.461

TSE03C1

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
---	-------	------------------------	-----	-----	--------	--------	---------

234

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.INTREȚINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP.	1.000	53.865	53.865
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	53.865
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DH26A1 - CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCU LATIE REFLECTORIZANTE	MP.	1.000	23.345	23.345
			material:	0.070	0.070
			manopera:	23.275	23.275
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DH25A1 - CURATIRE PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI	BUC.	1.000	1.098	1.098
			material:	0.067	0.067
			manopera:	1.031	1.031
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STIC	KM.	1.000	1,950.239	1,950.239
			material:	1,757.199	1,757.199
			manopera:	110.390	110.390
			utilaj:	82.650	82.650
			transport:	0.000	0.000
5	DF16B1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STIC	KM.	1.000	1,857.289	1,857.289
			material:	1,664.249	1,664.249
			manopera:	110.390	110.390
			utilaj:	82.650	82.650
			transport:	0.000	0.000
6	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE	MP.	1.000	59.105	59.105
			material:	29.467	29.467
			manopera:	15.958	15.958
			utilaj:	13.680	13.680
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF02A1 - PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR	BUC.	1.000	494.909	494.909
			material:	97.905	97.905
			manopera:	397.004	397.004
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	DF02G1 - PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER, EXECMOVILE LA DEB CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR M	BUC.	1.000	413.648	413.648
			material:	79.818	79.818
			manopera:	333.830	333.830
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	DF03A1 - PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA	BUC.	1.000	21.372	21.372
			material:	2.753	2.753
			manopera:	18.620	18.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DF04A1 - DEPLANTAREA(SCOATEREA DIN PAMINT) A INDICATORILOR KILOMETRICI	BUC.	1.000	53.200	53.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.200	53.200
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	DF04B1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA DIN PAMINT)A INDICATORILOR HECTOMETRICI	BUC.	1.000	8.977	8.977
			material:	0.000	0.000
			manopera:	8.977	8.977
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	DH17A1 - VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI EXECUTATA MANUAL	MP.	1.000	7.003	7.003
			material:	1.949	1.949
			manopera:	5.054	5.054
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	DH27A1 - VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON	MP.	1.000	16.998	16.998
			material:	4.030	4.030
			manopera:	12.968	12.968
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
14	CN11B1 - VOPSORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC	MP.	1.000	42.082	42.082
			material:	2.846	2.846
			manopera:	39.235	39.235
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
15	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V.821-1 NTR 90-80	KG	1.000	17.760	17.760

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DH27B1 - VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL	MP.	1.000	24.223	24.223
			material:	3.941	3.941
			manopera:	20.282	20.282
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
17	CF01I1 - TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT. MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM. GROS. EXCLUSIV SCH	MP.	1.000	31.571	31.571
			material:	2.938	2.938
			manopera:	28.262	28.262
			utilaj:	0.371	0.371
			transport:	0.000	0.000
18	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	1.000	443.932	443.932
			material:	344.182	344.182
			manopera:	99.750	99.750
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
19	DF10A1 - DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR	M	1.000	64.925	64.925
			material:	0.000	0.000
			manopera:	29.925	29.925
			utilaj:	35.000	35.000
			transport:	0.000	0.000
20	DF09A1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	34.877	34.877
			material:	4.620	4.620
			manopera:	30.258	30.258
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	DF09C1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	56.924	56.924
			material:	8.046	8.046
			manopera:	48.878	48.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
22	6306378 - PARAPET FLEXIBIL ZINCA	BUC.	1.000	177.160	177.160
23	6306337 - Element de capat parapet	BUC.	1.000	310.000	310.000
24	DF22A1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA	BUC.	1.000	10.041	10.041
			material:	0.000	0.000
			manopera:	10.041	10.041
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
25	DF22B1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR SEMAFOARE	BUC.	1.000	22.024	22.024
			material:	0.000	0.000
			manopera:	22.024	22.024
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	TSH28B1 - TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI, PESTE 7M INALTIME	BUC.	1.000	25.902	25.902
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.902	25.902
			utilaj:	0.000	0.000
27	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	1.000	48.212	48.212
			material:	0.000	0.000
			manopera:	48.212	48.212
			transport:	0.000	0.000
28	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.000	97.594	97.594
			material:	0.704	0.704
			manopera:	79.533	79.533
			transport:	0.000	0.000
29	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	1.000	307.060	307.060
30	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.000	382.313	382.313
			material:	333.951	333.951
			manopera:	37.572	37.572
			transport:	0.000	0.000
31	7103269 - BORNA HECTOMETRICA DI MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	250.000	250.000
32	7103268 - BORNA KILOMERICA DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	316.200	316.200
33	AUT1155 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	ORA	1.000	160.130	160.130
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
34	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			transport:	0.000	0.000
35	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.000	118.280	118.280
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
36	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TAMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	1.000	1.610.188	1.610.188
			material:	728.731	728.731
			manopera:	881.458	881.458
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.000	8.500	8.500
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
38	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.000	19.600	19.600
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
39	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.000	19.600	19.600
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	19.600

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
9.248	77.568	6,445.646	2,579.142	520.908	47.700	9,593.396

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	58.031	0.000	0.000	58.031
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,445.646	2,637.172	520.908	47.700	9,651.427

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1,031.303	421.948	83.345	7.632	1,544.228
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7,476.950	3,059.120	604.253	55.332	11,195.655

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	373.847	152.956	30.213	2.767	559.783
T4 = T3 + Beneficiu		7,850.797	3,212.076	634.466	58.099	11,755.438

TOTAL GENERAL (fara TVA)	11,755.438
TVA (19.000%)	2,233.533
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	13,988.971



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.ÎNTREȚINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Întretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.478	0.690	0.330	Depozit	0.000
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	637.430	0.600	382.458	Depozit	0.644
3	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	0.500	1.990	0.995	Depozit	0.000
4	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.000	1,952.000	0.586	Depozit	0.000
5	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	55.400	0.453	25.118	Depozit	0.055
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.128	0.840	0.108	Depozit	0.000
7	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	1.000	307.060	307.060	Depozit	2.450
8	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.277	99.000	27.423	Depozit	0.443
9	2200290 - Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 MM	mc	0.002	99.000	0.198	Depozit	0.003
10	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.354	99.000	35.046	Depozit	0.566
11	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	0.269	85.000	22.865	Depozit	0.457
12	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.008	105.600	0.845	Depozit	0.011
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.498	105.600	52.589	Depozit	0.672
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.349	105.600	36.854	Depozit	0.471
15	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.730	105.600	77.088	Depozit	0.986
16	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.722	105.600	76.243	Depozit	0.975
17	2201452 - Piatra bruta sortata R. metamorf. <50 Kg/buc.	mc	0.342	89.600	30.643	Depozit	0.513
18	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	2.400	3.210	7.704	Depozit	0.003
19	2900773 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.042	805.000	33.810	Depozit	0.034
20	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.002	1,800.000	2.880	Depozit	0.001
21	2928402 - Placaj pt.cofraje,din fag cal.I grosimi/nr.strat.=8/5	mc	0.003	2,879.180	8.638	Depozit	0.002

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.600	0.270	0.162	Depozit	0.000
23	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.100	11.690	1.169	Depozit	0.000
24	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.100	3.240	0.324	Depozit	0.000
25	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	1.283	3.240	4.157	Depozit	0.000
26	6100797 - GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.045	21.600	0.972	Depozit	0.000
27	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.030	21.550	0.646	Depozit	0.000
28	6102214 - Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0.180	21.550	3.879	Depozit	0.000
29	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.498	26.000	12.948	Depozit	0.001
30	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V. 821-1 NTR 90-80	KG	1.000	17.760	17.760	Depozit	0.001
31	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	1.635	17.760	29.037	Depozit	0.002
32	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	101.590	32.260	3,277.293	Depozit	0.110
33	6108971 - Ulei fiert pe baza de ulei de in pentru vopsele albe	kg	0.050	1.790	0.090	Depozit	0.000
34	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	5.290	10.000	52.900	Depozit	0.007
35	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.100	18.760	1.876	Depozit	0.000
36	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	2.725	10.900	29.702	Depozit	0.003
37	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.010	22.800	0.228	Depozit	0.000
38	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.786	7.040	5.537	Depozit	0.786
39	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	1.520	170.590	259.297	Depozit	0.021
40	6306337 - Element de capat parapet	BUC.	1.000	310.000	310.000	Depozit	0.001
41	6306378 - PARAPET FLEXIBIL ZINCA	BUC.	1.000	177.160	177.160	Depozit	0.001
42	6311889 - Bratara simpla 1 cirje mare	buc	2.400	132.000	316.800	Depozit	0.002
43	6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	0.114	21.200	2.417	Depozit	0.000
44	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.360	84.300	30.348	Depozit	0.001
45	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.044	195.000	8.580	Depozit	0.000
46	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
47	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
48	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
49	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
50	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.160	145.800	23.328	Depozit	0.001

245

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.320	109.000	34.880	Depozit	0.001
52	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.160	109.000	17.440	Depozit	0.001
53	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.080	109.000	8.720	Depozit	0.000
54	7103268 - BORNA KILOMERICA DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	316.200	316.200	Depozit	0.001
55	7103269 - BORNA HECTOMETRICA DI MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	250.000	250.000	Depozit	0.001
56	7316044 - Detergent de tip dero 40%N	kg	0.010	4.590	0.046	Depozit	0.000
57	7329912 - Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 MM.	kg	16.900	5.500	92.950	Depozit	0.017
58	7346647 - Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	kg	0.040	21.000	0.840	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					6,445.646	Greutate	9.248



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.INTRETINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	6.640	33.250	220.779	100.000
2	11000 - Betonist	4.020	33.250	133.665	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	3.690	33.250	122.692	100.000
4	15130 - Finisor de terasamente	4.910	33.250	163.258	100.000
5	18111 - Lacatus constructii metalice	0.950	33.250	31.588	100.000
6	20600 - Muncitor de deservire	1.852	33.250	61.579	100.000
7	20640 - Muncitor deservire constructii masini	4.717	33.250	156.840	100.000
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	24.150	33.250	802.986	100.000
9	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	0.133	33.250	4.422	100.000
10	24100 - Pavator	10.814	33.250	359.564	100.000
11	24200 - Peisagist	0.646	33.250	21.480	100.000
12	26100 - Sapator	5.230	33.250	173.910	100.000
13	30110 - Vopsitor industrial	0.220	33.250	7.315	100.000
14	31000 - Zidar	3.680	33.250	122.360	100.000
15	31110 - Zugrav vopsitor	5.916	33.250	196.705	100.000
Ore Manopera		77.568	TOTAL	2,579.142	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.INTREȚINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333337 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	1.000	160.130	160.130
2	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.293	36.826	10.790
3	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.357	48.620	17.357
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.000	118.280	118.280
5	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.628	285.000	178.980
6	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.035	1.000.000	35.000
7	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.009	41.232	0.371
TOTAL Utilaje				520.908



268

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.INTREȚINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	1.000	10.000	0.250	0.850	8.500
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.000	35.000	0.875	0.560	19.600
3	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	1.000	35.000	0.875	0.560	19.600
TOTAL Transport						47.700



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0005 101.2.3.ÎNTREȚINEREA MIJLOACEL OR PTR.SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE
 Stadiul fizic: OLT288 101.2.3.Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

DH26A1 CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCU LATIE REFLECTORIZANTE							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.010	7.040	0.070
2	20640	Muncitor deservire constructii masini.	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL DH26A1						MP.	23.345

DH25A1 CURATIRE PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI							
1	7316044	Detergent de tip dero 40%N	Mat	kg	0.010	4.590	0.046
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
3	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.031	33.250	1.031
TOTAL DH25A1						BUC.	1.098

DF16A1 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC							
1	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	1.200	3.210	3.852
2	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	50.430	32.260	1,626.872
3	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	2.470	10.000	24.700
4	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.800	10.900	8.720
5	7329912	Microbile sticla semnaliz.orient albe D = 02-05 MM.	Mat	kg	16.900	5.500	92.950
6	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
7	10200	Asfaltator	Man	ora	3.320	33.250	110.390
8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.290	285.000	82.650
TOTAL DF16A1						KM.	1,950.239

DF16B1 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STIC							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	1.200	3.210	3.852
2	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	50.430	32.260	1,626.872
3	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	2.470	10.000	24.700
4	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.800	10.900	8.720
5	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
6	10200	Asfaltator	Man	ora	3.320	33.250	110.390
7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.290	285.000	82.650
TOTAL DF16B1						KM.	1,857.289

DF17A1							
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE							
1	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	0.730	32.260	23.550
2	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	0.350	10.000	3.500
3	6621727	Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	Mat	kg	0.114	21.200	2.417
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.096	33.250	3.191
5	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.336	33.250	11.171
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.048	33.250	1.596
7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.048	285.000	13.680
TOTAL DF17A1						MP.	59.105

DF02A1							
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.313	0.000	0.000
2	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.033	0.000	0.000
3	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 MM	Mat	mc	0.269	85.000	22.865
4	2201452	Piatra bruta sortata R.metamorf. <50 Kg/buc.	Mat	mc	0.244	89.600	21.862
5	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.001	1,800.000	1.800
6	2928402	Placaj pt.cofraje,din fag cal.I grosimi/nr.strat. =8/5	Mat	mc	0.003	2,879.180	8.638
7	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	Mat	kg	0.100	11.690	1.169
8	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.080	21.550	1.724
9	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.635	17.760	11.277
10	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.529	10.900	5.766
11	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.057	0.840	0.048
12	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.193	105.600	20.381
13	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.075	7.040	0.528
14	6001666	Hirtie sief.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.570	3.240	1.847
15	11000	Betonist	Man	ora	1.470	33.250	48.878
16	24100	Pavator	Man	ora	5.670	33.250	188.528
17	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.740	33.250	57.855

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	26100	Sapator	Man	ora	1.640	33.250	54.530
19	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.420	33.250	47.215
TOTAL DF02A1						BUC.	494.909

DF02G1							
PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER, EXECMOVILE LA DEB CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR M							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.013	0.000	0.000
2	2201452	Piatra bruta sortata R.metamorf. <50 Kg/buc.	Mat	mc	0.098	89.600	8.781
3	2900773	Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	Mat	mc	0.042	805.000	33.810
4	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.080	21.550	1.724
5	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.635	17.760	11.277
6	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.529	10.900	5.766
7	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.057	0.840	0.048
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.152	105.600	16.051
9	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.073	7.040	0.514
10	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.570	3.240	1.847
11	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	4.910	33.250	163.258
12	24100	Pavator	Man	ora	2.470	33.250	82.128
13	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.740	33.250	57.855
14	26100	Sapator	Man	ora	0.080	33.250	2.660
15	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.840	33.250	27.930
TOTAL DF02G1						BUC.	413.648

DF03A1							
PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA							
1	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.020	21.550	0.431
2	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.069	17.760	1.225
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.057	10.900	0.621
4	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.014	0.840	0.012
5	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.143	3.240	0.463
6	24100	Pavator	Man	ora	0.220	33.250	7.315
7	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.160	33.250	5.320
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180	33.250	5.985
TOTAL DF03A1						BUC.	21.372

DF04A1							
DEPLANTAREA(SCOATEREA DIN PAMINT) A INDICATORILOR KILOMETRICI							
1	24100	Pavator	Man	ora	1.600	33.250	53.200
TOTAL DF04A1						BUC.	53.200

DF04B1							
DEPLANTAREA (SCOATEREA DIN PAMINT)A INDICATORILOR HECTOMETRICI							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.270	33.250	8.977

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DF04B1						BUC.	8.977

DH17A1 VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI EXECUTATA MANUAL							
1	2100696	Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	Mat	kg	0.500	1.990	0.995
2	6108971	Ulei fiert pe baza de ulei de in pentru vopsele albe	Mat	kg	0.050	1.790	0.090
3	7346647	Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	Mat	kg	0.040	21.000	0.840
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.004	7.040	0.025
5	24100	Pavator	Man	ora	0.152	33.250	5.054
TOTAL DH17A1						MP.	7.003

DH27A1 VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON							
1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.155	26.000	4.030
2	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.390	33.250	12.968
TOTAL DH27A1						MP.	16.998

CN11B1 VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC							
1	10108	Email alchidal rasini derivati celulozici	Lista	-	0.070	0.000	0.000
2	10123	Grund alchidal	Lista	-	0.080	0.000	0.000
3	6001654	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	Mat	buc	0.100	3.240	0.324
4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	Mat	kg	0.030	21.550	0.646
5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	Mat	kg	0.100	18.760	1.876
6	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.180	33.250	39.235
TOTAL CN11B1						MP.	42.082

DH27B1 VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL							
1	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.045	21.600	0.972
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.110	26.000	2.860
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.010	10.900	0.109
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.610	33.250	20.282
TOTAL DH27B1						MP.	24.223

CF01I1 TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT. MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM. GROS.EXCLUSIV SCH							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.016	0.000	0.000
2	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Mat	mc	0.000	1,952.000	0.586
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	2.430	0.600	1.458
4	2200496	Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	Mat	mc	0.008	105.600	0.845
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.007	7.040	0.049
6	31000	Zidar	Man	ora	0.680	33.250	22.610
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	Utj	ora	0.009	41.232	0.371
TOTAL CF0111						MP.	31.571

CZ0204G1							
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

DF10A1							
DEFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR							
1	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.040	33.250	1.330
2	26100	Sapator	Man	ora	0.820	33.250	27.265
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
4	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.035	1,000.000	35.000
TOTAL DF10A1						M	64.925

DF09A1							
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.083	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	16.410	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.360
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.078	26.000	2.028
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.107	17.760	1.900
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.184	0.690	0.127
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.110	33.250	3.658
10	26100	Sapator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.340	33.250	11.305
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.080	33.250	2.660
TOTAL DF09A1						M	34.877

DF09C1							
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.121	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	29.000	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.720
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.137	26.000	3.562

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.189	17.760	3.357
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.294	0.690	0.203
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.160	33.250	5.320
10	26100	Sapator	Man	ora	0.560	33.250	18.620
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.610	33.250	20.282
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL DF09C1						M	56.924

DF22A1 DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.216	33.250	7.182
2	26100	Sapator	Man	ora	0.086	33.250	2.860
TOTAL DF22A1						BUC.	10.041

DF22B1 DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR SEMAFOARE							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.216	33.250	7.182
2	26100	Sapator	Man	ora	0.214	33.250	7.128
3	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	0.232	33.250	7.714
TOTAL DF22B1						BUC.	22.024

TSH28B1 TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI, PESTE 7M INALTIME							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.133	33.250	4.422
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.646	33.250	21.480
TOTAL TSH28B1						BUC.	25.902

TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	1.450	33.250	48.212
TOTAL TSA01C1						M.C.	48.212

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046

255

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

AUT1155 UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI							
1	333337	UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	Utj	ora	1.000	160.130	160.130
TOTAL AUT1155						ORA	160.130

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 35 KM.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600



257

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF27A1 - REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIBE MOBILE	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	1.000	0.000	33.250	0.000	0.000	33.250

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.748	0.000	0.000	0.748
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	33.998	0.000	0.000	33.998

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	5.440	0.000	0.000	5.440
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	39.438	0.000	0.000	39.438

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	1.972	0.000	0.000	1.972
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	41.410	0.000	0.000	41.410

TOTAL GENERAL (fara TVA)	41.410
TVA (19.000%)	7.868
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	49.278



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.000	33.250	33.250	100.000
	Ore Manopera	1.000	TOTAL	33.250	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DF27A1							
REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIBE MOBILE							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT308 101.2.4.b.Curatirea de gunoaie, paie,noroi a platformei drumului, santurilor,taluzurilor,a locurilor de parcare - UM = 100 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DI15A1 - CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR	100 MP.	1.000	18.620	18.620
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.620	18.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRB01A12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	1.000	26.201	26.201
			material:	0.000	0.000
			manopera:	26.201	26.201
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.000	12.800	12.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	12.800
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.000	11.638	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	11.638
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.000	118.280	118.280
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	118.280
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	1.698	0.000	56.458	118.280	12.800	187.538

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.270	0.000	0.000	1.270

261

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utiliaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	57.728	118.280	12.800	188.808

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	9.237	18.925	2.048	30.209
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	66.965	137.205	14.848	219.017

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	3.348	6.860	0.742	10.951
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	70.313	144.065	15.590	229.968

TOTAL GENERAL (fara TVA)	229.968
TVA (19.000%)	43.694
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	273.662



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT308 101.2.4.b.Curatirea de gunoaie, paie,noroi a platformei drumului, santurilor,taluzurilor,a locurilor de parcare - UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.560	33.250	18.620	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.788	33.250	26.201	100.000
3	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.350	33.250	11.638	100.000
	Ore Manopera	1.698	TOTAL	56.458	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT308 101.2.4.b.Curatirea de gunoai, paie,noroi a platformei drumului, santurilor,taluzurilor,a locurilor de parcare - UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.000	118.280	118.280
TOTAL Utilaje				118.280



264

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
Stadiul fizic: OLT308 101.2.4.b.Curatirea de gunoaie, paie,noroi a platformei drumului, santurilor,taluzurilor,a locurilor de parcare - UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.000	10.000	0.250	1.280	12.800
TOTAL Transport						12.800



265

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT308 101.2.4.b.Curatirea de gunoaie, paie,noroi a platformei drumului, santurilor,taluzurilor,a locurilor de parcare - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI15A1 CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.560	33.250	18.620
TOTAL DI15A1						100 MP.	18.620

TRB01A12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.788	33.250	26.201
TOTAL TRB01A12						TONA	26.201

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE EXEC. MECANIC	100 MP.	1.000	20.615	20.615
			material:	0.000	0.000
			manopera:	20.615	20.615
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	100 MP.	1.000	305.000	305.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	305.000	305.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.150	11.638	1.746
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.746
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.150	12.800	1.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	1.920
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.672	0.000	22.361	328.656	1.920	352.937

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.503	0.000	0.000	0.503

264

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	22.864	328.656	1.920	353.440

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	3.658	52.585	0.307	56.550
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	26.522	381.241	2.227	409.990

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	1.326	19.062	0.111	20.500
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	27.848	400.303	2.339	430.490

TOTAL GENERAL (fara TVA)	430.490
TVA (19.000%)	81.793
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	512.283



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.052	33.250	1.746	100.000
2	24200 - Peisagist	0.620	33.250	20.615	100.000
Ore Manopera		0.672	TOTAL	22.361	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1149 - TRACTOR RUTIER FARA REMORCA(ECHIPAT CU TOCATOARE-COSITOARE)	1.000	305.000	305.000
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				328.656



270

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.150	10.000	0.250	1.280	1.920
TOTAL Transport						1.920



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG14A1 COSIREA VEGETATIEI IERBOASE EXEC.MECANIC							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.620	33.250	20.615
TOTAL TSG14A1						100 MP.	20.615

TSG14A1 COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.							
1	1149	TRACTOR RUTIER FARA REMORCA(ECHIPAT CU TOCATOARE-COSITOARE)	Utj	ORA	1.000	305.000	305.000
TOTAL TSG14A1						100 MP.	305.000

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



272

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT328 101.2.4.d.Taierea pomilor uscati si atacati de boli cu Dm = 50 cm UM = 1 BUC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG0811 - DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA FOIOASE MOI, DN.> 50C	BUC.	1.000	171.215	171.215
			material:	0.000	0.000
			manopera:	155.743	155.743
			utilaj:	15.472	15.472
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.600	11.638	18.620
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	18.620
			transport:	0.000	0.000
3	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	1.000	438.726	438.726
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	438.726	438.726
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.600	12.800	20.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	12.800	20.480
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	59.140
6	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.400	374.490	149.796
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	149.796

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	5.244	0.000	174.363	663.134	20.480	857.977

243


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.923	0.000	0.000	3.923
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	178.286	663.134	20.480	861.900
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	28.526	106.101	3.277	137.904
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	206.812	769.235	23.757	999.804
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	10.341	38.462	1.188	49.990
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	217.153	807.697	24.945	1,049.794
TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,049.794
TVA (19.000%)						199.461
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,249.255



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT328 101.2.4.d.Taierea pomilor uscati si atacati de boli cu Dm = 50 cm UM = 1 BUC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	12700 - Corhanitor	2.590	33.250	86.118	100.000
2	14600 - Fasonator	1.114	33.250	37.040	100.000
3	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.560	33.250	18.620	100.000
4	26800 - Stivuitor	0.980	33.250	32.585	100.000
Ore Manopera		5.244	TOTAL	174.363	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT328 101.2.4.d.Taierea pomilor uscati si atacati de boli cu Dm = 50 cm UM = 1 BUC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.400	374.490	149.796
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
3	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	1.630	269.157	438.726
4	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	0.322	48.050	15.472
TOTAL Utilaje				663.134




276

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT328 101.2.4.d.Taierea pomilor uscati si atacati de boli cu Dm = 50 cm UM = 1 BUC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.600	10.000	0.250	1.280	20.480
TOTAL Transport						20.480



277

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT328 101.2.4.d.Taierea pomilor uscati si atacati de boli cu Dm = 50 cm UM = 1 BUC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG0811 DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA FOIOASE MOI, DN.> 50C							
1	14600	Fasonator	Man	ora	1.114	33.250	37.040
2	12700	Corhanitor	Man	ora	2.590	33.250	86.118
3	26800	Stivuitoar	Man	ora	0.980	33.250	32.585
4	7608	Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	Utj	ora	0.322	48.050	15.472
TOTAL TSG0811						BUC.	171.215

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TSC35A32 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M							
1	7406	Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	Utj	ora	1.630	269.157	438.726
TOTAL TSC35A32						100 MC.	438.726

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

278

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT338 101.2.4.e.Taierea buruienilor,a lastarisului,a maracinilor, curatirea arborilor de ramuri uscate UM = 100 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03C1 - DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD. CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD	100 MP.	0.100	507.062	50.706
			material:	0.000	0.000
			manopera:	507.062	50.706
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSG04B1 - DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM.<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOAS	HA	0.009	1,469.314	13.224
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1,469.314	13.224
			transport:	0.000	0.000
3	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,	100 MP.	1.000	53.865	53.865
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	53.865
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSH28B1 - TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI, PESTE 7M INALTIME	BUC.	1.000	25.902	25.902
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.902	25.902
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.000	11.638	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	11.638
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TRA01A10.- TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.000	12.800	12.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	12.800

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.550	118.280	65.054
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	65.054
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	4.274	0.000	142.110	78.278	12.800	233.188

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.197	0.000	0.000	3.197
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	145.308	78.278	12.800	236.386

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	23.249	12.524	2.048	37.822
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	168.557	90.802	14.848	274.208

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	8.428	4.540	0.742	13.710
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	176.985	95.342	15.590	287.918

TOTAL GENERAL (fara TVA)	287.918
TVA (19.000%)	54.704
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	342.622



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT338 101.2.4.e.Taierea buruienilor,a lastarisului,a maracinilor, curatirea arborilor de ramuri uscate UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20600 - Muncitor de deservire	3.145	33.250	104.571	100.000
2	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunală	0.133	33.250	4.422	100.000
3	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.350	33.250	11.638	100.000
4	24200 - Peisagist	0.646	33.250	21.480	100.000
Ore Manopera		4.274	TOTAL	142.110	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT338 101.2.4.e.Taierea buruienilor,a lastarisului,a maracinilor, curatirea arborilor de ramuri uscate UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.550	118.280	65.054
2	5610 - Tractor pe senile de 150 cp	0.035	176.747	6.204
3	7615 - Echipament defrisator pt trac.pe senile de si peste 110cp	0.035	200.000	7.020
TOTAL Utilaje				78.278



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT338 101.2.4.e.Taierea buruienilor,a lastarisului,a maracinilor, curatirea arborilor de ramuri uscate UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.000	10.000	0.250	1.280	12.800
TOTAL Transport						12.800



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT338 101.2.4.e.Taierea buruienilor,a lastarisului,a maracinilor, curatirea arborilor de ramuri uscate UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG03C1 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF. <500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	15.250	33.250	507.062
TOTAL TSG03C1						100 MP.	507.062

TSG04B1 DEFRISAT MEC.CU TRACT.S-1500 A TUF.SI ARBS.CU DIAM.<10CM.IMPING,DEPOZ.TUF.SI ARBS.DE ESEN.FOIOAS							
1	7615	Echiptament defrisator pt trac.pe senile de si peste 110cp	Utj	ora	3.900	200.000	780.000
2	5610	Tractor pe senile de 150 cp	Utj	ora	3.900	176.747	689.314
TOTAL TSG04B1						HA	1,469.314

TSG01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

TSH28B1 TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI, PESTE 7M INALTIME							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.133	33.250	4.422
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.646	33.250	21.480
TOTAL TSH28B1						BUC.	25.902

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT348 101.3.a.Curătirea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem UM = 1 BUC BANCHETA

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PK44B1 - CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.LA POD CU GR.CU INIMA PLINA.	TONA	0.500	60.182	30.091
			material:	0.000	0.000
			manopera:	60.182	30.091
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	PK27A1 - VOPSIREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM AFLATE IN OPERA LA PODURILE METALICE	BUC.	4.000	337.952	1,351.809
			material:	69.792	279.168
			manopera:	268.160	1,072.641
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	PK48B1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP.V351-3 CU PENSULA DE MINA LA POD GR IN.PLI	TONA	0.500	154.535	77.267
			material:	75.400	37.700
			manopera:	79.135	39.567
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.000	118.280	236.560
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	236.560
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.029	34.355	316.868	1,142.299	236.560	0.000	1,695.727

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	25.702	0.000	0.000	25.702
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		316.868	1,168.001	236.560	0.000	1,721.429

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	50.699	186.880	37.850	0.000	275.429
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		367.567	1,354.881	274.410	0.000	1,996.858

284

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	18.378	67.744	13.720	0.000	99.843
T4 = T3 + Beneficiu		385.945	1,422.625	288.130	0.000	2,096.701

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,096.701
TVA (19.000%)	398.373
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,495.074



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT348 101.3.a.Curatirea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem UM = 1 BUC BANCHETA

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.800	11.690	9.352	Depozit	0.001
2	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	1.450	26.000	37.700	Depozit	0.002
3	6103555 - Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	kg	5.600	17.760	99.456	Depozit	0.006
4	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	13.000	5.720	74.360	Depozit	0.016
5	6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	kg	4.000	24.000	96.000	Depozit	0.004
TOTAL Materiale					316.868	Greutate	0.029



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT348 101.3.a.Curatirea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem UM = 1 BUC BANCHETA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13430 - Dulgher poduri	16.660	33.250	553.944	100.000
2	30110 - Vopsitor industrial	17.695	33.250	588.356	100.000
	Ore Manopera	34.355	TOTAL	1,142.299	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT348 101.3.a.Curatirea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem UM = 1 BUC BANCHETA

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	2.000	118.280	236.560
TOTAL Utilaje				236.560



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT348 101.3.a.Curatirea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem UM = 1 BUC BANCHETA

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PK44B1 CURATIREA DE RUGINA CU PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.LA POD CU GR.CU INIMA PLINA.							
1	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	1.810	33.250	60.182
TOTAL PK44B1						TONA	60.182

PK27A1 VOPSIREA SI UNGEREA APARATELOR DE REAZEM AFLATE IN OPERA LA PODURILE METALICE							
1	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	Mat	kg	0.200	11.690	2.338
2	6103555	Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	Mat	kg	1.400	17.760	24.864
3	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Mat	kg	3.250	5.720	18.590
4	6202533	Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	Mat	kg	1.000	24.000	24.000
5	13430	Dulgher poduri	Man	ora	4.165	33.250	138.486
6	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	3.900	33.250	129.674
TOTAL PK27A1						BUC.	337.952

PK48B1 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA POD GR IN.PLI							
1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	2.900	26.000	75.400
2	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	2.380	33.250	79.135
TOTAL PK48B1						TONA	154.535

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT358 101.3.b.Desfundarea gurilor de scurgere si a barbacanelor UM = 1 BUC (gura de scurgere + barbacana)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCB23A1 - SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU	MP.	0.010	53.207	0.532
			material:	0.007	0.000
			manopera:	53.200	0.532
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	PJ09A1 - GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANU	M	1.000	285.684	285.684
			material:	0.000	0.000
			manopera:	285.684	285.684
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	PK12A1 - GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI	KG	1.000	7.956	7.956
			material:	7.391	7.391
			manopera:	0.565	0.565
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	CL21A1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KG	1.000	11.589	11.589
			material:	7.266	7.266
			manopera:	4.322	4.322
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	59.140
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.002	8.755	14.657	291.103	59.140	0.000	364.901

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	6.550	0.000	0.000	6.550
---------------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		14.657	297.653	59.140	0.000	371.450

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	2.345	47.624	9.462	0.000	59.432
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17.003	345.277	68.602	0.000	430.882

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.850	17.264	3.430	0.000	21.544
T4 = T3 + Beneficiu		17.853	362.541	72.033	0.000	452.427

TOTAL GENERAL (fara TVA)						452.427
TVA (19.000%)						85.961
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						538.388



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT358 101.3.b.Desfundarea gurilor de scurgere si a barbacanelor UM = 1 BUC (gura de scurgere + barbacana)

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2204856 - Mozaic din piatra alba saci G= 3,0X 5,0MM	kg	0.070	0.540	0.038	Depozit	0.000
2	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatii tip H 80/90 S7064	kg	0.020	5.020	0.100	Depozit	0.000
3	4203882 - Piesa din fonta turnata pentru guri de scurgere la poduri	kg	1.000	7.219	7.219	Depozit	0.001
4	6200999 - Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	0.006	5.440	0.034	Depozit	0.000
5	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.000	7.040	0.000	Depozit	0.000
6	6309886 - CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	1.000	7.230	7.230	Depozit	0.001
7	7399999 - Material marunt	%			0.036	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					14.657	Greutate	0.002



285

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT358 101.3.b.Desfundarea gurilor de scurgere si a barbacanelor UM = 1 BUC (gura de scurgere + barbacana)

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17160 - Instalator sanitar	0.017	33.250	0.565	100.000
2	17460 - Izolator termic	0.020	33.250	0.665	100.000
3	18111 - Lacatus constructii metalice	0.040	33.250	1.330	100.000
4	19520 - Miner suprafata	8.592	33.250	285.684	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.056	33.250	1.862	100.000
6	27110 - Sudor electric	0.030	33.250	0.998	100.000
Ore Manopera		8.755	TOTAL	291.103	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT358 101.3.b.Desfundarea gurilor de scurgere si a barbacanelor UM = 1 BUC (gura de scurgere + barbacana)

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
TOTAL Utilaje				59.140



297

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT358 101.3.b.Desfundarea gurilor de scurgere si a barbacanelor UM = 1 BUC (gura de scurgere + barbacana)

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

RPCB23A1

SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.001	7.040	0.007
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.600	33.250	53.200
TOTAL RPCB23A1						MP.	53.207

PJ09A1

GAURI SI STRAPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL SI ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELI CU FORARE MANU

1	19520	Miner suprafață	Man	ora	8.592	33.250	285.684
TOTAL PJ09A1						M	285.684

PK12A1

GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI

1	2204856	Mozaic din piatră albă saci G= 3,0X 5,0MM	Mat	kg	0.070	0.540	0.038
2	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolații tip H 80/90 S7064	Mat	kg	0.020	5.020	0.100
3	4203882	Piesa din fontă turnată pentru guri de scurgere la poduri	Mat	kg	1.000	7.219	7.219
4	6200999	Combustibil lichid ușor tip 3 stas 54	Mat	kg	0.006	5.440	0.034
5	17160	Instalator sanitar	Man	ora	0.017	33.250	0.565
TOTAL PK12A1						KG	7.956

CL21A1

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON

1	10107	Confecție metalice înglobate în beton	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	7399999	Material marunt	Mat	%	0.500	0.072	0.036
3	17460	Izolator termic	Man	ora	0.020	33.250	0.665
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.040	33.250	1.330
5	18111	Lacatus construcții metalice	Man	ora	0.040	33.250	1.330
6	27110	Sudor electric	Man	ora	0.030	33.250	0.998
7	6309886	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	Mat	KG	1.000	7.230	7.230
TOTAL CL21A1						KG	11.589

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utz	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG03C1 - DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD. CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD	100 MP.	1.000	507.062	507.062
			material:	0.000	0.000
			manopera:	507.062	507.062
			utilaj:	0.000	0.000
2	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP.	1.000	53.865	53.865
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	53.865
			utilaj:	0.000	0.000
3	TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	0.500	602.800	301.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	602.800	301.400
4	TSC22B1 - SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2	100 MC.	1.000	354.200	354.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	354.200	354.200
5	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	1.000	321.666	321.666
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	321.666
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	90.000	5.600	504.030
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.030
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	504.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD02B1 - IMPRST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC.	0.400	184.800	73.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	184.800	73.920
8	TSD01C1 - IMPRSTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.000	14.397	143.972
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	143.972
			utilaj:	0.000	0.000
9	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.NECOZIV	M.C.	10.000	29.632	296.315
			material:	0.704	7.040
			manopera:	28.928	289.275
			utilaj:	0.000	0.000
10	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE	100 MP.	1.000	565.582	565.582
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	565.582
			utilaj:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	5.000	118.280	591.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	591.400
12	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
13	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.000	46.911	7.040	1,559.787	1,650.076	504.000	3,720.903

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	35.095	0.000	0.000	35.095
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7.040	1,594.882	1,650.076	504.000	3,755.998

501

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1.126	255.181	264.012	80.640	600.960
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		8.166	1,850.063	1,914.088	584.640	4,356.958
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.408	92.503	95.704	29.232	217.848
T4 = T3 + Beneficiu		8.575	1,942.567	2,009.793	613.872	4,574.806
TOTAL GENERAL (fara TVA)						4,574.806
TVA (19.000%)						869.213
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						5,444.019



302

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.000	7.040	7.040	Depozit	1.000
TOTAL Materiale					7.040	Greutate	1.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meserlei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif medlu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	17.010	33.250	565.582	100.000
2	20600 - Muncitor de deservire	16.870	33.250	560.928	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.001	33.250	0.030	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.700	33.250	56.525	100.000
5	26100 - Săpator	11.330	33.250	376.722	100.000
Ore Manopera		46.911	TOTAL	1,559.787	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	2.250	142.963	321.666
4	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	3.316	220.000	729.520
5	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	5.000	118.280	591.400
TOTAL Utilaje				1,650.076



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	90.000	10.000	0.250	0.560	504.000
TOTAL Transport						504.000



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT368 101.3.c.Intretinerea albiilor din zona podurilor - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG03C1

DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD

1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	15.250	33.250	507.062
TOTAL TSG03C1						100 MP.	507.062

TSG01A1

DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGERA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.

1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	2.740	220.000	602.800
TOTAL TSC18B1						100 MC.	602.800

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	1.610	220.000	354.200
TOTAL TSC22B1						100 MC.	354.200

TSC03F1

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD02B1

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENTIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.840	220.000	184.800
TOTAL TSD02B1						100 MC.	184.800

304

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSD01C1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04A1

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.700	33.250	23.275
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04A1						M.C.	29.632

TSE03C1

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04

DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR

1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04

DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR

1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT378 101.3.d.Desfundari si decolmatari podete,camere de cadere UM = 1 MC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH16A1 - DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC	M.C.	1.000	149.625	149.625
			material:	0.000	0.000
			manopera:	149.625	149.625
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.800	11.638	20.948
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	20.948
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.800	5.600	10.081
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.001
			transport:	5.600	10.080
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.000	14.397	14.397
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	14.397
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	59.140

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	5.563	0.000	184.970	59.140	10.080	254.190


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.162	0.000	0.000	4.162
---------------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

309

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	189.132	59.140	10.080	258.352
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	30.261	9.462	1.613	41.336
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	219.393	68.602	11.693	299.689
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	10.970	3.430	0.585	14.984
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	230.363	72.033	12.277	314.673
TOTAL GENERAL (fara TVA)						314.673
TVA (19.000%)						59.788
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						374.461



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT378 101.3.d.Desfundari si decolmatari podete,camere de cadere UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.001	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.630	33.250	20.948	100.000
3	24100 - Pavator	4.500	33.250	149.625	100.000
4	26100 - Sapator	0.433	33.250	14.397	100.000
Ore Manopera		5.563	TOTAL	184.970	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT378 101.3.d.Desfundari si decolmatari podete,camere de cadere UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
TOTAL Utilaje				59.140



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT378 101.3.d.Desfundari si decolmatari podete,camere de cadere UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.800	10.000	0.250	0.560	10.080
TOTAL Transport						10.080



313

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT378 101.3.d.Desfundari si decolmatari podete,camere de cadere UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH16A1 DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC							
1	24100	Pavator	Man	ora	4.500	33.250	149.625
TOTAL DH16A1						M.C.	149.625

TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01H1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE	M.C.	29.700	90.440	2,686.068
			material:	0.000	0.000
			manopera:	90.440	2,686.068
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRB01C12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M	TONA	53.500	19.218	1,028.172
			material:	0.000	0.000
			manopera:	19.218	1,028.172
			utilaj:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	53.500	5.600	299.618
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.018
			utilaj:	0.000	0.000
4	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	10.400	90.976	946.154
			material:	0.704	7.322
			manopera:	71.797	746.686
			utilaj:	18.476	192.146
5	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	10.400	291.150	3,027.960
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
6	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI	MP.	48.000	45.089	2,164.292
			material:	13.437	644.996
			manopera:	31.652	1,519.296
			utilaj:	0.000	0.000
7	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	8.400	97.594	819.790
			material:	0.704	5.914
			manopera:	79.533	668.074
			utilaj:	17.357	145.802
			transport:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	246.000	0.813	199.877
			material:	0.085	20.910
			manopera:	0.728	178.967
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	8.400	307.060	2,579.304
10	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	96.000	6.032	579.075
			material:	4.696	450.864
			manopera:	1.197	114.912
			utilaj:	0.139	13.299
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-	KG	150.000	8.390	1,258.566
			material:	7.444	1,116.555
			manopera:	0.798	119.700
			utilaj:	0.149	22.311
			transport:	0.000	0.000
12	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	4.050	104.832	424.571
			material:	0.704	2.851
			manopera:	80.596	326.415
			utilaj:	23.532	95.305
			transport:	0.000	0.000
13	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	5.000	365.670	1,828.350
14	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	54.840	44.800	2,456.832
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	2,456.832
15	PF04A1 - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	45.900	9.815	450.512
			material:	8.253	378.813
			manopera:	1.562	71.700
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
16	PF05B1 - HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.	MP.	45.900	776.928	35,661.003
			material:	770.190	35,351.731
			manopera:	5.983	274.605
			utilaj:	0.755	34.667
			transport:	0.000	0.000
17	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE	M.C.	14.300	18.919	270.545
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.919	270.545
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOZIV	M.C.	14.300	25.309	361.919
			material:	0.704	10.067
			manopera:	24.605	351.852
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
19	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	9.000	19,846.800	178,621.200
			material:	19,846.800	178,621.200
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
20	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	2.000	694.000	1,388.000
			material:	694.000	1,388.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	PI06A1 - MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF	BUC.	11.000	146.019	1,606.210
			material:	32.220	354.420
			manopera:	41.562	457.188
			utilaj:	72.237	794.603
			transport:	0.000	0.000
22	PF06A1 - STRAT SUPLIMENTAR DE CARTON BITUM. SI UN STRAT BITUM	MP.	9.400	25.140	236.320
			material:	20.168	189.579
			manopera:	4.859	45.676
			utilaj:	0.113	1.065
			transport:	0.000	0.000
23	PF08A1 - PODINA UZURA DIN ASFALT DUR IN 2 STRAT. POD SOSEA	MP.	32.000	128.713	4,118.811
			material:	88.096	2,819.076
			manopera:	35.330	1,130.553
			utilaj:	5.287	169.183
			transport:	0.000	0.000
24	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	7.000	110.058	770.402
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	770.402
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
25	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	21.000	9.148	192.116
			material:	5.491	115.315
			manopera:	3.657	76.801
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

317

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	21.000	691.587	14,523.331
			material:	645.037	13,545.781
			manopera:	46.550	977.550
			utilaj:	0.000	0.000
27	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	5.040	44.800	225.792
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	44.800	225.792
28	IFA07C1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT AD 4 CM SI NISIPPE REST ADINC. PT DALE 8 CM.	M	22.400	1.663	37.241
			material:	0.067	1.490
			manopera:	1.596	35.750
			transport:	0.000	0.000
29	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.013	443.932	5.771
			material:	344.182	4.474
			manopera:	99.750	1.297
			transport:	0.000	0.000
30	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745
31	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	54.000	33.250	1,795.500
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1,795.500
			transport:	0.000	0.000
32	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			transport:	0.000	0.000
33	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	32.000	118.280	3,784.960
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	3,784.960

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
626.157	410.723	242,472.258	13,656.542	5,257.085	2,982.224	264,368.109
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	307.272	0.000	0.000	307.272
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		242,472.258	13,963.814	5,257.085	2,982.224	264,675.381
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	38,795.561	2,234.210	841.134	477.156	42,348.061
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		281,267.820	16,198.024	6,098.219	3,459.380	307,023.442
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	14,063.391	809.901	304.911	172.969	15,351.172
T4 = T3 + Beneficiu		295,331.211	17,007.925	6,403.130	3,632.349	322,374.614
TOTAL GENERAL (fara TVA)						322,374.614
TVA (19.000%)						61,251.177
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						383,625.791



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	96.960	4.650	450.864	Depozit	0.097
2	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	151.500	7.370	1,116.555	Depozit	0.152
3	2005171 - Plasa sirma neagra ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	kg	67.200	9.030	606.813	Depozit	0.067
4	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	4.095	0.600	2.457	Depozit	0.004
5	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.720	0.453	0.327	Depozit	0.001
6	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	1,453.018	0.250	363.254	Depozit	1.453
7	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	10.400	291.150	3,027.960	Depozit	25.584
8	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	52.500	307.060	16,120.650	Depozit	128.625
9	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	5.000	365.670	1,828.350	Depozit	13.250
10	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.778	105.600	187.769	Depozit	2.400
11	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.009	105.600	1.002	Depozit	0.013
12	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.006	105.600	0.659	Depozit	0.008
13	2200757 - Nisip concasare granulatie maxima 7,1 MM	kg	270.810	124.800	33,797.088	Depozit	0.271
14	2202030 - Criblura dublu concasata 16-25MM	kg	1,576.640	0.080	126.131	Depozit	1.577
15	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr. hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	14.229	8.300	118.101	Depozit	0.016
16	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatii tip H 80/90 S7064	kg	14.194	5.020	71.254	Depozit	0.016
17	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	439.266	3.210	1,410.042	Depozit	0.483
18	2600971 - Cart bit str acop nisip ca400-120cmx20M s 138	mp	10.528	8.110	85.382	Depozit	0.021
19	2601779 - Impislitura fire sticla bitum. la 800 100CM 20M s7916	mp	51.408	17.400	894.499	Depozit	0.103
20	2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	mc	0.044	600.000	26.400	Depozit	0.035
21	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinose S.1040	mc	0.086	806.450	69.677	Depozit	0.052
22	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.019	1,232.500	23.664	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.062	1,175.000	73.320	Depozit	0.031
24	2912477 - Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	mc	0.165	1,800.000	297.000	Depozit	0.132
25	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	2.880	108.000	311.040	Depozit	0.066
26	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	2.460	8.500	20.910	Depozit	0.002
27	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	3.408	8.500	28.968	Depozit	0.003
28	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
29	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
30	6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44	l	32.589	8.000	260.712	Depozit	0.033
31	6200999 - Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	171.867	5.440	934.958	Depozit	0.189
32	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
33	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	4.349	7.040	30.619	Depozit	4.349
34	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
35	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	5.316	9.400	49.970	Depozit	0.006
36	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
37	6422937 - TIMPAN TIP T1 BETON ARMAT PREFABRICA PODETE TUBURI DREPTUNGHIULARE C.F.N.	BUC.	4.000	347.000	1,388.000	Depozit	1.603
38	6422949 - ELEMENT PENTRU POD TRONSON TIP C1 BETON ARMAT INCARCARE SPALIERA L=1,6M LUM 1	BUC.	81.000	2,205.200	178,621.200	Depozit	445.498
39	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
40	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
41	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
42	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
43	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
44	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
45	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
46	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
47	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
48	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
49	7315789 - Decofrol	kg	7.200	16.580	119.376	Depozit	0.008

TOTAL Materiale	242,472.258	Greutate	626.157
------------------------	--------------------	-----------------	----------------



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	36.046	33.250	1,198.532	100.000
2	11000 - Betonist	39.134	33.250	1,301.221	100.000
3	13410 - Dulgher constructii	45.693	33.250	1,519.296	100.000
4	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
5	15000 - Fierar beton	12.438	33.250	413.579	100.000
6	15130 - Finisor de terasamente	7.420	33.250	246.715	100.000
7	17410 - Izolator hidrofug	4.028	33.250	133.919	100.000
8	19130 - Masinist utilaje constructii	5.717	33.250	190.083	100.000
9	19770 - Montator prefabricate beton	13.750	33.250	457.188	100.000
10	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.231	100.000
11	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	145.927	33.250	4,852.082	100.000
12	24400 - Pietrar	2.310	33.250	76.801	100.000
13	26100 - Sapator	97.072	33.250	3,227.634	100.000
14	31000 - Zidar	1.114	33.250	37.047	100.000
Ore Manopera		410.723	TOTAL	13,656.542	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3333322 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	8.911	48.620	433.253
3	4036 - Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	5.426	37.764	204.915
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	32.000	118.280	3,784.960
5	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.350	51.050	17.857
6	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.418	6.037	2.525
7	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	1.279	5.099	6.523
8	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.197	44.234	8.705
9	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	6.710	118.421	794.603
TOTAL Utilaje				5,257.085



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	59.880	35.000	0.875	1.280	2,682.624
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	53.500	10.000	0.250	0.560	299.600
TOTAL Transport						2,982.224



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT388 101.3.e.Refacere podet dalat L = 1,00 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA01H1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.720	33.250	90.440
TOTAL TSA01H1						M.C.	90.440

TRB01C12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.578	33.250	19.218
TOTAL TRB01C12						TONA	19.218

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604

326

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302E1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-							
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

327

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PB09A1
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.200	33.250	39.899
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.484	48.620	23.532
TOTAL PB09A1						M.C.	104.832

TRA06A35
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM

1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

PF04A1
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

1	2600036	Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	Mat	kg	0.310	8.300	2.573
2	6200690	White spirit rafinat tip B stas 44	Mat	l	0.710	8.000	5.680
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.038	33.250	1.263
4	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.009	33.250	0.299
TOTAL PF04A1						MP.	9.815

PF05B1
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.

1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	5.920	0.250	1.480
2	2200757	Nisip concasare granulatie maxima 7,1 MM.	Mat	kg	5.900	124.800	736.320
3	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	2.445	3.210	7.848
4	2601779	Impislitura fire sticla bitum. ia 800 100CM 20M s7916	Mat	mp	1.120	17.400	19.488
5	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	0.929	5.440	5.054
6	10200	Asfaltator	Man	ora	0.108	33.250	3.590
7	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.054	33.250	1.795
8	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.018	33.250	0.598
9	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.020	37.764	0.755
TOTAL PF05B1						MP.	776.928

TSD01D1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.569	33.250	18.919
TOTAL TSD01D1						M.C.	18.919

TSD04C1
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
---	---------	--	-----	----	-------	-------	-------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
2	6422949	ELEMENT PENTRU POD TRONSON TIP C1 BETON ARMAT INCARCARE SPALIERA L=1,6M LUM 1	Mat	BUC.	9.000	2,205.200	19,846.800
TOTAL PI08A1						BUC.	19,846.800

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
2	6422937	TIMPAN TIP T1 BETON ARMAT PREFABRICA PODETE TUBURI DREPTUNGHIULARE C.F.N.	Mat	BUC.	2.000	347.000	694.000
TOTAL PI08A1						BUC.	694.000

PI06A1 MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF							
1	2900943	Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	Mat	mc	0.004	600.000	2.400
2	2912477	Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2, 00M s 8689	Mat	mc	0.015	1,800.000	27.000
3	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.300	9.400	2.820
4	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	1.250	33.250	41.562
5	6728	Macara pe pneuri pina la 9,9tf	Utj	ora	0.610	118.421	72.237
TOTAL PI06A1						BUC.	146.019

PF06A1 STRAT SUPLIMENTAR DE CARTON BITUM. SI UN STRAT BITUM							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	1.550	0.250	0.388
2	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064	Mat	kg	1.510	5.020	7.580
3	2600971	Cart bit str.acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	1.120	8.110	9.083
4	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	0.573	5.440	3.117
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.022	33.250	0.717
6	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.121	33.250	4.023
7	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.004	33.250	0.119
8	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300- 1000 L	Utj	ora	0.003	37.764	0.113
TOTAL PF06A1						MP.	25.140

PF08A1 PODINA UZURA DIN ASFALT DUR IN 2 STRAT. POD SOSEA							
1	2005171	Plasa sirna neagra ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	Mat	kg	2.100	9.030	18.963
2	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	36.460	0.250	9.115

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.021	105.600	2.218
4	2202030	Criblura dublu concasata 16-25MM	Mat	kg	49.270	0.080	3.942
5	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	10.220	3.210	32.806
6	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	3.870	5.440	21.053
7	10200	Asfaltator	Man	ora	0.911	33.250	30.283
8	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.152	33.250	5.047
9	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.140	37.764	5.287
TOTAL PF08A1						MP.	128.713

TSA19C1 SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

IFB09A1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03C1 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
5	2100957	BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	Mat	M.C.	2.100	307.060	644.826
TOTAL IFA03C1						MP.	691.587

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

IFA07C1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT AD 4 CM SI NISIPPE REST ADINC. PT DALE 8 CM.							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.067
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07C1						M	1.663

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0204G1
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR

1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750

TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932
-----------------------	--	--	--	--	--	------	----------------

YB04
DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR

1	3333322	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
---	---------	----------------------------------	-----	-----	-------	---------	---------

TOTAL YB04						ORA	374.490
-------------------	--	--	--	--	--	-----	----------------

DF27A1
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST.REP

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
---	-------	--	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL DF27A1						ORA	33.250
---------------------	--	--	--	--	--	-----	---------------

DF24A1
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE

1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratara simpla 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpane,elevatii UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T. TARE	M.C.	0.200	79.468	15.894
			material:	0.000	0.000
			manopera:	79.468	15.894
			utilaj:	0.000	0.000
2	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	1.000	440.734	440.734
			material:	0.000	0.000
			manopera:	196.175	196.175
			utilaj:	244.559	244.559
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	2.760	11.638	32.120
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	32.120
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	2.760	12.800	35.328
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	12.800	35.328
5	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.000	0.813	40.626
			material:	0.085	4.250
			manopera:	0.728	36.376
			utilaj:	0.000	0.000
6	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	10.000	6.032	60.320
			material:	4.696	46.965
			manopera:	1.197	11.970
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	15.000	5.577	83.651
			material:	4.696	70.448
			manopera:	0.732	10.972
			utilaj:	0.149	2.231
8	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	25.000	8.390	209.761
			material:	7.444	186.092
			manopera:	0.798	19.950
			utilaj:	0.149	3.718
9	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	5.000	45.089	225.447
			material:	13.437	67.187
			manopera:	31.652	158.260
			utilaj:	0.000	0.000
10	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	0.200	104.832	20.966
			material:	0.704	0.141
			manopera:	80.596	16.119
			utilaj:	23.532	4.706
11	PB10A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL	M.C.	0.350	131.623	46.068
			material:	0.704	0.246
			manopera:	104.470	36.565
			utilaj:	26.449	9.257
12	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	0.200	291.150	58.230
			material:	0.704	0.176
			manopera:	82.858	20.714
			utilaj:	15.704	3.926
13	PB11A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL	M.C.	0.250	99.266	24.816
			material:	0.704	0.176
			manopera:	82.858	20.714
			utilaj:	15.704	3.926
14	PB15A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL	M.C.	0.200	232.846	46.569
			material:	0.704	0.141
			manopera:	191.253	38.251
			utilaj:	40.889	8.178
15	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.800	382.313	305.850
			material:	333.951	267.160
			manopera:	37.572	30.058
			utilaj:	10.790	8.632
16	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.200	365.670	73.134
			material:	0.704	0.141
			manopera:	82.858	20.714
			utilaj:	15.704	3.926

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	PF01A1 - TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA	MP.	1.000	31.416	31.416
			material:	7.421	7.421
			manopera:	23.640	23.640
			utilaj:	0.355	0.355
			transport:	0.000	0.000
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.030	19.600	20.188
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	20.188
19	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.480	44.800	21.504
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	21.504
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080	8.500	0.680
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.680
21	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.050	19.600	0.980
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.980
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.000	118.280	236.560
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	236.560
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.256	19.461	781.591	647.063	523.508	78.680	2,030.842

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	14.559	0.000	0.000	14.559
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		781.591	661.622	523.508	78.680	2,045.401

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	125.055	105.859	83.761	12.589	327.264
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		906.646	767.481	607.270	91.269	2,372.665

Beneficiu

330

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	45.332	38.374	30.363	4.563	118.633
T4 = T3 + Beneficiu		951.978	805.855	637.633	95.832	2,491.299

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,491.299
TVA (19.000%)	473.347
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,964.645



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpane,elevatii UM = 1 MC

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	10.100	4.650	46.965	Depozit	0.010
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	15.150	4.650	70.448	Depozit	0.015
3	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	25.250	7.370	186.092	Depozit	0.025
4	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	7.000	0.690	4.830	Depozit	0.007
5	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	256.000	0.600	153.600	Depozit	0.259
6	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	0.200	291.150	58.230	Depozit	0.492
7	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	0.200	365.670	73.134	Depozit	0.530
8	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.222	99.000	21.938	Depozit	0.355
9	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.283	99.000	28.037	Depozit	0.453
10	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.398	105.600	42.071	Depozit	0.538
11	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.024	105.600	2.534	Depozit	0.032
12	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.194	105.600	20.444	Depozit	0.261
13	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.009	806.450	7.258	Depozit	0.005
14	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002	1,232.500	2.465	Depozit	0.001
15	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.006	1,175.000	7.638	Depozit	0.003
16	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.300	108.000	32.400	Depozit	0.007
17	3803116 - Sirma moale obisnuita D=1 OL32 S 889	kg	0.500	8.500	4.250	Depozit	0.000
18	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.355	8.500	3.018	Depozit	0.000
19	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.260	7.040	1.830	Depozit	0.260
20	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L:200-300 MM	kg	0.210	9.400	1.974	Depozit	0.000
21	7315789 - Decofrol	kg	0.750	16.580	12.435	Depozit	0.001
TOTAL Materiale					781.591	Greutate	3.256

337

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpana,elevatii UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.741	33.250	91.154	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	4.760	33.250	158.260	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.384	33.250	79.268	100.000
4	19520 - Miner suprafata	5.900	33.250	196.175	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.548	33.250	51.483	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.966	33.250	32.120	100.000
7	26100 - Sapator	0.450	33.250	14.962	100.000
8	31000 - Zidar	0.711	33.250	23.640	100.000
Ore Manopera		19.461	TOTAL	647.063	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpana,elevatii UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	1.130	72.120	81.496
2	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	2.261	72.120	163.063
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.234	36.826	8.632
4	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	0.007	50.730	0.355
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.536	48.620	26.068
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	2.000	118.280	236.560
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.073	51.050	3.727
8	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.085	6.037	0.513
9	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.260	5.099	1.326
10	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.040	44.234	1.769
TOTAL Utilaje				523.508



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la arpi,timppane,elevatii UM = 1 MC

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.080	10.000	0.250	0.850	0.680
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.480	35.000	0.875	1.280	21.504
3	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	2.760	10.000	0.250	1.280	35.328
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.030	35.000	0.875	0.560	20.188
5	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.050	35.000	0.875	0.560	0.980
TOTAL Transport						78.680



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpane,elevatii UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	2.250	33.250	74.812
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL TSA02F1						M.C.	79.468

PJ07B1 DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.

1	19520	Miner suprafata	Man	ora	5.900	33.250	196.175
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.130	72.120	81.496
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	2.261	72.120	163.063
TOTAL PJ07B1						M.C.	440.734

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCLANTA PE DIST.= 10 KM.

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-

1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302B1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM							
1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0302E1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-							
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S.438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

PC02A1							
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12- 35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PB09A1
TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.200	33.250	39.899
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.224	33.250	40.697
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.484	48.620	23.532
TOTAL PB09A1						M.C.	104.832

PB10A1
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.900	33.250	63.175
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.544	48.620	26.449
TOTAL PB10A1						M.C.	131.623

PB11A1
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.250	33.250	41.562
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.323	48.620	15.704
TOTAL PB11A1						M.C.	99.266

PB15A1
TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	3.100	33.250	103.075
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	2.652	33.250	88.178
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.841	48.620	40.889
TOTAL PB15A1						M.C.	232.846

CZ0106F1
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PF01A1 TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA							
1	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	7.000	0.690	4.830
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.024	105.600	2.534
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.008	7.040	0.056
4	31000	Zidar	Man	ora	0.711	33.250	23.640
5	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	Utj	ora	0.007	50.730	0.355
TOTAL PF01A1						MP.	31.416

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T.	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.005	321.666	1.608
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	1.608
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900	5.600	5.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	5.040
3	TSD02B1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C	100 MC.	0.004	184.800	0.739
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	184.800	0.739
			transport:	0.000	0.000
4	TSD07C1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD. COMACT. 97-98 %	100 MC.	0.004	1,753.719	7.015
			material:	0.000	0.000
			manopera:	168.544	0.674
			utilaj:	1,585.175	6.341
			transport:	0.000	0.000
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.100	14.397	1.440
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	1.440
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	0.100	29.632	2.963
			material:	0.704	0.070
			manopera:	28.928	2.893
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
8	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. TARE	100 MP.	0.010	565.582	5.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	5.656
			utilaj:	0.000	0.000
9	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.250	179.223	44.806
			material:	113.068	28.267
			manopera:	38.570	9.642
			transport:	0.000	0.000
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.557	19.600	10.917
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	10.917
11	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			transport:	0.000	0.000
12	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
13	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080	8.500	0.680
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.680
14	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	0.307	5.320	1.633
			material:	0.000	0.000
			manopera:	5.320	1.633
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.144	53.712	7.735
			material:	0.802	0.116
			manopera:	31.255	4.501
			utilaj:	21.655	3.118
			transport:	0.000	0.000
16	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.167	400.000	66.800
17	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
18	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
19	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
20	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
21	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.261	19.600	5.116
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	5.116
22	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	0.150	33.250	4.988
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	4.988
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
23	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.050	118.280	5.914
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	5.914
			transport:	0.000	0.000
24	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
26	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.969	1.337	166.593	44.466	46.150	28.070	285.279

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		166.593	45.467	46.150	28.070	286.279

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	26.655	7.275	7.384	4.491	45.805
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		193.248	52.741	53.534	32.561	332.084

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9.662	2.637	2.677	1.628	16.604
T4 = T3 + Beneficiu		202.911	55.379	56.210	34.189	348.688

TOTAL GENERAL (fara TVA)	348.688
TVA (19.000%)	66.251
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	414.939



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.328	85.000	27.859	Depozit	0.557
2	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
3	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
4	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
6	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.167	400.000	66.800	Depozit	0.000
7	3421097 - Otel patrat iam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
8	3421358 - Otel patrat iam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	0.019	6.170	0.116	Depozit	0.000
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.091	7.040	0.640	Depozit	0.091
TOTAL Materiale					166.593	Greutate	0.969



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.256	33.250	8.527	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.243	33.250	8.073	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.187	33.250	6.227	100.000
5	24100 - Pavator	0.537	33.250	17.872	100.000
6	26100 - Sapator	0.113	33.250	3.767	100.000
Ore Manopera		1.337	TOTAL	44.466	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.011	142.963	1.608
5	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.003	220.000	0.739
6	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.038	166.580	6.341
7	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.101	166.580	16.820
8	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.005	166.580	0.883
9	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.005	339.830	1.801
10	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
11	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.050	118.280	5.914
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.008	91.200	0.730
TOTAL Utilaje				46.150



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.080	10.000	0.250	0.850	0.680
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.900	10.000	0.250	0.560	5.040
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.138	35.000	0.875	0.560	22.305
TOTAL Transport						28.070



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT408 101.3.g.Completari de terasamente la rampele podurilor UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD02B1
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.840	220.000	184.800
TOTAL TSD02B1						100 MC.	184.800

TSD07C1
 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 97-98 %

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.069	33.250	168.544
2	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	9.516	166.580	1,585.175
TOTAL TSD07C1						100 MC.	1,753.719

TSD01C1
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04A1
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECO EZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.700	33.250	23.275
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSD04A1						M.C.	29.632

TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

TSE03C1 FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DE08A1

INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENT CU PENE RAMFORT

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.033	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.000	0.000	0.000
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL DE08A1						M	5.320

DB13A1

STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35

1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB16H1

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801

357

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP.	0.010	53.865	0.539
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	0.539
			utilaj:	0.000	0.000
2	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	0.200	48.212	9.642
			material:	0.000	0.000
			manopera:	48.212	9.642
			utilaj:	0.000	0.000
3	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.003	974.368	2.923
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	2.923
4	TRI1AA02C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.540	14.962	8.080
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.962	8.080
			utilaj:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.540	5.600	3.024
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
6	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	0.926	440.734	408.087
			material:	0.000	0.000
			manopera:	196.175	181.644
			utilaj:	244.559	226.443
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	2.000	45.089	90.179
			material:	13.437	26.875
			manopera:	31.652	63.304
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	PB01A1 - TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI	M.C.	0.500	104.575	52.288
			material:	0.704	0.352
			manopera:	103.871	51.936
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.300	365.670	109.701
10	CZ0109H1 - PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	0.200	448.493	89.699
			material:	400.131	80.026
			manopera:	37.572	7.514
			utilaj:	10.790	2.158
			transport:	0.000	0.000
11	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.500	19.600	9.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	9.800
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.040	8.500	0.340
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.340
13	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.720	44.800	32.256
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	32.256
14	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.300	118.280	35.484
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	35.484
			transport:	0.000	0.000
15	CZ0106F1 - Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;	M.C.	0.500	382.313	191.156
			material:	333.951	166.975
			manopera:	37.572	18.786
			utilaj:	10.790	5.395
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	PB11A1 - Turnare beton armat B200 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual	mc	1.000	99.266	99.266
			material:	0.704	0.704
			manopera:	82.858	82.858
			utilaj:	15.704	15.704
			transport:	0.000	0.000
17	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.200	307.060	61.412

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.204	12.761	446.045	424.303	288.108	45.420	1,203.876

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	9.547	0.000	0.000	9.547
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		446.045	433.850	288.108	45.420	1,213.422

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	71.367	69.416	46.097	7.267	194.148
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		517.413	503.265	334.205	52.687	1,407.570

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	25.871	25.163	16.710	2.634	70.378
T4 = T3 + Beneficiu		543.283	528.429	350.915	55.322	1,477.948

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,477.948
TVA (19.000%)	280.810
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,758.759



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100048 - Cement portland P 45 saci S 388	kg	77.200	0.690	53.268	Depozit	0.078
2	2100402 - Cement II B 32,5 (M 30) saci	kg	160.000	0.600	96.000	Depozit	0.162
3	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.200	307.060	61.412	Depozit	0.490
4	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	0.300	365.670	109.701	Depozit	0.795
5	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.194	99.000	19.196	Depozit	0.310
6	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.254	99.000	25.146	Depozit	0.406
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.329	105.600	34.785	Depozit	0.445
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.167	105.600	17.656	Depozit	0.226
9	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasoase S.1040	mc	0.004	806.450	2.903	Depozit	0.002
10	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.001	1,232.500	0.986	Depozit	0.000
11	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.003	1,175.000	3.055	Depozit	0.001
12	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.120	108.000	12.960	Depozit	0.003
13	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.142	8.500	1.207	Depozit	0.000
14	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.285	7.040	2.006	Depozit	0.285
15	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.084	9.400	0.790	Depozit	0.000
16	7315789 - Decofrol	kg	0.300	16.580	4.974	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					446.045	Greutate	3.204



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.041	33.250	67.863	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	1.904	33.250	63.304	100.000
3	19520 - Miner suprafata	5.463	33.250	181.644	100.000
4	19900 - Mozaicar	0.950	33.250	31.587	100.000
5	20600 - Muncitor de deservire	0.016	33.250	0.539	100.000
6	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.854	33.250	61.644	100.000
8	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.243	33.250	8.080	100.000
9	26100 - Sapator	0.290	33.250	9.642	100.000
Ore Manopera		12.761	TOTAL	424.303	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	1.046	72.120	75.459
2	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	2.094	72.120	150.985
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.014	204.270	2.923
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.205	36.826	7.553
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.323	48.620	15.704
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.300	118.280	35.484
TOTAL Utilaje				288.108



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.040	10.000	0.250	0.850	0.340
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.720	35.000	0.875	1.280	32.256
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.540	10.000	0.250	0.560	3.024
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.500	35.000	0.875	0.560	9.800
TOTAL Transport						45.420



365

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT418 101.3.h.Reparatii izolate la praguri de fund - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSG01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	1.450	33.250	48.212
TOTAL TSA01C1						M.C.	48.212

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRI1AA02C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.450	33.250	14.962
TOTAL TRI1AA02C1						TONA	14.962

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PJ07B1 DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.							
1	19520	Miner suprafata	Man	ora	5.900	33.250	196.175
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.130	72.120	81.496
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	2.261	72.120	163.063
TOTAL PJ07B1						M.C.	440.734

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

PB01A1 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	19900	Mozaicar	Man	ora	1.900	33.250	63.174
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
TOTAL PB01A1						M.C.	104.575

CZ0109H1 PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. NECENTRALIZATE							
1	2100048	Ciment portland P 45 saci S 388	Mat	kg	386.000	0.690	266.340
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.385	99.000	38.115
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.231	105.600	24.394
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.402	105.600	42.451
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.200	7.040	1.408
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0109H1						M.C.	448.493

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIAELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

367

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA06A35

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM

1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

CZ0106F1

Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PB11A1

Turnare beton armat B200 in tabl. placi platelaje coronamente,etc .manual

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.250	33.250	41.562
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.323	48.620	15.704
TOTAL PB11A1						mc	99.266



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA03A1 - SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI	M.C.	1.500	115.378	173.066
			material:	0.000	0.000
			manopera:	115.378	173.066
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DA04A1 - SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN-M	100 MC.	0.035	371.381	12.998
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	371.381	12.998
			transport:	0.000	0.000
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	70.000	0.057	3.979
			material:	0.021	1.478
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	2.500
			transport:	0.000	0.000
4	DI15A1 - CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR	100 MP.	0.300	18.620	5.586
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.620	5.586
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DB04B1 - TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INT EXEC CU CRIB NEBIT CU EMULS BIT CATIONICA LA RECE	100 MP.	1.000	1,381.602	1,381.602
			material:	1,283.762	1,283.762
			manopera:	16.958	16.958
			utilaj:	80.882	80.882
			transport:	0.000	0.000
6	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.171	44.800	7.661
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	7.661

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	4.708	19.600	92.277
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	92.277
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.213	19.600	4.175
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	4.175
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.125	33.250	4.156
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	4.156
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.119	118.280	14.075
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	14.075
			transport:	0.000	0.000
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.110	6.273	1,292.528	208.580	114.201	104.112	1,719.421

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.693	0.000	0.000	4.693
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,292.528	213.274	114.201	104.112	1,724.114

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	206.804	34.124	18.272	16.658	275.858
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		1,499.332	247.397	132.473	120.770	1,999.973

Beneficiu						
-----------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	74.967	12.370	6.624	6.039	99.999
T4 = T3 + Beneficiu		1,574.299	259.767	139.097	126.809	2,099.971

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,099.971
TVA (19.000%)	398.995
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,498.966



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2201907 - Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	t	1.712	101.000	172.912	Depozit	1.712
2	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	170.900	6.500	1,110.850	Depozit	0.188
3	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
4	6103294 - Vopsea minium de plumb V.351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
5	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
6	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.210	7.040	1.478	Depozit	0.210
7	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
8	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
9	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
10	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
11	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
12	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
13	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
16	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
17	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
18	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					1,292.528	Greutate	2.110

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meserlel	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romanl
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.510	33.250	16.958	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.204	33.250	6.800	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	5.522	33.250	183.610	100.000
	Ore Manopera	6.273	TOTAL	208.580	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333332 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.074	176.010	12.998
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.274	166.580	45.643
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.021	27.854	0.585
5	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.083	150.000	12.450
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.119	118.280	14.075
7	4061 - Raspinditor decrbluraautopurtatfaramotor (eclusivautovehico)	0.241	7.529	1.814
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.021	91.200	1.915
9	7402 - Incarcator cu O cupa si grefer cu furci ptract. U650	0.133	157.705	20.975
TOTAL Utilaje				114.201



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.171	35.000	0.875	1.280	7.661
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	4.921	35.000	0.875	0.560	96.452
TOTAL Transport						104.112



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA03A1

SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.470	33.250	115.378
TOTAL DA03A1						M.C.	115.378

DA04A1

SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M

1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	2.110	176.010	371.381
TOTAL DA04A1						100 MC.	371.381

DB01A1

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DI15A1

CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.560	33.250	18.620
TOTAL DI15A1						100 MP.	18.620

DB04B1

TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INT EXEC CU CRIB NEBIT CU EMULS BIT CATIONICA LA RECE

1	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	Mat	t	1.712	101.000	172.912
2	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	170.900	6.500	1,110.850
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.510	33.250	16.958
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.274	166.580	45.643
5	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.083	150.000	12.450
6	4061	Raspinditor decribluraautopurtatfaramotor (eclusivautovehico)	Utj	ora	0.241	7.529	1.814
7	7402	Incarcator cu O cupa si grefer cu furci ptract. U650	Utj	ora	0.133	157.705	20.975
TOTAL DB04B1						100 MP.	1,381.602

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM.F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6.5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333332	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA03A1 - SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI	M.C.	1.500	115.378	173.066
			material:	0.000	0.000
			manopera:	115.378	173.066
			utilaj:	0.000	0.000
2	DA04A1 - SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M	100 MC.	0.035	371.381	12.998
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	371.381	12.998
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	70.000	0.057	3.979
			material:	0.021	1.478
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	2.500
4	DI15A1 - CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR	100 MP.	0.300	18.620	5.586
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.620	5.586
			utilaj:	0.000	0.000
5	DB04A1 - Trament bituminos simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere si cu : bitum la cald	100 mp	1.000	662.014	662.014
			material:	554.573	554.573
			manopera:	40.232	40.232
			utilaj:	67.208	67.208
6	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.171	44.800	7.661
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	7.661

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	4.708	19.600	92.277
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.213	19.600	4.175
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.125	33.250	4.156
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	4.156
			utilaj:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.119	118.280	14.075
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	14.075
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltulele directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.679	6.973	563.339	231.855	100.527	104.112	999.834

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	5.217	0.000	0.000	5.217
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		563.339	237.072	100.527	104.112	1,005.050

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	90.134	37.932	16.084	16.658	160.808
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		653.473	275.004	116.611	120.770	1,165.859

Beneficiu						
-----------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	32.674	13.750	5.831	6.039	58.293
T4 = T3 + Beneficiu		686.147	288.754	122.442	126.809	1,224.151

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,224.151
TVA (19.000%)	232.589
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,456.740



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2201907 - Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	t	1.338	101.000	135.138	Depozit	1.338
2	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	kg	101.500	3.210	325.815	Depozit	0.112
3	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
4	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
5	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	15.100	6.200	93.620	Depozit	0.019
6	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.210	7.040	1.478	Depozit	0.210
8	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
9	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
10	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
11	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
12	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
13	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
17	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
18	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
19	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					563.339	Greutate	1.679

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	1.210	33.250	40.232	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.204	33.250	6.800	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	5.522	33.250	183.610	100.000
	Ore Manopera	6.973	TOTAL	231.855	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333332 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.074	176.010	12.998
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulousi(valturi), R8-14;de 14tf	0.226	166.580	37.647
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.021	27.854	0.585
5	4033 - Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20T	0.238	7.479	1.780
6	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.079	150.000	11.850
7	4053 - Autovehicul spec.pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.119	118.280	14.075
8	4061 - Raspinditor decibruluraautopurtatfaramotor (eclusivautovehico)	0.168	7.529	1.265
9	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.021	91.200	1.915
10	7402 - Incarcator cu O cupa si grefer cu furci ptract. U650	0.093	157.705	14.667
TOTAL Utilaje				100.527



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.171	35.000	0.875	1.280	7.661
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	4.921	35.000	0.875	0.560	96.452
TOTAL Transport						104.112



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0008 C.103.TRATAMENTE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT428 C.103.Tratamente bituminoase UM = 100 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA03A1 SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.470	33.250	115.378
TOTAL DA03A1						M.C.	115.378

DA04A1 SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M

1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	2.110	176.010	371.381
TOTAL DA04A1						100 MC.	371.381

DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DI15A1 CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.560	33.250	18.620
TOTAL DI15A1						100 MP.	18.620

DB04A1 Tratament bituminos simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere si cu : bitum la cald

1	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	Mat	t	1.338	101.000	135.138
2	2600220	Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	Mat	kg	101.500	3.210	325.815
3	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	15.100	6.200	93.620
4	10200	Asfaltator	Man	ora	1.210	33.250	40.232
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.226	166.580	37.647
6	4033	Celula de bitum ptinst.mixturi asfaltice 20T	Utj	ora	0.238	7.479	1.780
7	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.079	150.000	11.850
8	4061	Raspinditor decribluraautopurtatfaramotor (eclusivautovehico)	Utj	ora	0.168	7.529	1.265

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	7402	Incarcator cu O cupa si grefer cu furci ptract. U650	Utj	ora	0.093	157.705	14.667
TOTAL DB04A1						100 mp	662.014

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333332	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1144 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.2 CM-0.016ORA/MP	ORA	1.600	520.000	832.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	832.000
2	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	4.700	12.800	60.160
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	100.000	0.057	5.684
			material:	0.021	2.112
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	3.572
4	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	1.000	860.016	860.016
			material:	785.567	785.567
			manopera:	66.500	66.500
			utilaj:	7.950	7.950
5	DB16E1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA	MP.	100.000	3.727	372.672
			material:	0.043	4.319
			manopera:	1.463	146.267
			utilaj:	2.221	222.087
6	3280001 - BETON ASFALTIC BAPC 8	TONA	4.700	480.260	2.257.222
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	4.700	19.600	92.120
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
7			transport:	19.600	92.120

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.045	44.800	2.016	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.600	33.250	53.200	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	33.250	53.200	
			utilaj:	0.000	0.000	
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102	
			material:	728.731	7.287	
			manopera:	881.458	8.815	
			transport:	0.000	0.000	
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.650	118.280	76.882	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	118.280	76.882	
12	AUT1155 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	ORA	0.010	160.130	1.601	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	160.130	1.601	
13	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	374.490	3.745	
14	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU RASPANDITORUL DE CRIBLURA TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	374.490	3.745	
15	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	374.490	3.745	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.511	8.264	3,056.507	274.781	1,155.326	154.296	4,640.910
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	6.183	0.000	0.000	6.183
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,056.507	280.964	1,155.326	154.296	4,647.093
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	489.041	44.954	184.852	24.687	743.535
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,545.548	325.918	1,340.179	178.983	5,390.628
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	177.277	16.296	67.009	8.949	269.531
T4 = T3 + Beneficiu		3,722.826	342.214	1,407.187	187.933	5,660.159
TOTAL GENERAL (fara TVA)						5,660.159
TVA (19.000%)						1,075.430
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						6,735.590



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	45.500	6.500	295.750	Depozit	0.050
2	3280001 - BETON ASFALTIC BAPC 8	TONA	4.700	480.260	2,257.222	Depozit	0.005
3	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.700	6.170	4.319	Depozit	0.001
4	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR: 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
5	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
6	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.345	7.040	2.429	Depozit	0.345
8	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
9	6311889 - Bratară simpla 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
10	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
11	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
12	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
13	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
17	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
18	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
19	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
20	7323526 - GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP.	110.000	4.450	489.500	Depozit	0.110
TOTAL Materiale					3,056.507	Greutate	0.511

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	6.399	33.250	212.766	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.792	33.250	59.587	100.000
Ore Manopera		8.264	TOTAL	274.781	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333310 - DEPLASARE TRAILER CU RASPANDITORUL DE CRIBLURA TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	333337 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	0.010	160.130	1.601
5	333339 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.2 CM-0.016ORA/MP	1.600	520.000	832.000
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.330	166.580	54.971
7	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.330	166.580	54.971
8	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.030	27.854	0.836
9	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.330	339.830	112.144
10	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.053	150.000	7.950
11	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.650	118.280	76.882
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.030	91.200	2.736
TOTAL Utilaje				1,155.326



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.045	35.000	0.875	1.280	2.016
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	4.700	10.000	0.250	1.280	60.160
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	4.700	35.000	0.875	0.560	92.120
TOTAL Transport						154.296



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0009 C.104.STRATURI BITUMINOASE SUBTIRI
 Stadiul fizic: OLT438 C.104.Straturi bituminoase subtiri UM = 100

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1144 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.2 CM-0.016ORA/MP

1	333339	FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.2 CM-0.016ORA/MP	Utj	ora	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1144						ORA	520.000

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 10 KM.

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
5	7323526	GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	Mat	MP.	110.000	4.450	489.500
TOTAL DB02D1						100 MP.	860.016

DB16E1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.059	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.007	6.170	0.043
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.044	33.250	1.463

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.003	166.580	0.550
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.003	166.580	0.550
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.003	339.830	1.121
TOTAL DB16E1						MP.	3.727

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440

400

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

AUT1155 UNIMOG UTILIJ INTRETINERE DRUMURI							
1	333337	UNIMOG UTILIJ INTRETINERE DRUMURI	Utj	ora	1.000	160.130	160.130
TOTAL AUT1155						ORA	160.130

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU RASPANDITORUL DE CRIBLURA TUR - RETUR							
1	333310	DEPLASARE TRAILER CU RASPANDITORUL DE CRIBLURA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA03A1 - SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI	M.C.	1.667	115.378	192.334
			material:	0.000	0.000
			manopera:	115.378	192.334
			utilaj:	0.000	0.000
2	DI02D1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA	MP.	10.000	35.219	352.191
			material:	3.627	36.270
			manopera:	29.260	292.600
			transport:	0.000	0.000
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	70.000	0.057	3.979
			material:	0.021	1.478
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	2.500
4	DI15A1 - CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR	100 MP.	0.300	18.620	5.586
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.620	5.586
			transport:	0.000	0.000
5	AUT2509 - MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	ORA	0.100	72.120	7.212
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	72.120	7.212
6	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	3.000	12.800	38.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	12.800	38.400

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	3.000	11.638	34.912
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	34.912
			utilaj:	0.000	0.000
8	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	1.000	370.516	370.516
			material:	296.067	296.067
			manopera:	66.500	66.500
			utilaj:	7.950	7.950
9	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	100.000	5.363	536.272
			material:	0.068	6.787
			manopera:	1.728	172.800
			utilaj:	3.567	356.685
10	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	11.120	452.740	5,034.469
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	217.952
11	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.120	19.600	217.952
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
12	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.045	44.800	2.016
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	44.800	2.016
13	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.600	33.250	53.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	53.200
			utilaj:	0.000	0.000
14	AUT1155 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	ORA	0.010	160.130	1.601
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	160.130	1.601
15	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.040	374.490	14.980
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	14.980
17	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.060	374.490	22.469
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	22.469
18	DI19G1 - Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicol specialreparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 T	ora	0.650	118.280	76.882
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	76.882
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.365	24.865	5,382.358	826.747	513.600	258.368	6,981.074

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	18.602	0.000	0.000	18.602
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,382.358	845.349	513.600	258.368	6,999.676

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	861.177	135.256	82.176	41.339	1,119.948
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,243.536	980.605	595.776	299.707	8,119.624

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	312.177	49.030	29.789	14.985	405.981
T4 = T3 + Beneficiu		6,555.712	1,029.635	625.565	314.692	8,525.605

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,525.605
TVA (19.000%)	1,619.865
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	10,145.470



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.030	105.600	3.168	Depozit	0.040
2	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	4.200	3.210	13.482	Depozit	0.005
3	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	45.500	6.500	295.750	Depozit	0.050
4	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	11.120	452.740	5,034.469	Depozit	0.011
5	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	1.100	6.170	6.787	Depozit	0.001
6	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
7	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
8	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	1.800	10.900	19.620	Depozit	0.002
9	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
10	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.255	7.040	1.795	Depozit	0.255
11	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
12	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
13	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
14	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
15	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
20	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
21	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
22	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM. F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000

.405

TOTAL Materiale	5,382.358	Greutate	0.365
------------------------	------------------	-----------------	--------------



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	15.997	33.250	531.900	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.204	33.250	6.800	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7.577	33.250	251.922	100.000
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	1.050	33.250	34.912	100.000
	Ore Manopera	24.865	TOTAL	826.747	



104

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.100	72.120	7.212
2	333331 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	0.010	160.130	1.601
3	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.040	374.490	14.980
4	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.060	374.490	22.469
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.670	166.580	111.609
6	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.530	166.580	88.287
7	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.021	27.854	0.585
8	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.530	339.830	180.110
9	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.053	150.000	7.950
10	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.650	118.280	76.882
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.021	91.200	1.915
TOTAL Utilaje				513.600



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.045	35.000	0.875	1.280	2.016
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	3.000	10.000	0.250	1.280	38.400
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	11.120	35.000	0.875	0.560	217.952
TOTAL Transport						258.368



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0010 C.105.COVOARE BITUMINOASE
 Stadiul fizic: OLT448 C.105.Covoare bituminoase UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA03A1 SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.470	33.250	115.378
TOTAL DA03A1						M.C.	115.378

DI02D1 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.880	33.250	29.260
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02D1						MP.	35.219

DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC							
1	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DI15A1 CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.560	33.250	18.620
TOTAL DI15A1						100 MP.	18.620

AUT2509 MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0- 5,9 MC/MIN							
1	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.000	72.120	72.120
TOTAL AUT2509						ORA	72.120

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A10

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TR11AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35

1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DF27A1

PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

AUT1155 UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI							
1	333331	UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	Utj	ora	1.000	160.130	160.130
TOTAL AUT1155						ORA	160.130

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteavaa otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

412

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DI19G1 Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicol specialreparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ora	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLETE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT458 C.107.1.Aprovizionare table indicatoare, stalpi table indicatoare, parapet, borne - UM = 1 BUC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	QZW - MATERIALE NECESARE + INDICATOARE	um	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	6001000 - INDICATOARE TRIUNGHIULARE (l=70 cm)	BUC.	1.000	89.000	89.000
3	6011001 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE - PANOURI SUPLIMENTARE PENTRU TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATA (SET)	BUC.	1.000	300.000	300.000
4	6001005 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE - A5a (1500x500)	BUC.	1.000	188.600	188.600
5	6001002 - INDICATOARE PATRATE - A6a	BUC.	1.000	129.250	129.250
6	6001004 - INDICATOARE OCTOGONALE - B2 (l=60 cm)	BUC.	1.000	90.950	90.950
7	6011002 - INDICATOARE PATRATE B3,B4,B6	BUC.	1.000	109.000	109.000
8	6011003 - INDICATOARE CIRCULARE - B5	BUC.	1.000	109.000	109.000
9	6001003 - INDICATOARE CIRCULARE	BUC.	1.000	123.600	123.600
10	6001013 - INDICATOR CIRCULAR TIP C44	BUC.	1.000	153.000	153.000
11	6011005 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F10	BUC.	1.000	258.600	258.600
12	6001012 - INDICATOR DREPTUNGHIULAR DE ORIENTARE TIP F31	BUC.	1.000	258.600	258.600
13	6001011 - INDICATOR DREPTUNGHIULAR DE ORIENTARE - F32 (950X650)	BUC.	1.000	258.600	258.600
14	6011023 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F33	BUC.	1.000	258.600	258.600
15	6011011 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE 1200x800 - F50	BUC.	1.000	319.320	319.320
16	6011004 - INDICATOARE DE INFORMARE TIP G1,G9,G10, G11,G34,G63	BUC.	1.000	163.600	163.600
17	6001015 - INDICATOR DE TIP - PANOU ADITIONAL	BUC.	1.000	71.850	71.850
18	6011022 - INDICATOARE PATRATE - TIP P20 SI P21	BUC.	1.000	145.800	145.800
19	6301793 - STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.000	170.590	170.590
20	6001022 - PARAPET FLEXIBIL NOU ZINCAT	BUC.	1.000	163.300	163.300
21	7103268 - BORNA KILOMETRICA DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	316.200	316.200
22	7103269 - BORNA HECTOMETRICA DI MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	250.000	250.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.196	11.638	2.281
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	2.281
			utilaj:	0.000	0.000
24	TR11AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	0.196	11.638	2.281
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	2.281
			utilaj:	0.000	0.000
25	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.196	98.420	19.290
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	19.290
			utilaj:	0.000	0.000
26	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.196	19.600	3.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	3.842

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.035	0.717	3,927.460	23.852	0.000	3.842	3,955.154

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.537	0.000	0.000	0.537
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,927.460	24.389	0.000	3.842	3,955.690

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	628.394	3.902	0.000	0.615	632.910
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,555.854	28.291	0.000	4.456	4,588.601

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	227.793	1.415	0.000	0.223	229.430
T4 = T3 + Beneficiu		4,783.646	29.706	0.000	4.679	4,818.031

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,818.031
TVA (19.000%)	915.426
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,733.457





Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT458 C.107.1.Aprovizionare table indicatoare, stalpi table indicatoare, parapet, borne - UM = 1 BUC

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6001000 - INDICATOARE TRIUNGHIULARE (l=70 cm)	BUC.	1.000	89.000	89.000	Depozit	0.001
2	6001002 - INDICATOARE PATRATE - A6a	BUC.	1.000	129.250	129.250	Depozit	0.001
3	6001003 - INDICATOARE CIRCULARE	BUC.	1.000	123.600	123.600	Depozit	0.001
4	6001004 - INDICATOARE OCTOGONALE - B2 (l=60 cm)	BUC.	1.000	90.950	90.950	Depozit	0.001
5	6001005 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE - A5a (1500x500)	BUC.	1.000	188.600	188.600	Depozit	0.001
6	6001011 - INDICATOR DREPTUNGHIIULAR DE ORIENTARE - F32 (950X650)	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
7	6001012 - INDICATOR DREPTUNGHIIULAR DE ORIENTARE TIP F31	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
8	6001013 - INDICATOR CIRCULAR TIP C44	BUC.	1.000	153.000	153.000	Depozit	0.001
9	6001015 - INDICATOR DE TIP - PANOU ADITIONAL	BUC.	1.000	71.850	71.850	Depozit	0.001
10	6001022 - PARAPET FLEXIBIL NOU ZINCAT	BUC.	1.000	163.300	163.300	Depozit	0.001
11	6011001 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE - PANOURI SUPPLEMENTAREPENTRU TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATA (SET)	BUC.	1.000	300.000	300.000	Depozit	0.001
12	6011002 - INDICATOARE PATRATE B3,B4,B6	BUC.	1.000	109.000	109.000	Depozit	0.001
13	6011003 - INDICATOARE CIRCULARE - B5	BUC.	1.000	109.000	109.000	Depozit	0.001
14	6011004 - INDICATOARE DE INFORMARE TIP G1,G9,G10, G11,G34, G63	BUC.	1.000	163.600	163.600	Depozit	0.001
15	6011005 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F10	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
16	6011011 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE 1200x800 - F50	BUC.	1.000	319.320	319.320	Depozit	0.001
17	6011022 - INDICATOARE PATRATE - TIP P20 SI P21	BUC.	1.000	145.800	145.800	Depozit	0.001
18	6011023 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F33	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
19	6301793 - STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.000	170.590	170.590	Depozit	0.015
20	7103268 - BORNA KILOMERICA DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	316.200	316.200	Depozit	0.001

414

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	7103269 - BORNA HECTOMETRICA DI MATERIAL PLASTIC	BUC.	1.000	250.000	250.000	Depozit	0.001
TOTAL Materiale					3,927.460	Greutate	0.035



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT458 C.107.1.Aprovizionare table indicatoare, stalpi table indicatoare, parapet, borne - UM = 1 BUC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.580	33.250	19.290	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.137	33.250	4.562	100.000
	Ore Manopera	0.717	TOTAL	23.852	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT458 C.107.1.Aprovizionare table indicatoare, stalpi table indicatoare, parapet, borne - UM = 1 BUC

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.196	35.000	0.875	0.560	3.842
TOTAL Transport						3.842



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT458 C.107.1.Aprovizionare table indicatoare, stalpi table indicatoare, parapet, borne - UM = 1 BUC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TR1AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR1AA01C1						TONA	11.638

TR1AA08F1

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS. PINA LA 10M AUTO- RAMPA, TEREN CATEG.

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR1AA08F1						TONA	11.638

TRB05B25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.960	33.250	98.420
TOTAL TRB05B25						TONA	98.420

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST. = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobascu lanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF18A1 - PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL	BUC.	1.000	38.902	38.902
			material:	0.000	0.000
			manopera:	38.902	38.902
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	CZ0105E1 - PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL	M.C.	0.096	429.534	41.235
			material:	313.159	30.063
			manopera:	116.375	11.172
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.390	19.600	7.644
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	7.644
4	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.020	8.500	0.170
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.170
5	TRB01A12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0.230	26.201	6.026
			material:	0.000	0.000
			manopera:	26.201	6.026
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DF19A1 - MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	BUC.	1.000	20.537	20.537
			material:	5.908	5.908
			manopera:	14.629	14.629
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DF19B1 - MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA PLANTATI	BUC.	1.000	30.806	30.806
			material:	8.862	8.862
			manopera:	21.944	21.944
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	DF09A1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	34.877	34.877
			material:	4.620	4.620
			manopera:	30.258	30.258
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	DF02A1 - PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR	BUC.	1.000	494.909	494.909
			material:	97.905	97.905
			manopera:	397.004	397.004
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.196	11.638	2.281
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	2.281
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	TR11AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	0.196	11.638	2.281
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	2.281
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.196	98.420	19.290
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	19.290
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	0.434	90.976	39.484
			material:	0.704	0.306
			manopera:	71.797	31.160
			utilaj:	18.476	8.018
			transport:	0.000	0.000
14	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.196	19.600	3.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	3.842
15	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	0.434	291.150	126.359

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	1.042	44.800	46.682
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	46.682
17	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.300	118.280	272.044
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	272.044
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.522	17.292	274.023	574.948	280.062	58.337	1.187.370

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	12.936	0.000	0.000	12.936
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		274.023	587.884	280.062	58.337	1.200.307

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	43.844	94.062	44.810	9.334	192.049
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		317.866	681.946	324.872	67.671	1.392.356

Beneficiu

Profit	5.0000 %	15.893	34.097	16.244	3.384	69.618
T4 = T3 + Beneficiu		333.760	716.043	341.116	71.055	1.461.974

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1.461.974
TVA (19.000%)	277.775
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	1.739.749



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.184	0.690	0.127	Depozit	0.000
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	26.976	0.600	16.186	Depozit	0.027
3	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.057	0.840	0.048	Depozit	0.000
4	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	0.434	291.150	126.359	Depozit	1.068
5	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.027	99.000	2.690	Depozit	0.043
6	2200290 - Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 MM	mc	0.001	99.000	0.099	Depozit	0.002
7	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.034	99.000	3.402	Depozit	0.055
8	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	0.269	85.000	22.865	Depozit	0.457
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.049	105.600	5.170	Depozit	0.066
10	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.194	105.600	20.486	Depozit	0.262
11	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.024	105.600	2.484	Depozit	0.032
12	2201452 - Piatra bruta sortata R. metamorf. <50 Kg/buc.	mc	0.244	89.600	21.862	Depozit	0.366
13	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.001	1,800.000	2.160	Depozit	0.001
14	2928402 - Placaj pt.cofraje, din fag cal. I grosimi/nr.strat.=8/5	mc	0.003	2,879.180	8.638	Depozit	0.002
15	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	10.000	0.270	2.700	Depozit	0.001
16	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	5.000	0.270	1.350	Depozit	0.000
17	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10.000	0.590	5.900	Depozit	0.000
18	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	5.000	0.460	2.300	Depozit	0.000
19	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m.8 OL34 S 5200	kg	0.050	16.800	0.840	Depozit	0.000
20	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.100	16.800	1.680	Depozit	0.000
21	5886899 - Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	kg	0.100	11.690	1.169	Depozit	0.000
22	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.570	3.240	1.847	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	6102214 - Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0.080	21.550	1.724	Depozit	0.000
24	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.078	26.000	2.028	Depozit	0.000
25	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	0.742	17.760	13.178	Depozit	0.001
26	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.529	10.900	5.766	Depozit	0.001
27	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.137	7.040	0.965	Depozit	0.137
TOTAL Materiale					274.023	Greutate	2.522



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.660	33.250	88.437	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.550	33.250	18.287	100.000
3	18111 - Lacatus constructii metalice	0.340	33.250	11.305	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.550	33.250	18.287	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3.545	33.250	117.864	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.137	33.250	4.562	100.000
7	24100 - Pavator	5.670	33.250	188.528	100.000
8	26100 - Sapator	2.020	33.250	67.165	100.000
9	30110 - Vopsitor industrial	0.080	33.250	2.660	100.000
10	31110 - Zugrav vopsitor	1.740	33.250	57.855	100.000
Ore Manopera		17.292	TOTAL	574.948	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.165	48.620	8.018
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	2.300	118.280	272.044
TOTAL Utilaje				280.062



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere,stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.020	10.000	0.250	0.850	0.170
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	1.042	35.000	0.875	1.280	46.682
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.390	35.000	0.875	0.560	7.644
4	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.196	35.000	0.875	0.560	3.842
TOTAL Transport						58.337



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT468 C.107.2.Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stalpilor, parapetilor - UM = 1 BUC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF18A1

PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	10826	Stilp metalici ptr indicatoare	Lista	-	1.000	0.000	0.000
3	11000	Betonist	Man	ora	0.330	33.250	10.972
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.840	33.250	27.930
TOTAL DF18A1						BUC.	38.902

CZ0105E1

PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 MANUAL

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	281.000	0.600	168.600
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.195	7.040	1.373
7	11000	Betonist	Man	ora	3.500	33.250	116.375
TOTAL CZ0105E1						M.C.	429.534

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10.	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRB01A12

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M

130

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.788	33.250	26.201
TOTAL TRB01A12						TONA	26.201

DF19A1 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT							
1	10821	Indicatoare de circulatie	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	Mat	buc	4.000	0.270	1.080
3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	2.000	0.270	0.540
4	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	4.000	0.590	2.360
5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.000	0.460	0.920
6	5882142	Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	Mat	kg	0.020	16.800	0.336
7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	Mat	kg	0.040	16.800	0.672
8	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.220	33.250	7.315
9	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.220	33.250	7.315
TOTAL DF19A1						BUC.	20.537

DF19B1 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA PLANTATI							
1	10821	Indicatoare de circulatie	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	Mat	buc	6.000	0.270	1.620
3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	3.000	0.270	0.810
4	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	6.000	0.590	3.540
5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	Mat	buc	3.000	0.460	1.380
6	5882142	Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	Mat	kg	0.030	16.800	0.504
7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	Mat	kg	0.060	16.800	1.008
8	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.330	33.250	10.972
9	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.330	33.250	10.972
TOTAL DF19B1						BUC.	30.806

DF09A1 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.083	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	16.410	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalcat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.360
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.078	26.000	2.028
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.107	17.760	1.900
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.184	0.690	0.127
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.110	33.250	3.658

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	26100	Sapator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.340	33.250	11.305
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.080	33.250	2.660
TOTAL DF09A1						M	34.877

DF02A1							
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.313	0.000	0.000
2	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.033	0.000	0.000
3	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 MM	Mat	mc	0.269	85.000	22.865
4	2201452	Piatra bruta sortata R.metamorf. <50 Kg/buc.	Mat	mc	0.244	89.600	21.862
5	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.001	1,800.000	1.800
6	2928402	Placaj pt.cofraje,din fag cal.I grosimi/nr.strat. =8/5	Mat	mc	0.003	2,879.180	8.638
7	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 X 50 OL 34 S 2111	Mat	kg	0.100	11.690	1.169
8	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.080	21.550	1.724
9	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.635	17.760	11.277
10	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.529	10.900	5.766
11	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.057	0.840	0.048
12	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.193	105.600	20.381
13	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.075	7.040	0.528
14	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.570	3.240	1.847
15	11000	Betonist	Man	ora	1.470	33.250	48.878
16	24100	Pavator	Man	ora	5.670	33.250	188.528
17	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.740	33.250	57.855
18	26100	Sapator	Man	ora	1.640	33.250	54.530
19	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.420	33.250	47.215
TOTAL DF02A1						BUC.	494.909

TR11AA01C1							
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TR11AA08F1							
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA08F1						TONA	11.638

TRB05B25							
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.960	33.250	98.420
TOTAL TRB05B25						TONA	98.420

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PB02A1

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

TRA02A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.

1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

TRA06A35

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM

1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP.EMAIL, MICROBILE STIC	KM.	1.000	1,950.239	1,950.239
			material:	1,757.199	1,757.199
			manopera:	110.390	110.390
			utilaj:	82.650	82.650
			transport:	0.000	0.000
2	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT.DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	2.000	33.250	66.500
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	66.500
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.900	118.280	224.732
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	224.732
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.078	5.320	1,757.199	176.890	307.382	0.000	2,241.471

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.980	0.000	0.000	3.980
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,757.199	180.870	307.382	0.000	2,245.451

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	281.152	28.939	49.181	0.000	359.272
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,038.351	209.809	356.563	0.000	2,604.723

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	101.918	10.490	17.828	0.000	130.236
T4 = T3 + Beneficiu		2,140.269	220.299	374.391	0.000	2,734.959

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,734.959
TVA (19.000%)	519.642
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,254.602



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.001	105.600	0.106	Depozit	0.001
2	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	1.200	3.210	3.852	Depozit	0.001
3	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	50.430	32.260	1,626.872	Depozit	0.054
4	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	2.470	10.000	24.700	Depozit	0.003
5	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.800	10.900	8.720	Depozit	0.001
6	7329912 - Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 MM.	kg	16.900	5.500	92.950	Depozit	0.017
TOTAL Materiale					1,757.199	Greutate	0.078



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	3.320	33.250	110.390	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2.000	33.250	66.500	100.000
	Ore Manopera	5.320	TOTAL	176.890	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.900	118.280	224.732
2	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.290	285.000	82.650
TOTAL Utilaje				307.382



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DF16A1							
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC							
1	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	1.200	3.210	3.852
2	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	50.430	32.260	1,626.872
3	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	2.470	10.000	24.700
4	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.800	10.900	8.720
5	7329912	Microbile sticia semnaliz.orient albe-D = 02-05 MM.	Mat	kg	16.900	5.500	92.950
6	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
7	10200	Asfaltator	Man	ora	3.320	33.250	110.390
8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.290	285.000	82.650
TOTAL DF16A1						KM.	1,950.239
DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250
DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP.	1.000	59.105	59.105
			material:	29.467	29.467
			manopera:	15.958	15.958
			utilaj:	13.680	13.680
			transport:	0.000	0.000
2	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.001	0.480	29.467	15.958	37.336	0.000	82.761

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.359	0.000	0.000	0.359
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		29.467	16.317	37.336	0.000	83.120

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	4.715	2.611	5.974	0.000	13.299
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		34.181	18.928	43.310	0.000	96.419

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1.709	0.946	2.165	0.000	4.821
T4 = T3 + Beneficiu		35.890	19.875	45.475	0.000	101.240

TOTAL GENERAL (fara TVA)	101.240
TVA (19.000%)	19.236
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	120.476





Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	0.730	32.260	23.550	Depozit	0.001
2	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.350	10.000	3.500	Depozit	0.000
	6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	0.114	21.200	2.417	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					29.467	Greutate	0.001



442

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.336	33.250	11.171	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.048	33.250	1.596	100.000
3	31110 - Zugrav vopsitor	0.096	33.250	3.191	100.000
Ore Manopera		0.480	TOTAL	15.958	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
2	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.048	285.000	13.680
TOTAL Utilaje				37.336



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF17A1							
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE							
1	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	0.730	32.260	23.550
2	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	0.350	10.000	3.500
3	6621727	Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	Mat	kg	0.114	21.200	2.417
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.096	33.250	3.191
5	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.336	33.250	11.171
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.048	33.250	1.596
7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.048	285.000	13.680
TOTAL DF17A1						MP.	59.105

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PK42A1 - DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA	TONA	0.015	23.263	0.349
			material:	8.610	0.129
			manopera:	14.653	0.220
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	PK31A1 - PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM	TONA	0.015	2,118.427	31.776
			material:	624.340	9.365
			manopera:	1,494.087	22.411
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	RPCR33A1 - ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *	MP.	1.100	9.558	10.514
			material:	0.914	1.005
			manopera:	8.645	9.510
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	PK45B1 - CURATIREA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR.	TONA	0.015	269.325	4.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	269.325	4.040
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	PK47C1 - SPALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETE. METALICE	TONA	0.015	95.684	1.435
			material:	9.899	0.148
			manopera:	85.785	1.287
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	PK48C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.015	254.127	3.812
			material:	108.160	1.622
			manopera:	145.967	2.190
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PK49C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.015	475.691	7.135
			material:	183.092	2.746
			manopera:	292.600	4.389
			utilaj:	0.000	0.000
8	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.033	11.638	0.384
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.384
			transport:	0.000	0.000
9	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.033	19.600	0.647
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.647
10	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.033	98.420	3.248
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	3.248
			transport:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.026	1.434	15.016	47.678	59.140	0.647	122.481

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.073	0.000	0.000	1.073
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		15.016	48.750	59.140	0.647	123.554

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	2.403	7.800	9.462	0.103	19.769
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17.419	56.550	68.602	0.750	143.322

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.871	2.828	3.430	0.038	7.166
T4 = T3 + Beneficiu		18.290	59.378	72.033	0.788	150.488

TOTAL GENERAL (fara TVA)	150.488
TVA (19.000%)	28.593
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	179.081



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100012 - Cement portland P 40 vrac S 388	kg	2.142	0.690	1.478	Depozit	0.002
2	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	0.004	99.000	0.446	Depozit	0.007
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.005	105.600	0.491	Depozit	0.006
4	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	0.120	1.120	0.134	Depozit	0.000
5	5901259 - Electrode sud.otel.S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	0.038	33.300	1.264	Depozit	0.000
6	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.008	10.340	0.078	Depozit	0.000
7	6001023 - CONFECTIE METALICA PENTRU REPARARE ELEMENTE DEGRADATE	BUC.	0.015	146.000	2.190	Depozit	0.000
8	6100797 - GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.002	21.600	0.040	Depozit	0.000
9	6103232 - Vopsea alba V.101-2 ntr 90-80	kg	0.080	33.500	2.663	Depozit	0.000
10	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.125	26.000	3.245	Depozit	0.000
11	6103311 - VOPSEA GALBEN CREM V. 451-3 NTR 90-80	KG	0.001	17.760	0.021	Depozit	0.000
12	6103555 - Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	kg	0.098	17.760	1.732	Depozit	0.000
13	6103610 - VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	KG	0.001	17.760	0.021	Depozit	0.000
14	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.165	6.090	1.005	Depozit	0.000
15	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.010	7.040	0.072	Depozit	0.010
16	7300045 - Acetilena	kg	0.002	34.400	0.052	Depozit	0.000
17	7345899 - Soda caustica solutie (hidro.sodiu teh) tip E1,E2 (pm)	kg	0.008	11.350	0.085	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					15.016	Greutate	0.026

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.323	33.250	10.741	100.000
2	19730 - Montator constructii metalice	0.351	33.250	11.671	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.039	33.250	1.287	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.098	33.250	3.248	100.000
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.012	33.250	0.384	100.000
6	27120 - Sudor gaze	0.007	33.250	0.220	100.000
7	30110 - Vopsitor industrial	0.319	33.250	10.618	100.000
8	31110 - Zugrav vopsitor	0.286	33.250	9.510	100.000
Ore Manopera		1.434	TOTAL	47.678	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
TOTAL Utilaje				59.140



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.033	35.000	0.875	0.560	0.647
OTAL Transport						0.647



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PK42A1 DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA							
	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.500	10.340	5.170
2	7300045	Acetilena	Mat	kg	0.100	34.400	3.440
3	27120	Sudor gaze	Man	ora	0.441	33.250	14.653
TOTAL PK42A1						TONA	23.263

PK31A1 PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM							
1	10105	Constructii metal pentru scari,parapeti,podele	Lista	-	1,000.000	0.000	0.000
2	2100012	Ciment portland P 40 vrac S 388	Mat	kg	142.800	0.690	98.532
3	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	Mat	mc	0.300	99.000	29.700
4	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.310	105.600	32.736
5	5901259	Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv. supert.	Mat	kg	2.530	33.300	84.249
6	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	4.160	26.000	108.160
7	6103555	Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	Mat	kg	6.500	17.760	115.440
8	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	8.000	1.120	8.960
9	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.080	7.040	0.563
10	11000	Betonist	Man	ora	21.535	33.250	716.038
11	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	23.400	33.250	778.049
12	6001023	CONFECTIE METALICA PENTRU REPARARE ELEMENTE DEGRADATE	Mat	BUC.	1.000	146.000	146.000
TOTAL PK31A1						TONA	2,118,427

RPCR33A1 ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *							
1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 S 45	Mat	l	0.150	6.090	0.914
2	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.260	33.250	8.645
TOTAL RPCR33A1						MP.	9.558

PK45B1 CURATIREA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR.							
1	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	8.100	33.250	269.325

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL PK45B1						TONA	269.325

PK47C1 SPALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETE. METALICE							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.600	7.040	4.224
2	7345899	Soda caustică soluție (hidro.sodiu teh) tip E1, E2 (pm)	Mat	kg	0.500	11.350	5.675
3	20640	Muncitor deservire construcții mașini	Man	ora	2.580	33.250	85.785
TOTAL PK47C1						TONA	95.684

PK48C1 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE							
1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	4.160	26.000	108.160
2	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	4.390	33.250	145.967
TOTAL PK48C1						TONA	254.127

PK49C1 VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE							
1	6103232	Vopsea albă V.101-2 ntr 90-80.	Mat	kg	5.300	33.500	177.550
2	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	8.800	33.250	292.600
3	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.125	21.600	2.700
4	6103311	VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80	Mat	KG	0.080	17.760	1.421
5	6103610	VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	Mat	KG	0.080	17.760	1.421
TOTAL PK49C1						TONA	475.691

TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

TRB05B25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	2.960	33.250	98.420
TOTAL TRB05B25						TONA	98.420

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr și reparare drum caroserie lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CN11B1 - VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC	MP.	1.200	47.410	56.891
			material:	8.174	9.809
			manopera:	39.235	47.082
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.096	382.313	36.702
			material:	333.951	32.059
			manopera:	37.572	3.607
			utilaj:	10.790	1.036
			transport:	0.000	0.000
3	TRB01A12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE	TONA	0.230	26.201	6.026
			material:	0.000	0.000
			manopera:	26.201	6.026
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRI1AA02C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.016	14.962	0.239
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.962	0.239
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.016	19.600	0.314
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.314
6	TRI1AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	0.016	11.638	0.186
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.186
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

458

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.016	98.420	1.575
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	1.575
			utilaj:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.250	19.600	4.900
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	4.900
9	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.018	8.500	0.153
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.153
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	23.656

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.243	1.766	41.869	58.715	24.692	5.367	130.643

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.321	0.000	0.000	1.321
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		41.869	60.037	24.692	5.367	131.964

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	6.699	9.606	3.951	0.859	21.114
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		48.568	69.642	28.643	6.225	153.078

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.428	3.482	1.432	0.311	7.654
T4 = T3 + Beneficiu		50.996	73.124	30.075	6.537	160.732

TOTAL GENERAL (fara TVA)	160.732
TVA (19.000%)	30.539
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	191.271



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	30.720	0.600	18.432	Depozit	0.031
2	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.027	99.000	2.633	Depozit	0.043
3	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.034	99.000	3.364	Depozit	0.054
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.048	105.600	5.049	Depozit	0.065
5	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.023	105.600	2.453	Depozit	0.031
6	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.120	3.240	0.389	Depozit	0.000
7	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.036	21.550	0.776	Depozit	0.000
8	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V. 821-1 NTR 90-80	KG	0.360	17.760	6.394	Depozit	0.000
9	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.120	18.760	2.251	Depozit	0.000
10	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.018	7.040	0.128	Depozit	0.018
TOTAL Materiale					41.869	Greutate	0.243



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.108	33.250	3.607	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.229	33.250	7.601	100.000
	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.013	33.250	0.426	100.000
4	31110 - Zugrav vopsitor	1.416	33.250	47.082	100.000
	Ore Manopera	1.766	TOTAL	58.715	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.028	36.826	1.036
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				24.692



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.018	10.000	0.250	0.850	0.153
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.250	35.000	0.875	0.560	4.900
3	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.016	35.000	0.875	0.560	0.314
TOTAL Transport						5.367



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT708 C.107.2.b.Reconditionare stalp prin indreptare si revopsire UM = 1 BUC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CN11B1

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

1	10108	Email alchidal rasini derivati celulozici	Lista	-	0.070	0.000	0.000
2	10123	Grund alhidal	Lista	-	0.080	0.000	0.000
3	6001654	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	Mat	buc	0.100	3.240	0.324
4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	Mat	kg	0.030	21.550	0.646
5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	Mat	kg	0.100	18.760	1.876
6	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.180	33.250	39.235
7	6103529	VOPSEA GRI INTERIOR V.821-1 NTR 90-80	Mat	KG	0.300	17.760	5.328
TOTAL CN11B1						MP.	47.410

CZ0106F1

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

TRB01A12

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.788	33.250	26.201
TOTAL TRB01A12						TONA	26.201

TR1AA02C1

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.450	33.250	14.962
TOTAL TR1AA02C1						TONA	14.962

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA02A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.

1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

TOTAL TRA02A35						TONA	19.600
-----------------------	--	--	--	--	--	------	---------------

TRI1AA08F1

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPAT,TEREN CATEG.

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
---	-------	---	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL TRI1AA08F1						TONA	11.638
-------------------------	--	--	--	--	--	------	---------------

TRB05B25

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.960	33.250	98.420
---	-------	--	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL TRB05B25						TONA	98.420
-----------------------	--	--	--	--	--	------	---------------

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

TOTAL TRA01A35						TONA	19.600
-----------------------	--	--	--	--	--	------	---------------

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10

1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
---	-------	--	-------	------	-------	-------	-------

TOTAL TRA05A10						TONA	8.500
-----------------------	--	--	--	--	--	------	--------------

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
---	------	--	-----	-----	-------	---------	---------

TOTAL DI19G1						ORA	118.280
---------------------	--	--	--	--	--	-----	----------------



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ61A1 - REP.CRAPAT.DIN TENC.EXTERIOARE DRIS.CU MOZAIC GRANULAT DIN PIATRA DE CALCAR	M	1.000	15.420	15.420
			material:	4.115	4.115
			manopera:	11.304	11.304
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	RPCK54A1 - REPARARE PARDOSELI DIN BETON SIMPLU B50 TURNAT PE LOC IN CIMP CONT.EXEC.DE 8 CM DRISCUITE *	MP.	1.000	76.007	76.007
			material:	17.821	17.821
			manopera:	58.186	58.186
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	0.010	90.976	0.910
			material:	0.704	0.007
			manopera:	71.797	0.718
			utilaj:	18.476	0.185
			transport:	0.000	0.000
4	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ	M.C.	0.010	432.504	4.325
			material:	384.142	3.841
			manopera:	37.572	0.376
			utilaj:	10.790	0.108
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.040	19.600	0.784
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.784
6	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.003	8.500	0.026
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.026

466

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCR55A1 - CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT D002-12	MP.	1.000	16.386	16.386
			material:	8.905	8.905
			manopera:	7.481	7.481
			utilaj:	0.000	0.000
8	RPCJ36A1 - GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP.	1.000	21.390	21.390
			material:	2.205	2.205
			manopera:	19.185	19.185
			utilaj:	0.000	0.000
9	DH18A1 - VOPSIREA SI SCRIEREA LUCRARILOR ACCESORII LA DRU MURI:INDICATORI KILOMETRICI	BUC.	1.000	71.215	71.215
			material:	13.360	13.360
			manopera:	57.855	57.855
			utilaj:	0.000	0.000
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.250	118.280	29.570
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	29.570
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.240	4.665	50.255	155.105	29.863	0.810	236.032

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	3.490	0.000	0.000	3.490
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		50.255	158.595	29.863	0.810	239.522

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	8.041	25.375	4.778	0.130	38.324
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		58.296	183.970	34.641	0.939	277.846

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.915	9.199	1.732	0.047	13.892
T4 = T3 + Beneficiu		61.211	193.169	36.373	0.986	291.738

TOTAL GENERAL (fara TVA)	291.738
TVA (19.000%)	55.430
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	347.168



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10.395	0.600	6.237	Depozit	0.010
2	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	3.550	0.690	2.450	Depozit	0.004
3	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.001	1,952.000	1.952	Depozit	0.001
4	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	2.600	0.840	2.184	Depozit	0.003
5	2200068 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 MM	mc	0.023	99.000	2.277	Depozit	0.037
6	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 MM	mc	0.030	99.000	2.970	Depozit	0.048
7	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.003	99.000	0.270	Depozit	0.004
8	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.003	99.000	0.341	Depozit	0.006
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.058	105.600	6.113	Depozit	0.078
10	2200549 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.017	105.600	1.795	Depozit	0.023
11	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.002	105.600	0.251	Depozit	0.003
12	2204832 - Mozaic din piatra alba saci G = 1,0X3,0 MM	kg	1.870	0.540	1.010	Depozit	0.002
13	6100797 - GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.100	21.600	2.160	Depozit	0.000
14	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.260	26.000	6.760	Depozit	0.000
15	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V. 821-1 NTR 90-80	KG	0.250	17.760	4.440	Depozit	0.000
16	6109028 - Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80	kg	0.500	17.810	8.905	Depozit	0.001
17	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrări de drumuri si terasamente	mc	0.020	7.040	0.140	Depozit	0.020
TOTAL Materiale					50.255	Greutate	0.240

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.371	33.250	12.330	100.000
2	17300 - Ipsosar	0.577	33.250	19.185	100.000
3	19900 - Mozaicar	1.400	33.250	46.549	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.012	33.250	0.401	100.000
5	31000 - Zidar	0.340	33.250	11.304	100.000
6	31110 - Zugrav vopsitor	1.965	33.250	65.336	100.000
Ore Manopera		4.665	TOTAL	155.105	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.003	36.826	0.108
2	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.004	48.620	0.185
	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.250	118.280	29.570
TOTAL Utilaje				29.863



472

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.003	10.000	0.250	0.850	0.026
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.040	35.000	0.875	0.560	0.784
TOTAL Transport						0.810



443

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT718 C.107.2.c.Curatirea,scrierea si vopsirea indicatoarelor UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

RPCJ61A1

REP.CRAPAT.DIN TENC.EXTERIOARE DRIS.CU MOZAIC GRANULAT DIN PIATRA DE CALCAR

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.001	7.040	0.007
2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	0.855	0.600	0.513
3	2204832	Mozaic din piatră albă saci G = 1,0X3,0 MM	Mat	kg	1.870	0.540	1.010
4	2200513	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.006	105.600	0.634
5	2100713	Var pastă pentru construcții tip 2	Mat	mc	0.001	1,952.000	1.952
6	31000	Zidar	Man	ora	0.340	33.250	11.304
TOTAL RPCJ61A1						M	15.420

RPCK54A1

REPARARE PARDOSELI DIN BETON SIMPLU B50 TURNAT PE LOC ÎN CIMP CONT.EXEC.DE 8 CM DRISCUITE *

1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.013	7.040	0.092
2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	9.540	0.600	5.724
3	2200549	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.017	105.600	1.795
4	2200513	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.047	105.600	4.963
5	2200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15 MM	Mat	mc	0.023	99.000	2.277
6	2200109	Pietris ciuruit nespălat de riu 15-30 MM	Mat	mc	0.030	99.000	2.970
7	11000	Betonist	Man	ora	0.350	33.250	11.637
8	19900	Mozaicar	Man	ora	1.400	33.250	46.549
TOTAL RPCK54A1						MP.	76.007

PB02A1

TURNARE BETON SIMPLU B75 ÎN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

44

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0107F1

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ

1	2100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	Mat	kg	355.000	0.690	244.950
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.273	99.000	27.027
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.344	99.000	34.056
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.238	105.600	25.133
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.489	105.600	51.638
6	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0107F1						M.C.	432.504

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

RPCR55A1

CURATIREA VOPSELEI PE BAZA DE ULEI CU DECAPANT D002-12

1	6109028	Diluant decapant D.002-12 ntr 1708-80	Mat	kg	0.500	17.810	8.905
2	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.225	33.250	7.481
TOTAL RPCR55A1						MP.	16.386

RPCJ36A1

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

1	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	2.600	0.840	2.184
3	17300	Ipsosar	Man	ora	0.577	33.250	19.185
TOTAL RPCJ36A1						MP.	21.390

DH18A1

VOPSIREA SI SCRIEREA LUCRARILOR ACCESORII LA DRU MURI:INDICATORI KILOMETRICI

1	6103529	VOPSEA GRI INTERIOR V.821-1 NTR 90-80	Mat	KG	0.250	17.760	4.440
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.260	26.000	6.760
3	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.740	33.250	57.855
4	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.100	21.600	2.160

485

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DH18A1						BUC.	71.215

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF09C1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	56.924	56.924
			material:	8.046	8.046
			manopera:	48.878	48.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	6001022 - PARAPET FLEXIBIL NOU ZINCAT	BUC.	1.000	163.300	163.300
3	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.040	382.313	15.293
			material:	333.951	13.358
			manopera:	37.572	1.503
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.100	19.600	1.960
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.960
5	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.008	8.500	0.068
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.068
6	TRI1AA02C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.022	14.962	0.329
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.962	0.329
			transport:	0.000	0.000
7	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM OLT728 pag 2 ===== 008 TRI1AA08F1.TONA 0.022 DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M-AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	0.022	19.600	0.431
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.431

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.022	98.420	2.165
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	2.165
			utilaj:	0.000	0.000
9	PK46A1 - CURATIREA LOCALA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET. DIN TABL. PODURILO	MP.	0.210	27.809	5.840
			material:	7.610	1.598
			manopera:	20.199	4.242
			utilaj:	0.000	0.000
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.045	118.280	5.323
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	5.323
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.106	1.718	186.302	57.117	5.754	2.459	251.632

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.285	0.000	0.000	1.285
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		186.302	58.402	5.754	2.459	252.917

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	29.808	9.344	0.921	0.393	40.467
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		216.111	67.746	6.675	2.853	293.384

Beneficiu

Profit	5.0000 %	10.806	3.387	0.334	0.143	14.669
T4 = T3 + Beneficiu		226.916	71.133	7.009	2.995	308.053

TOTAL GENERAL (fara TVA)	308.053
TVA (19.000%)	58.530
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	366.583



448

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.294	0.690	0.203	Depozit	0.000
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	12.800	0.600	7.680	Depozit	0.013
3	2200288 - Pietris ciuruit spalata de mal 7-15 MM	mc	0.011	99.000	1.097	Depozit	0.018
4	2200290 - Pietris ciuruit spalata, de mal, 7-30 MM	mc	0.001	99.000	0.099	Depozit	0.002
5	2200317 - Pietris ciuruit spalata de mal 15-30 MM	mc	0.014	99.000	1.402	Depozit	0.023
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.020	105.600	2.104	Depozit	0.027
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.001	105.600	0.106	Depozit	0.001
8	2200642 - Nisip sortat spalata de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.010	105.600	1.022	Depozit	0.013
9	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.000	1.800.000	0.720	Depozit	0.000
10	6001022 - PARAPET FLEXIBIL NOU ZINCAT	BUC.	1.000	163.300	163.300	Depozit	0.001
11	6100797 - GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.053	21.600	1.143	Depozit	0.000
12	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.137	26.000	3.562	Depozit	0.000
13	6103311 - VOPSEA GALBEN CREM V. 451-3 NTR 90-80	KG	0.010	17.760	0.183	Depozit	0.000
14	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V. 821-1 NTR 90-80	KG	0.005	17.760	0.090	Depozit	0.000
15	6103610 - VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	KG	0.010	17.760	0.183	Depozit	0.000
16	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	0.189	17.760	3.357	Depozit	0.000
17	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.008	7.040	0.054	Depozit	0.008
TOTAL Materiale					186.302	Greutate	0.106

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.205	33.250	6.823	100.000
2	18111 - Lacatus constructii metalice	0.610	33.250	20.282	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.065	33.250	2.165	100.000
4	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.010	33.250	0.329	100.000
5	26100 - Sapator	0.560	33.250	18.620	100.000
6	30110 - Vopsitor industrial	0.268	33.250	8.897	100.000
	Ore Manopera	1.718	TOTAL	57.117	



481

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.012	36.826	0.432
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.045	118.280	5.323
TOTAL Utilaje				5.754



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.008	10.000	0.250	0.850	0.068
	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.100	35.000	0.875	0.560	1.960
3	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.022	35.000	0.875	0.560	0.431
TOTAL Transport						2.459



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT728 C.107.2.d.Reparat si revopsit parapet flexibil zincat UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF09C1
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.121	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	29.000	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.720
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.137	26.000	3.562
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.189	17.760	3.357
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.294	0.690	0.203
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.160	33.250	5.320
10	26100	Sapator	Man	ora	0.560	33.250	18.620
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.610	33.250	20.282
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL DF09C1						M	56.924

CZ0106F1
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri.3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

TRA01A35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRI1AA02C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.450	33.250	14.962
TOTAL TRI1AA02C1						TONA	14.962

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 35 KM OLT728 pag 2 ===== 008 TRI1AA08F1 TONA 0.022 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

TRB05B25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.960	33.250	98.420
TOTAL TRB05B25						TONA	98.420

PK46A1 CURATIREA LOCALA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET. DIN TABL.PODURILO							
1	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.607	33.250	20.199
2	6103529	VOPSEA GRI INTERIOR V.821-1 NTR 90-80	Mat	KG	0.024	17.760	0.426
	6103610	VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	Mat	KG	0.049	17.760	0.870
4	6103311	VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80	Mat	KG	0.049	17.760	0.870
5	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.252	21.600	5.443
TOTAL PK46A1						MP.	27.809

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utl	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

485

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantrea si revopsirea stalpilor pentru indicatoarea rutiere - UM = 1 Buc

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF22A1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA	BUC.	1.000	10.041	10.041
			material:	0.000	0.000
			manopera:	10.041	10.041
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	CN11B1 - VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC	MP.	1.200	47.410	56.891
			material:	8.174	9.809
			manopera:	39.235	47.082
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	59.140
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.001	1.718	9.809	57.123	59.140	0.000	126.073

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.285	0.000	0.000	1.285
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9.809	58.408	59.140	0.000	127.358

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1.570	9.345	9.462	0.000	20.377
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11.379	67.754	68.602	0.000	147.735

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.569	3.388	3.430	0.000	7.387
T4 = T3 + Beneficiu		11.948	71.141	72.033	0.000	155.122

TOTAL GENERAL (fara TVA)	155.122
TVA (19.000%)	29.473
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	184.595



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantrea și revopsirea stalpilor pentru indicataoare rutiere - UM = 1 Buc

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	buc	0.120	3.240	0.389	Depozit	0.000
2	6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.036	21.550	0.776	Depozit	0.000
3	6103529 - VOPSEA GRI INTERIOR V. 821-1 NTR 90-80	KG	0.360	17.760	6.394	Depozit	0.000
4	6109444 - Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	0.120	18.760	2.251	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					9.809	Greutate	0.001



489

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantrea si revopsirea stalpilor pentru indicataoare rutiere - UM = 1 Buc

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	0.216	33.250	7.182	100.000
2	26100 - Sapator	0.086	33.250	2.860	100.000
3	31110 - Zugrav vopsitor	1.416	33.250	47.082	100.000
Ore Manopera		1.718	TOTAL	57.123	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantarea si revopsirea stalpilor pentru indicataoare rutiere - UM = 1 Buc

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
TOTAL Utilaje				59.140



491

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantrea si revopsirea stalpilor pentru indicataoare rutiere - UM = 1 Buc

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						



492

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT738 C.107.2.f.Deplantrea si revopsirea stalpilor pentru indicataoare rutiere - UM = 1 Buc


Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF22A1 DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.216	33.250	7.182
2	26100	Sapator	Man	ora	0.086	33.250	2.860
TOTAL DF22A1						BUC.	10.041

CN11B1 VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC							
1	10108	Email alchidal rasini derivati celulozici	Lista	-	0.070	0.000	0.000
2	10123	Grund alhidal	Lista	-	0.080	0.000	0.000
3	6001654	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581	Mat	buc	0.100	3.240	0.324
4	6102197	Chit de cutit cuptor C 895 -7	Mat	kg	0.030	21.550	0.646
5	6109444	Diluant rasini alchidice D 005-12	Mat	kg	0.100	18.760	1.876
6	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.180	33.250	39.235
7	6103529	VOPSEA GRI INTERIOR V.821-1 NTR 90-80	Mat	KG	0.300	17.760	5.328
TOTAL CN11B1						MP.	47.410

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT748 C.107.2.g.Demontarea indicatoare lor rutiere degradate UM = 1 BUC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF21A1 - DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA	BUC.	1.000	7.315	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	7.315	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.005	11.638	0.058
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.058
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.005	19.600	0.098
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.098
4	TRI1AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	0.005	11.638	0.058
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.058
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.250	118.280	29.570
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	29.570
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.223	0.000	7.431	29.570	0.098	37.099

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.167	0.000	0.000	0.167

494

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	7.598	29.570	0.098	37.266

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	1.216	4.731	0.016	5.963
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	8.814	34.301	0.114	43.229

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	0.441	1.715	0.006	2.161
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	9.255	36.016	0.119	45.390

TOTAL GENERAL (fara TVA)	45.390
TVA (19.000%)	8.624
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	54.014



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT748 C.107.2.g.Demontarea indicatoare lor rutiere degradate UM = 1 BUC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romanl
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13430 - Dulgher poduri	0.110	33.250	3.657	100.000
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.110	33.250	3.658	100.000
3	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.004	33.250	0.116	100.000
Ore Manopera		0.223	TOTAL	7.431	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT748 C.107.2.g.Demontarea indicatoare lor rutiere degradate UM = 1 BUC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarifui unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.250	118.280	29.570
TOTAL Utilaje				29.570



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT748 C.107.2.g.Demontarea indicatoare lor rutiere degradate UM = 1 BUC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.005	35.000	0.875	0.560	0.098
OTAL Transport						0.098



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT748 C.107.2.g.Demontarea indicatoare lor rutiere degradate UM = 1 BUC

Anexa explicare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF21A1 DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA							
	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.110	33.250	3.657
2	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.110	33.250	3.658
TOTAL DF21A1						BUC.	7.315

TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 35 KM.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

TR11AA08F1 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA08F1						TONA	11.638

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.005	321.666	1.608
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	1.608
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900	5.600	5.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
3	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
4	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.200	179.223	35.845
			material:	113.068	22.614
			manopera:	38.570	7.714
			utilaj:	27.584	5.517
5	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.446	19.600	8.742
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
6	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.200	270.903	54.181
			material:	171.696	34.339
			manopera:	54.862	10.972
			utilaj:	44.346	8.869
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.427	19.600	8.369
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
8	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.076	8.500	0.646
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
9	DE10A1 - BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	0.180	214.406	38.593
			material:	194.922	35.086
			manopera:	19.484	3.507
			utilaj:	0.000	0.000
10	Z800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.005	30.000	30.150
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	CZ0105D1 - PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	0.008	360.286	2.882
			material:	311.924	2.495
			manopera:	37.572	0.301
			utilaj:	10.790	0.086
12	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.020	19.600	0.392
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
13	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.002	8.500	0.017
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.021	19.600	0.412
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
15	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.168	53.712	9.024
			material:	0.802	0.135
			manopera:	31.255	5.251
			utilaj:	21.655	3.638
16	Z280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	DB16D1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000	5.823	5.823
			material:	0.068	0.068
			manopera:	3.856	3.856
			utilaj:	1.899	1.899
	transport:	0.000	0.000		
18	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.262	19.600	5.135
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
	transport:	19.600	5.135		
20	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
	transport:	44.800	0.045		
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220	33.250	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
	transport:	0.000	0.000		
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	16.559
	transport:	0.000	0.000		
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
	transport:	0.000	0.000		
24	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
	transport:	0.000	0.000		
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.091	1.243	225.044	41.334	49.412	28.797	344.587

102

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.930	0.000	0.000	0.930
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		225.044	42.264	49.412	28.797	345.517
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	36.007	6.762	7.906	4.608	55.283
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		261.051	49.026	57.318	33.405	400.800
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	13.053	2.451	2.866	1.670	20.040
T4 = T3 + Beneficiu		274.104	51.477	60.183	35.075	420.840
TOTAL GENERAL (fara TVA)						420.840
TVA (19.000%)						79.960
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						500.800



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	0.526	0.690	0.363	Depozit	0.001
2	2100402 - Cement II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.232	0.600	1.339	Depozit	0.002
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.002	99.000	0.224	Depozit	0.004
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.003	99.000	0.284	Depozit	0.005
5	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.262	85.000	22.287	Depozit	0.446
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.006	105.600	0.583	Depozit	0.007
7	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.002	105.600	0.207	Depozit	0.003
8	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.041	120.000	4.872	Depozit	0.061
9	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.244	120.000	29.256	Depozit	0.366
10	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.005	30.000	30.150	Depozit	0.111
11	2800247 - PROCURARE BORDURA 20X25X0,50	BUC.	0.065	25.000	1.620	Depozit	0.000
12	2800430 - DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	BUC.	0.180	91.510	16.472	Depozit	0.007
13	2800431 - RIGOLA CAROSABILA	BUC.	0.180	91.510	16.472	Depozit	0.000
14	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
15	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600	Depozit	0.000
16	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
17	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.022	6.170	0.135	Depozit	0.000
18	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.079	7.040	0.556	Depozit	0.079
TOTAL Materiale					225.044	Greutate	1.091

504

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



505

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.274	33.250	9.107	100.000
2	11000 - Betonist	0.009	33.250	0.301	100.000
3	15130 - Finisor de terasamente	0.073	33.250	2.417	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.222	33.250	7.369	100.000
6	24100 - Pavator	0.641	33.250	21.302	100.000
7	26100 - Sapatator	0.025	33.250	0.838	100.000
	Ore Manopera	1.243	TOTAL	41.334	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.011	142.963	1.608
5	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.002	36.826	0.086
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.115	166.580	19.230
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.008	91.200	0.693
TOTAL Utilaje				49.412



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.078	10.000	0.250	0.850	0.663
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.900	10.000	0.250	0.560	5.040
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.176	35.000	0.875	0.560	23.050
TOTAL Transport						28.797



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT498 C.107.4.Amenajarea locurilor de parcare - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2							
1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.045	0.000	0.000
2	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.920	0.690	2.015
3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.008	105.600	0.845
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.006	7.040	0.042
5	2800247	PROCURARE BORDURA 20X25X0,50	Mat	BUC.	0.360	25.000	9.000
6	2800431	RIGOLA CAROSABILA	Mat	BUC.	1.000	91.510	91.510
7	2800430	DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	Mat	BUC.	1.000	91.510	91.510
8	24100	Pavator	Man	ora	0.437	33.250	14.530
9	26100	Sapator	Man	ora	0.140	33.250	4.655
10	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.009	33.250	0.299
TOTAL DE10A1						M	214.406

CZ0105D1 PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II-B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						M.C.	360.286

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DB13A1 STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N lt = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.116	33.250	3.856
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.011	166.580	1.899
TOTAL DB16D1						MP.	5.823

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800


DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP.	1.000	235.078	235.078
			material:	0.000	0.000
			manopera:	235.078	235.078
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSH02E1 - TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 C	BUC.	1.000	1,457.348	1,457.348
			material:	0.000	0.000
			manopera:	1,457.348	1,457.348
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TSH03B1 - EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE	M.C.	1.000	58.852	58.852
			material:	0.000	0.000
			manopera:	58.852	58.852
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSH04B1 - MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL. ADINC.20C	MP.	1.000	8.978	8.978
			material:	0.000	0.000
			manopera:	8.978	8.978
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSH05C1 - ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM	MP.	1.000	4.655	4.655
			material:	0.000	0.000
			manopera:	4.655	4.655
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TSH06C1 - IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET. DE 20CM	MP.	1.000	13.300	13.300
			material:	0.000	0.000
			manopera:	13.300	13.300
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSH09B1 - SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30%	100 MP.	1.000	382.780	382.780
			material:	209.880	209.880
			manopera:	172.900	172.900
			utilaj:	0.000	0.000
8	TSH10B1 - BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI INALTIME	MP.	1.000	90.602	90.602
			material:	60.710	60.710
			manopera:	29.892	29.892
			transport:	0.000	0.000
9	TSH12B1 - UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA	100 MP.	1.000	64.055	64.055
			material:	7.040	7.040
			manopera:	21.812	21.812
			transport:	0.000	0.000
10	TSH13B1 - ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *	TONA	1.000	7,402.302	7,402.302
			material:	4,730.000	4,730.000
			manopera:	2,672.302	2,672.302
			transport:	0.000	0.000
11	TSH14B1 - COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%	100 MP.	1.000	29.958	29.958
			material:	0.000	0.000
			manopera:	29.958	29.958
			transport:	0.000	0.000
12	TSH17C1 - SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T. TARE	M.C.	1.000	91.438	91.438
			material:	0.000	0.000
			manopera:	91.438	91.438
			transport:	0.000	0.000
13	TSH18C1 - EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA	BUC.	1.000	13.632	13.632
			material:	0.000	0.000
			manopera:	13.632	13.632
			transport:	0.000	0.000
14	TSH20C1 - PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM. TULPINEI 21-25CM	BUC.	1.000	208.282	208.282
			material:	1.394	1.394
			manopera:	206.888	206.888
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TSH24C1 - PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT	BUC.	1.000	31.300	31.300
			material:	5.034	5.034
			manopera:	26.266	26.266
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
16	TSH28A1 - TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI,PINA LA 7M INALTIME	BUC.	1.000	18.653	18.653
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.653	18.653
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
17	TSH31A1 - COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII,EXECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE	100 BUC.	1.000	562.922	562.922
			material:	0.000	0.000
			manopera:	562.922	562.922
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
18	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	100 MP.	1.000	20.615	20.615
			material:	0.000	0.000
			manopera:	20.615	20.615
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
19	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP.	1.000	53.865	53.865
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	53.865
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
20	TSG02A1 - CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI	100 MP.	1.000	218.785	218.785
			material:	0.000	0.000
			manopera:	218.785	218.785
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	TSG20B1 - EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA DEFRISARE,PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER, TEREN CU DENIVEL.N	HA	1.000	879.400	879.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	879.400	879.400
			transport:	0.000	0.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.000	118.280	118.280
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	118.280
			transport:	0.000	0.000

515

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
23	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.000	19.600	19.600	
			material:	0.000	0.000	
			manopera:	0.000	0.000	
			utilaj:	0.000	0.000	
			transport:	19.600	19.600	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.235	177.989	5,014.058	5,918.139	1,032.883	19.600	11,984.680
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	133.158	0.000	0.000	133.158
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,014.058	6,051.297	1,032.883	19.600	12,117.838
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	802.249	968.208	165.261	3.136	1,938.854
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,816.308	7,019.505	1,198.144	22.736	14,056.692
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	290.815	350.975	59.907	1.137	702.835
T4 = T3 + Beneficiu		6,107.123	7,370.480	1,258.051	23.873	14,759.527
TOTAL GENERAL (fara TVA)						14,759.527
TVA (19.000%)						2,804.310
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						17,563.837



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2918823 - Margini din fag lungime 1-2M cl calit unica	m	12.870	4.709	60.605	Depozit	0.015
2	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.215	7.040	8.554	Depozit	1.215
3	7204203 - Paie in snopi D 8-16 MM lungi de 70-80 CM	kg	0.400	10.000	4.000	Depozit	0.000
4	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.960	53.000	209.880	Depozit	0.004
5	7304285 - Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33%azot in saci pol	kg	1,000.000	4.730	4,730.000	Depozit	1.000
6	7322897 - Fringhie cinepa 9-16 MM	kg	0.040	9.700	0.388	Depozit	0.000
7	7343803 - Rogojini din papura 1,8 X1,8M	buc	0.040	15.800	0.632	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					5,014.058	Greutate	2.235



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meserlel	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20600 - Muncitor de deservire	1.620	33.250	53.865	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	6.370	33.250	211.802	100.000
	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	60.759	33.250	2,020.230	100.000
4	24200 - Peisagist	109.030	33.250	3,625.259	100.000
5	26100 - Sapator	0.210	33.250	6.982	100.000
	Ore Manopera	177.989	TOTAL	5,918.139	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.000	118.280	118.280
2	4406 - Plug cu tractiune mecan prp2-35cu2trupitepetractoru650 65cp	10.910	80.605	879.400
3	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.386	91.200	35.203
TOTAL Utilaje				1,032.883



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.000	35.000	0.875	0.560	19.600
OTAL Transport						19.600



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT508 C.108.2.Intretinerea,completarile si defrisarile de plantatii pe zona si in spatiile verzi

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSH01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE							
	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	7.070	33.250	235.078
TOTAL TSH01A1						100 MP.	235.078
TSH02E1 TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 C							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	43.830	33.250	1,457.348
TOTAL TSH02E1						BUC.	1,457.348
TSH03B1 EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	1.770	33.250	58.852
TOTAL TSH03B1						M.C.	58.852
TSH04B1 MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20C							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.070	33.250	2.328
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL TSH04B1						MP.	8.978
TSH05C1 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL TSH05C1						MP.	4.655
TSH06C1 IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 20CM							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.400	33.250	13.300
TOTAL TSH06C1						MP.	13.300
TSH09B1 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30%							
1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	Mat	kg	3.960	53.000	209.880
2	24200	Peisagist	Man	ora	5.200	33.250	172.900
TOTAL TSH09B1						100 MP.	382.780

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSH10B1 BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE CU PANTA > 30 % SI INALTIME							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.015	7.040	0.106
2	2918823	Margini din fag lungime 1-2M cl calit unica	Mat	m	12.870	4.709	60.605
3	24200	Peisagist	Man	ora	0.899	33.250	29.892
TOTAL TSH10B1						MP.	90.602

TSH12B1 UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.000	7.040	7.040
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.656	33.250	21.812
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.386	91.200	35.203
TOTAL TSH12B1						100 MP.	64.055

TSH13B1 ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE, DIN AZOT DE AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *							
1	7304285	Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33%azot in saci pol	Mat	kg	1.000.000	4.730	4.730.000
2	24200	Peisagist	Man	ora	80.370	33.250	2,672.302
TOTAL TSH13B1						TONA	7,402.302

TSH14B1 COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PESTE 30%							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.195	33.250	6.484
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.706	33.250	23.474
TOTAL TSH14B1						100 MP.	29.958

TSH17C1 SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT. IZOL.IN T.TARE							
	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	2.750	33.250	91.438
TOTAL TSH17C1						M.C.	91.438

TSH18C1 EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALOT DE PAMINT LA RADACINA							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.410	33.250	13.632
TOTAL TSH18C1						BUC.	13.632

TSH20C1 PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDEREA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.198	7.040	1.394
2	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	4.948	33.250	164.515
3	24200	Peisagist	Man	ora	1.274	33.250	42.373
TOTAL TSH20C1						BUC.	208.282

TSH24C1 PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10203	Arbori foioase fara balot	Lista	-	1.040	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.002	7.040	0.014
3	7322897	Fringhie cinepa 9-16 MM	Mat	kg	0.040	9.700	0.388
4	7204203	Paie in snopi D 8-16 MM lungi de 70-80 CM	Mat	kg	0.400	10.000	4.000
5	7343803	Rogojini din papura 1,8X1,8M	Mat	buc	0.040	15.800	0.632
6	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.040	33.250	1.329
7	24200	Peisagist	Man	ora	0.750	33.250	24.937
TOTAL TSH24C1						BUC.	31.300

TSH28A1 TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI, PINA LA 7M INALTIME							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	0.086	33.250	2.860
2	24200	Peisagist	Man	ora	0.475	33.250	15.794
TOTAL TSH28A1						BUC.	18.653

TSH31A1 COMBATAREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII, EXECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE							
1	24200	Peisagist	Man	ora	16.930	33.250	562.922
TOTAL TSH31A1						100 BUC.	562.922

TSG14A1 COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.620	33.250	20.615
TOTAL TSG14A1						100 MP.	20.615

TSG01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

TSG02A1 CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.210	33.250	6.982
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	6.370	33.250	211.802
TOTAL TSG02A1						100 MP.	218.785

TSG20B1 EXECUT. ARAT. ADINCI. 25-28CM. DUPA DEFRISARE, PLUG CU 2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER, TEREN CU DENIVEL.N							
1	4406	Plug cu tractiune mecan prp2-35cu2trupitepe tractoru650 65cp	Utj	ora	10.910	80.605	879.400
TOTAL TSG20B1						HA	879.400

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

023

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.001	321.666	0.322
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	0.322
2	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.180	12.800	2.304
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
3	TSE05B1 - NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT	100 MP.	0.010	33.266	0.333
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	33.266	0.333
4	TSD07G1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %	100 MC.	0.001	1,193.051	1.193
			material:	0.000	0.000
			manopera:	165.252	0.165
			utilaj:	1,027.799	1.028
5	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.001	241.728	0.242
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	0.242
			utilaj:	0.000	0.000
6	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE	100 MP.	0.002	565.582	1.131
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	1.131
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.017	179.223	3.047
			material:	113.068	1.922
			manopera:	38.570	0.656
			utilaj:	27.584	0.469
8	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI	M.C.	0.053	161.404	8.554
			material:	113.068	5.993
			manopera:	12.302	0.652
			utilaj:	36.033	1.910
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.156	19.600	3.058
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
10	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.016	8.500	0.136
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
11	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.001	974.368	0.974
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	0.974
12	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.199	12.800	2.547
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
13	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.111	14.397	1.598
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	1.598
			utilaj:	0.000	0.000
14	TSE03C1 - FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE	100 MP.	0.005	565.582	2.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	565.582	2.828
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.280	118.280	33.118
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	33.118
			transport:	0.000	0.000
16	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
17	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
18	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.172	0.219	7.915	7.272	49.388	8.045	72.620

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.164	0.000	0.000	0.164
2 = T1 + Alte cheltuieli directe		7.915	7.435	49.388	8.045	72.783

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1.266	1.190	7.902	1.287	11.645
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		9.181	8.625	57.290	9.332	84.429

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.459	0.431	2.865	0.467	4.221
T4 = T3 + Beneficiu		9.640	9.056	60.155	9.799	88.650

TOTAL GENERAL (fara TVA)	88.650
TVA (19.000%)	16.844
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	105.494



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.092	85.000	7.800	Depozit	0.156
2	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.016	7.040	0.114	Depozit	0.016
TOTAL Materiale					7.915	Greutate	0.172



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.126	33.250	4.201	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.005	33.250	0.165	100.000
3	24100 - Pavator	0.039	33.250	1.308	100.000
4	26100 - Sapator	0.048	33.250	1.598	100.000
Ore Manopera		0.219	TOTAL	7.272	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.002	142.963	0.322
5	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.005	204.270	0.974
6	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.004	176.010	0.780
7	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.006	166.580	1.028
8	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.011	166.580	1.784
9	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.280	118.280	33.118
10	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.002	91.200	0.147
TOTAL Utilaje				49.388



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.016	10.000	0.250	0.850	0.136
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.379	10.000	0.250	1.280	4.851
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.156	35.000	0.875	0.560	3.058
TOTAL Transport						8.045



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0012 C.108.PLANTATII RUTIERE
 Stadiul fizic: OLT518 C.110.Pietruirea drumurilor de pamant - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 10 KM.

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TSE05B1

NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT

1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.189	176.010	33.266
TOTAL TSE05B1						100 MP.	33.266

TSD07G1

COMPACTAREA UMLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	4.970	33.250	165.252
2	4004	Compactor autoprop.cu roulor.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	6.170	166.580	1,027.799
TOTAL TSD07G1						100 MC.	1,193.051

TSE02C1

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

TSE03C1

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

DA06A1

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
---	---------	-------------------------------------	-----	----	-------	--------	---------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valțuri), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder pînă la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valțuri), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisternă cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisternă, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT. NATUR DESC AUT. TER. CAT. 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39 MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397

534

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSE03C1 FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR, IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	17.010	33.250	565.582
TOTAL TSE03C1						100 MP.	565.582

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE01A1 - IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVER A	MP.	1.000	46.468	46.468
			material:	26.899	26.899
			manopera:	13.965	13.965
			utilaj:	5.604	5.604
			transport:	0.000	0.000
2	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.100	179.223	17.922
			material:	113.068	11.307
			manopera:	38.570	3.857
			utilaj:	27.584	2.758
			transport:	0.000	0.000
3	DA11A1 - STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	M.C.	0.100	298.540	29.854
			material:	193.432	19.343
			manopera:	59.850	5.985
			utilaj:	45.258	4.526
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.430	19.600	8.428
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	8.428
5	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.480	8.500	4.080
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	4.080
6	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010	118.280	1.183
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.183
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.882	0.716	57.549	23.807	17.816	12.508	111.680

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie 'entru muncă	2.2500 %	0.000	0.536	0.000	0.000	0.536
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		57.549	24.343	17.816	12.508	112.215

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	9.208	3.895	2.851	2.001	17.954
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		66.756	28.237	20.667	14.509	130.170

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.338	1.412	1.033	0.725	6.508
T4 = T3 + Beneficiu		70.094	29.649	21.700	15.235	136.678

TOTAL GENERAL (fara TVA)	136.678
TVA (19.000%)	25.969
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	162.647



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.131	85.000	11.144	Depozit	0.223
2	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.133	105.600	14.003	Depozit	0.179
3	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.010	120.000	1.224	Depozit	0.015
4	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.255	120.000	30.600	Depozit	0.382
5	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.082	7.040	0.579	Depozit	0.082
TOTAL Materiale					57.549	Greutate	0.882



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	0.716	33.250	23.807	100.000
	Ore Manopera	0.716	TOTAL	23.807	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.032	166.580	5.331
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.041	166.580	6.846
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.010	118.280	1.183
5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.008	91.200	0.711
TOTAL Utilaje				17.816



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.480	10.000	0.250	0.850	4.080
	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.430	35.000	0.875	0.560	8.428
TOTAL Transport						12.508



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DE01A1							
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR A							
	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	0.128	120.000	15.360
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.107	105.600	11.299
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.034	7.040	0.239
4	24100	Pavator	Man	ora	0.420	33.250	13.965
5	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	0.032	166.580	5.331
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.003	91.200	0.274
TOTAL DE01A1						MP.	46.468

DA06A1							
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA11A1							
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25-MM.	Mat	mc	0.102	120.000	12.240
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.270	120.000	152.399
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.256	105.600	27.034
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.250	7.040	1.760
5	24100	Pavator	Man	ora	1.800	33.250	59.850
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.025	91.200	2.280
TOTAL DA11A1						M.C.	298.540

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04							
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT758 C.111.1.a Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11A1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA	100 MP.	0.010	841.224	8.412
			material:	0.000	0.000
			manopera:	841.224	8.412
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRB01A12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	0.090	26.201	2.358
			material:	0.000	0.000
			manopera:	26.201	2.358
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.001	118.280	0.118
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	0.118
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.324	0.000	10.770	0.118	0.000	10.889

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.242	0.000	0.000	0.242
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	11.013	0.118	0.000	11.131

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	1.762	0.019	0.000	1.781
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	12.775	0.137	0.000	12.912

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	0.639	0.007	0.000	0.646
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	13.413	0.144	0.000	13.557

TOTAL GENERAL (fara TVA)	13.557
TVA (19.000%)	2.576
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	16.133



545

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT758 C.111.1.a Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.071	33.250	2.358	100.000
2	24100 - Pavator	0.253	33.250	8.412	100.000
	Ore Manopera	0.324	TOTAL	10.770	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT758 C.111.1.a Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.001	118.280	0.118
TOTAL Utilaje				0.118



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT758 C.111.1.a Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DH11A1 ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA							
	24100	Pavator	Man	ora	25.300	33.250	841.224
TOTAL DH11A1						100 MP.	841.224
TRB01A12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.788	33.250	26.201
TOTAL TRB01A12						TONA	26.201
DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT768 C.111.1.b.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11B1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN	100 MP.	1.000	204.213	204.213
			material:	0.000	0.000
			manopera:	197.172	197.172
			utilaj:	7.040	7.040
			transport:	0.000	0.000
2	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	0.090	438.726	39.485
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	438.726	39.485
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	16.200	5.600	90.725
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.005
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	90.720
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	5.000	14.397	71.986
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	71.986
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010	118.280	1.183
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.183
			transport:	0.000	0.000
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	8.095	0.000	269.164	55.198	90.720	415.082

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	6.056	0.000	0.000	6.056
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	275.220	55.198	90.720	421.138

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	44.035	8.832	14.515	67.382
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	319.255	64.030	105.235	488.520

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	15.963	3.202	5.262	24.426
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	335.218	67.232	110.497	512.946

TOTAL GENERAL (fara TVA)	512.946
TVA (19.000%)	97.460
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	610.406



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT768 C.111.1.b.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.005	100.000
2	24100 - Pavator	1.140	33.250	37.905	100.000
3	26100 - Sapator	6.955	33.250	231.254	100.000
Ore Manopera		8.095	TOTAL	269.164	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT768 C.111.1.b.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.040	176.010	7.040
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.010	118.280	1.183
5	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	0.147	269.157	39.485
TOTAL Utilaje				55.198

Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT768 C.111.1.b.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei \ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	16.200	10.000	0.250	0.560	90.720
TOTAL Transport						90.720



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT768 C.111.1.b.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere mecanizata - UM = 100 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH11B1

ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN

	24100	Pavator	Man	ora	1.140	33.250	37.905
2	26100	Sapator	Man	ora	4.790	33.250	159.268
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.040	176.010	7.040
TOTAL DH11B1						100 MP.	204.213

TSC35A32

INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M

1	7406	Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	Utj	ora	1.630	269.157	438.726
TOTAL TSC35A32						100 MC.	438.726

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03

DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR

1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

YB04

DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

554

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utz	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120	110.058	13.207
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	13.207
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.002	974.368	1.949
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	1.949
			transport:	0.000	0.000
3	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000	46.761	46.761
			material:	0.211	0.211
			manopera:	46.550	46.550
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520	1.696	2.578
			material:	0.100	0.152
			manopera:	1.596	2.426
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001	443.932	0.444
			material:	344.182	0.344
			manopera:	99.750	0.100
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240	25.735	6.176
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	6.176
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.083	19.600	1.627
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.627
9	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360	5.600	2.016
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	2.016
10	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200	14.397	2.879
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	2.879
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	0.200	25.309	5.062
			material:	0.704	0.141
			manopera:	24.605	4.921
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190	118.280	22.473
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	22.473
			transport:	0.000	0.000
13	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL I:(Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.124	2.404	6.340	79.917	28.167	3.643	118.066
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.798	0.000	0.000	1.798
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6.340	81.715	28.167	3.643	119.864

554

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1.014	13.074	4.507	0.583	19.178
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7.354	94.789	32.674	4.226	139.043
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.368	4.739	1.634	0.211	6.952
T4 = T3 + Beneficiu		7.722	99.529	34.307	4.437	145.995
TOTAL GENERAL (fara TVA)						145.995
TVA (19.000%)						27.739
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						173.734



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	0.315	0.600	0.189	Depozit	0.000
2	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.055	0.453	0.025	Depozit	0.000
3	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.053	105.600	5.644	Depozit	0.072
4	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.001	105.600	0.077	Depozit	0.001
5	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.000	105.600	0.051	Depozit	0.001
6	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.050	7.040	0.354	Depozit	0.050
TOTAL Materiale					6.340	Greutate	0.124



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.700	33.250	23.275	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.127	33.250	4.229	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.190	33.250	39.559	100.000
5	24400 - Pietrar	0.110	33.250	3.657	100.000
6	26100 - Sapator	0.201	33.250	6.670	100.000
7	31000 - Zidar	0.076	33.250	2.526	100.000
	Ore Manopera	2.404	TOTAL	79.917	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.010	204.270	1.949
	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.190	118.280	22.473
TOTAL Utilaje				28.167



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.360	10.000	0.250	0.560	2.016
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.083	35.000	0.875	0.560	1.627
TOTAL Transport						3.643



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA19C1

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

TSC02D1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

IFB09A1

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03C1

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

IFA07D1

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

563

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0204G1

PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR

1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750

TOTAL CZ0204G1

M.C.

443.932**TRB01C14**

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
---	-------	--	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL TRB01C14

TONA

25.735**TRA01A35**

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

TOTAL TRA01A35

TONA

19.600**TRA01A10P**

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600

TOTAL TRA01A10P

TONA

5.600**TSD01C1**

MPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
---	-------	---------	-----	-----	-------	--------	--------

TOTAL TSD01C1

M.C.

14.397**TSD04C1**

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652

TOTAL TSD04C1

M.C.

25.309**DI19G1**

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
---	------	--	-----	-----	-------	---------	---------

TOTAL DI19G1

ORA

118.280

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
YB04							
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120	110.058	13.207
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	13.207
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.002	974.368	1.949
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	1.949
			transport:	0.000	0.000
3	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000	46.761	46.761
			material:	0.211	0.211
			manopera:	46.550	46.550
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.100	307.060	30.706
6	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520	1.696	2.578
			material:	0.100	0.152
			manopera:	1.596	2.426
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
7	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001	443.932	0.444
			material:	344.182	0.344
			manopera:	99.750	0.100
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240	25.735	6.176
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	6.176
			utilaj:	0.000	0.000
9	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.240	44.800	10.752
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	44.800	10.752
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.083	19.600	1.627
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.627
11	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360	5.600	2.016
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	5.600	2.016
12	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200	14.397	2.879
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	2.879
			transport:	0.000	0.000
13	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	0.200	25.309	5.062
			material:	0.704	0.141
			manopera:	24.605	4.921
			transport:	0.000	0.000
14	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190	118.280	22.473
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	22.473
15	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.369	2.404	37.046	79.917	28.167	14.395	159.524

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.798	0.000	0.000	1.798
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		37.046	81.715	28.167	14.395	161.322
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	5.927	13.074	4.507	2.303	25.812
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		42.973	94.789	32.674	16.698	187.134
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.149	4.739	1.634	0.835	9.357
T4 = T3 + Beneficiu		45.122	99.529	34.307	17.533	196.491
TOTAL GENERAL (fara TVA)						196.491
TVA (19.000%)						37.333
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						233.824



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment lf B 32,5 (M 30) saci	kg	0.315	0.600	0.189	Depozit	0.000
2	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.055	0.453	0.025	Depozit	0.000
3	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.100	307.060	30.706	Depozit	0.245
4	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.053	105.600	5.644	Depozit	0.072
5	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.001	105.600	0.077	Depozit	0.001
6	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.000	105.600	0.051	Depozit	0.001
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.050	7.040	0.354	Depozit	0.050
TOTAL Materiale					37.046	Greutate	0.369



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.700	33.250	23.275	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.127	33.250	4.229	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.190	33.250	39.559	100.000
5	24400 - Pietrar	0.110	33.250	3.657	100.000
6	26100 - Sapator	0.201	33.250	6.670	100.000
7	31000 - Zidar	0.076	33.250	2.526	100.000
Ore Manopera		2.404	TOTAL	79.917	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.010	204.270	1.949
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.190	118.280	22.473
TOTAL Utilaje				28.167



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.240	35.000	0.875	1.280	10.752
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.360	10.000	0.250	0.560	2.016
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.083	35.000	0.875	0.560	1.627
TOTAL Transport						14.395



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT538 C.111.2..Santuri si rigole pavate UM = 1MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA19C1

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

TSC02D1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

IFB09A1

STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03C1

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR. IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

IFA07D1

ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.

1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0204G1

PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR

1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

TRB01C14

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TRA06A35

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM

1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04C1

COMPACTAREA CU MAJ.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV

1	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

574

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI19G1
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR

1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120	110.058	13.207
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	13.207
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSD02D1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 51-100	100 MC.	0.002	48.400	0.097
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	48.400	0.097
			transport:	0.000	0.000
3	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000	46.761	46.761
			material:	0.211	0.211
			manopera:	46.550	46.550
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.100	382.313	38.231
			material:	333.951	33.395
			manopera:	37.572	3.757
			utilaj:	10.790	1.079
			transport:	0.000	0.000
6	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520	1.696	2.578
			material:	0.100	0.152
			manopera:	1.596	2.426
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001	443.932	0.444
			material:	344.182	0.344
			manopera:	99.750	0.100
			utilaj:	0.000	0.000
8	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240	25.735	6.176
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	6.176
			utilaj:	0.000	0.000
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.260	19.600	5.096
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
10	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.019	8.500	0.162
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
11	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360	5.600	2.016
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
12	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200	14.397	2.879
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	2.879
			utilaj:	0.000	0.000
13	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOZIV	M.C.	0.200	25.309	5.062
			material:	0.704	0.141
			manopera:	24.605	4.921
			utilaj:	0.000	0.000
14	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190	118.280	22.473
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	22.473
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.377	2.517	39.735	83.674	27.394	7.274	158.076

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie entru muncă	2.2500 %	0.000	1.883	0.000	0.000	1.883
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		39.735	85.557	27.394	7.274	159.959

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	6.358	13.689	4.383	1.164	25.593
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		46.093	99.246	31.777	8.437	185.552

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.305	4.962	1.589	0.422	9.278
T4 = T3 + Beneficiu		48.397	104.208	33.366	8.859	194.830

TOTAL GENERAL (fara TVA)	194.830
TVA (19.000%)	37.018
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	231.848



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	32.315	0.600	19.389	Depozit	0.033
2	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.055	0.453	0.025	Depozit	0.000
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.028	99.000	2.742	Depozit	0.044
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.035	99.000	3.505	Depozit	0.057
5	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.050	105.600	5.259	Depozit	0.067
6	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.053	105.600	5.644	Depozit	0.072
7	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.001	105.600	0.077	Depozit	0.001
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.025	105.600	2.606	Depozit	0.033
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.069	7.040	0.488	Depozit	0.069
TOTAL Materiale					39.735	Greutate	0.377



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.813	33.250	27.032	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.127	33.250	4.229	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.190	33.250	39.559	100.000
5	24400 - Pietrar	0.110	33.250	3.657	100.000
6	26100 - Sapator	0.201	33.250	6.670	100.000
7	31000 - Zidar	0.076	33.250	2.526	100.000
Ore Manopera		2.517	TOTAL	83.674	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.000	220.000	0.097
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.029	36.826	1.079
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.190	118.280	22.473
TOTAL Utilaje				27.394



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.019	10.000	0.250	0.850	0.162
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.360	10.000	0.250	0.560	2.016
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.260	35.000	0.875	0.560	5.096
TOTAL Transport						7.274



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA19C1							
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE							
	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

TSD02D1							
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 51-100							
1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.220	220.000	48.400
TOTAL TSD02D1						100 MC.	48.400

IFB09A1							
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03C1							
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

CZ0106F1							
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

IFA07D1							
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

CZ0204G1							
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

TRB01C14							
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA01A10P							
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600

584

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04C1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI ȘI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1 ML = 2,7 BUC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.350	110.058	38.520
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	38.520
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.006	974.368	5.846
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	5.846
			transport:	0.000	0.000
3	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.630	25.735	16.213
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	16.213
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	0.350	25.309	8.858
			material:	0.704	0.246
			manopera:	24.605	8.612
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	IFB09D1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP	MP.	1.050	34.283	35.997
			material:	21.648	22.730
			manopera:	12.635	13.267
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.366	19.600	7.174
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	7.174

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	0.158	90.976	14.374
			material:	0.704	0.111
			manopera:	71.797	11.344
			utilaj:	18.476	2.919
			transport:	0.000	0.000
8	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.158	382.313	60.405
			material:	333.951	52.764
			manopera:	37.572	5.936
			utilaj:	10.790	1.705
			transport:	0.000	0.000
9	DE16B1 - MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, 100MC/BUC INCLUS	BUC.	2.700	66.383	179.235
			material:	0.000	0.000
			manopera:	6.383	17.235
			utilaj:	60.000	162.000
			transport:	0.000	0.000
10	2800430 - DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	BUC.	2.700	91.510	247.077
11	2800431 - RIGOLA CAROSABILA	BUC.	2.700	91.510	247.077
12	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.370	19.600	7.252
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	7.252
13	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.060	8.500	0.510
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.510
14	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.480	19.600	9.408
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	9.408
15	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.170	5.600	6.552
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	6.552
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190	118.280	22.473
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	22.473
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
18	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.854	3.342	570.006	111.128	202.433	30.896	914.462

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	2.500	0.000	0.000	2.500
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		570.006	113.628	202.433	30.896	916.963

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	91.201	18.180	32.389	4.943	146.714
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		661.207	131.808	234.822	35.839	1,063.677

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	33.060	6.590	11.741	1.792	53.184
T4 = T3 + Beneficiu		694.268	138.399	246.564	37.631	1,116.861

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,116.861
TVA (19.000%)	212.204
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1,329.064



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1 ML = 2,7 BUC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Cement II B 32,5 (M 30) saci	kg	50.560	0.600	30.336	Depozit	0.051
2	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.044	99.000	4.333	Depozit	0.070
3	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.056	99.000	5.537	Depozit	0.089
4	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.079	105.600	8.309	Depozit	0.106
5	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.215	105.600	22.730	Depozit	0.291
6	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.038	105.600	4.038	Depozit	0.052
7	2800430 - DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	BUC.	2.700	91.510	247.077	Depozit	0.111
8	2800431 - RIGOLA CAROSABILA	BUC.	2.700	91.510	247.077	Depozit	0.003
9	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	0.081	7.040	0.569	Depozit	0.081
TOTAL Materiale					570.006	Greutate	0.854



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1 ML = 2,7 BUC

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.329	33.250	10.945	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.371	33.250	12.336	100.000
	19770 - Montator prefabricate beton	0.518	33.250	17.235	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.525	33.250	50.711	100.000
6	24400 - Pietrar	0.399	33.250	13.267	100.000
7	26100 - Sapator	0.200	33.250	6.633	100.000
	Ore Manopera	3.342	TOTAL	111.128	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1 ML = 2,7 BUC

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.029	204.270	5.846
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.046	36.826	1.705
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.060	48.620	2.919
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.190	118.280	22.473
7	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.162	1,000.000	162.000
TOTAL Utilaje				202.433



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1
 ML = 2,7 BUC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.060	10.000	0.250	0.850	0.510
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.170	10.000	0.250	0.560	6.552
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.736	35.000	0.875	0.560	14.426
4	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.480	35.000	0.875	0.560	9.408
TOTAL Transport						30.896



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT688 C.111.2.c.Santuri si rigole pavate - rigola carosabila UM = 1 ML = 2,7 BUC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA19C1

SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE

	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

TSC02D1

SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2

1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRB01C14

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TSD04C1

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

IFB09D1

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP

1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.205	105.600	21.648
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380	33.250	12.635
TOTAL IFB09D1						MP.	34.283

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE, ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL <31MM CIM.M30 STILPI, GRINZI, PLACI OBIS. INST. NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

DE16B1 MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0, 100MC/BUC INCLUS							
1	10823	Prefabricat din beton si beton armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
2	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	0.192	33.250	6.383
3	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.060	1.000.000	60.000
TOTAL DE16B1						BUC.	66.383

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT548 C.111.3..Corectii locale de albi si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.085	321.666	27.342
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	27.342
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	14.000	5.600	78.405
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.005
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	78.400
3	TRB01C15 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M	TONA	1.530	28.994	44.360
			material:	0.000	0.000
			manopera:	28.994	44.360
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.850	14.397	12.238
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	12.238
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSD04B1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.COEZIV	M.C.	0.850	25.642	21.795
			material:	0.704	0.598
			manopera:	24.938	21.197
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TSD02A1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100 MC.	0.076	239.800	18.225
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	239.800	18.225
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSA05C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU	M.C.	2.070	71.155	147.291
			material:	0.000	0.000
			manopera:	71.155	147.291
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	2.070	14.397	29.802
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	29.802
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	TSD04B1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.COEZIV	M.C.	2.070	25.642	53.078
			material:	0.704	1.457
			manopera:	24.938	51.621
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	2.070	104.832	217.003
			material:	0.704	1.457
			manopera:	80.596	166.834
			utilaj:	23.532	48.711
			transport:	0.000	0.000
11	2100970 - BETON DE CIMENT B350 (C20/25)	M.C.	2.070	347.260	718.828
12	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	38.000	0.813	30.875
			material:	0.085	3.230
			manopera:	0.728	27.645
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	6.000	6.032	36.192
			material:	4.696	28.179
			manopera:	1.197	7.182
			utilaj:	0.139	0.831
			transport:	0.000	0.000
14	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	16.000	5.577	89.228
			material:	4.696	75.144
			manopera:	0.732	11.704
			utilaj:	0.149	2.380
			transport:	0.000	0.000
15	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	16.000	8.390	134.247
			material:	7.444	119.099
			manopera:	0.798	12.768
			utilaj:	0.149	2.380
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	6.100	45.089	275.045
			material:	13.437	81.968
			manopera:	31.652	193.077
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
17	PB11C1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC. CU MACARAU	M.C.	1.880	114.812	215.846
			material:	0.704	1.324
			manopera:	95.865	180.227
			utilaj:	18.242	34.296
			transport:	0.000	0.000
18	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	1.880	365.670	687.460
19	PF05D1 - HIDROIZOLATII PT.POD.SOSEA DIN 2	MP.	3.000	75.670	227.011
			material:	60.305	180.914
			manopera:	13.855	41.566
			utilaj:	1.511	4.532
			transport:	0.000	0.000
20	PE01D1 - ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ. DIN BOLOVANI DE RIU	M.C.	1.500	216.432	324.648
			material:	133.307	199.961
			manopera:	83.125	124.688
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	TRI1AA01C3 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3	TONA	1.000	11.638	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	11.638
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
22	PF01A1 - TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA	MP.	6.100	31.416	191.635
			material:	7.421	45.266
			manopera:	23.640	144.202
			utilaj:	0.355	2.166
			transport:	0.000	0.000
23	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
24	IFA03E1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 20 CM.	MP.	1.000	73.361	73.361
			material:	0.211	0.211
			manopera:	73.150	73.150
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.080	382.313	795.211
			material:	333.951	694.617
			manopera:	37.572	78.151
			utilaj:	10.790	22.443
			transport:	0.000	0.000
26	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520	1.696	2.578
			material:	0.100	0.152
			manopera:	1.596	2.426
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
27	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	6.121	443.932	2,717.310
			material:	344.182	2,106.740
			manopera:	99.750	610.570
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
28	PK13B1 - TUBURI PT. EVAC. VAPORILOR DE APA DIN HIDROIZ. LA PODURI. DE SOSEA CONFEC. DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	0.500	56.526	28.263
			material:	14.300	7.150
			manopera:	42.226	21.113
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
29	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.870	19.600	56.252
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	56.252
30	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIAL(CISTERNA, BETON.	TONA	0.070	8.500	0.595
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.595
31	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	14.286	118.280	1,689.714
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,689.714
			transport:	0.000	0.000
32	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
28.544	60.665	4,959.248	2,017.111	1,856.764	135.247	8,968.370
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	45.385	0.000	0.000	45.385
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,959.248	2,062.496	1,856.764	135.247	9,013.755
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	793.480	329.999	297.082	21.640	1,442.201
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,752.727	2,392.496	2,153.846	156.887	10,455.956
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	287.636	119.625	107.692	7.844	522.798
T4 = T3 + Beneficiu		6,040.364	2,512.121	2,261.539	164.731	10,978.754
TOTAL GENERAL (fara TVA)						10,978.754
TVA (19.000%)						2,085.963
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						13,064.717



600

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT548 C.111.3..Corectii locale de albii si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	6.060	4.650	28.179	Depozit	0.006
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	16.160	4.650	75.144	Depozit	0.016
3	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	16.160	7.370	119.099	Depozit	0.016
4	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	42.700	0.690	29.463	Depozit	0.043
5	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2,593.715	0.600	1,556.229	Depozit	2.620
6	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	339.103	0.453	153.749	Depozit	0.339
7	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	70.005	0.250	17.501	Depozit	0.070
8	2100970 - BETON DE CIMENT B350 (C20/25)	M.C.	2.070	347.260	718.828	Depozit	0.002
9	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	1.880	365.670	687.460	Depozit	4.982
10	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.576	99.000	57.040	Depozit	0.922
11	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.736	99.000	72.896	Depozit	1.178
12	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	1.740	114.920	199.961	Depozit	2.784
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.036	105.600	109.385	Depozit	1.398
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.200	105.600	21.104	Depozit	0.270
15	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	4.468	105.600	471.856	Depozit	6.032
16	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	3.441	105.600	363.416	Depozit	4.646
17	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	25.890	3.210	83.107	Depozit	0.028
18	2600971 - Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	mp	3.360	8.110	27.250	Depozit	0.007
19	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.011	806.450	8.855	Depozit	0.007
20	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cis D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002	1,232.500	3.007	Depozit	0.001
21	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.008	1,175.000	9.318	Depozit	0.004
22	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.366	108.000	39.528	Depozit	0.008

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	3803116 - Sirma moale obisnuita D=1 OL32 S 889	kg	0.380	8.500	3.230	Depozit	0.000
24	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.433	8.500	3.681	Depozit	0.000
25	6200999 - Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	9.753	5.440	53.056	Depozit	0.011
26	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	3.150	7.040	22.178	Depozit	3.150
27	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.256	9.400	2.408	Depozit	0.000
28	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	0.650	11.000	7.150	Depozit	0.001
29	7315789 - Decofrol	kg	0.915	16.580	15.171	Depozit	0.001
TOTAL Materiale					4,959.248	Greutate	28.544



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT548 C.111.3..Corectii locale de albi si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.691	33.250	22.976	100.000
2	11000 - Betonist	8.284	33.250	275.454	100.000
3	13410 - Dulgher constructii	5.807	33.250	193.077	100.000
4	13430 - Dulgher poduri	0.295	33.250	9.808	100.000
5	15000 - Fierar beton	1.783	33.250	59.299	100.000
6	17410 - Izolator hidrofug	0.784	33.250	26.066	100.000
7	19130 - Masinist utilaje constructii	0.115	33.250	3.828	100.000
8	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.005	100.000
9	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	8.535	33.250	283.773	100.000
10	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.350	33.250	11.638	100.000
11	24400 - Pietrar	3.860	33.250	128.345	100.000
12	26100 - Sapator	7.388	33.250	245.643	100.000
13	31000 - Zidar	22.773	33.250	757.198	100.000
	Ore Manopera	60.665	TOTAL	2,017.111	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT

Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU

Stadiul fizic:

OLT548 C.111.3..Corectii locale de albii si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.191	142.963	27.342
3	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.083	220.000	18.225
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.609	36.826	22.443
5	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	0.043	50.730	2.166
6	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.609	48.620	78.235
7	4036 - Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	0.120	37.764	4.532
8	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	14.286	118.280	1,689.714
9	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.056	51.050	2.849
10	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.065	6.037	0.390
11	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.198	5.099	1.008
12	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.030	44.234	1.345
13	6727 - Macara pionier 0,5-0,75tf	0.160	29.861	4.772
TOTAL Utilaje				1,856.764



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT548 C.111.3..Corectii locale de albii si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.070	10.000	0.250	0.850	0.595
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	14.000	10.000	0.250	0.560	78.400
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	2.870	35.000	0.875	0.560	56.252
TOTAL Transport						135.247



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT548 C.111.3..Corectii locale de albi si torenti cu zid de sprijin din beton - UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2							
	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.872	33.250	28.994
TOTAL TRB01C15						TONA	28.994

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.580	33.250	19.285
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04B1						M.C.	25.642

TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C							
1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	1.090	220.000	239.800
TOTAL TSD02A1						100 MC.	239.800

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA05C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.140	33.250	71.155
TOTAL TSA05C1						M.C.	71.155

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
	26100	Sapator	Man	ora	0.580	33.250	19.285
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04B1						M.C.	25.642

PB09A1 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.200	33.250	39.899
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.484	48.620	23.532
TOTAL PB09A1						M.C.	104.832

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

607

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0302B1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM							
1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0302E1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-							
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

PC02A1							
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

PB11C1							
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC. CU MACARAU							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.250	33.250	41.562
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.633	33.250	54.303

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.323	48.620	15.704
6	6727	Macara pionier 0,5-0,75tf	Utj	ora	0.085	29.861	2.538
TOTAL PB11C1						M.C.	114.812

PF05D1 HIDROIZOLATII PT.POD.SOSEA DIN 2							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	23.335	0.250	5.834
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	8.630	3.210	27.702
3	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	1.120	8.110	9.083
4	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	3.251	5.440	17.685
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.230	33.250	7.659
6	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.148	33.250	4.920
7	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.038	33.250	1.276
	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.040	37.764	1.511
TOTAL PF05D1						MP.	75.670

PE01D1 ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID. SPRIJ.DIN BOLOVANI DE RIU							
1	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	1.160	114.920	133.307
2	24400	Pietrar	Man	ora	2.500	33.250	83.125
TOTAL PE01D1						M.C.	216.432

TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.3							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C3						TONA	11.638

PF01A1 TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA							
1	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	7.000	0.690	4.830
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.024	105.600	2.534
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.008	7.040	0.056
4	31000	Zidar	Man	ora	0.711	33.250	23.640
5	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	Utj	ora	0.007	50.730	0.355
TOTAL PF01A1						MP.	31.416

IFB09A1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03E1 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 20 CM.							
--	--	--	--	--	--	--	--

609

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.200	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	1.100	33.250	36.575
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.100	33.250	36.575
TOTAL IFA03E1						MP.	73.361

CZ0106F1							
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

IFA07D1							
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

CZ0204G1							
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

PK13B1							
TUBURI PT. EVAC. VAPORILOR DE APA DIN HIDROIZ. LA PODURI. DE SOSEA CONFEC. DIN MATERIAL PLASTIC							
1	6700303	Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	Mat	m	1.300	11.000	14.300
2	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.590	33.250	19.617
3	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.680	33.250	22.609
TOTAL PK13B1						BUC.	56.526

610

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04

DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 OLT558 C.111.4.Corectii locale de albii si torenti cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Obiectul:

Stadiul fizic:

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. TARE	M.C.	1.500	70.158	105.236
			material:	0.000	0.000
			manopera:	70.158	105.236
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	IFI03D1 - CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM	KG	24.200	4.970	120.274
			material:	0.714	17.279
			manopera:	4.256	102.995
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	2000559 - OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D =14MM	KG	24.200	7.370	178.354
4	IFI04A1 - MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE, GABIOA	MP.	10.000	29.641	296.405
			material:	19.699	196.988
			manopera:	9.942	99.418
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	IFB13A1 - UMLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.	M.C.	2.000	264.479	528.959
			material:	158.080	316.160
			manopera:	106.399	212.799
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TRB01C15 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M	TONA	3.200	28.994	92.780
			material:	0.000	0.000
			manopera:	28.994	92.780
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,	M.C.	1.500	14.397	21.596
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	21.596
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	1.500	29.632	44.447
			material:	0.704	1.056
			manopera:	28.928	43.391
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.015	974.368	14.616
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	14.616
			transport:	0.000	0.000
10	IFB13A2 - UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU	M.C.	2.000	106.400	212.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	106.400	212.800
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	3.200	114.920	367.744
12	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.200	19.600	62.720
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	62.720
13	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.400	118.280	165.592
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	165.592
			transport:	0.000	0.000
14	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.718	26.797	1,077.581	891.014	183.952	62.720	2,215.267

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	20.048	0.000	0.000	20.048
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,077.581	911.062	183.952	62.720	2,235.315

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	172.413	145.770	29.432	10.035	357.650
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,249.993	1,056.832	213.385	72.755	2,592.966

613

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	62.500	52.842	10.669	3.638	129.648
T4 = T3 + Beneficiu		1,312.493	1,109.674	224.054	76.393	2,722.614

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,722.614
TVA (19.000%)	517.297
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,239.911



614

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT558 C.111.4.Corectii locale de albi si torenti cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000559 - OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D =14MM	KG	24.200	7.370	178.354	Depozit	0.024
2	2005030 - Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	kg	21.560	9.030	194.687	Depozit	0.022
3	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	3.200	114.920	367.744	Depozit	5.120
4	2201191 - PIATRA BRUTA NESORTATA ROCI SEDIMENTATE 51-1000KG/BUC.	TONA	6.400	49.400	316.160	Depozit	6.400
5	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	2.033	8.500	17.279	Depozit	0.002
6	3805449 - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	0.300	7.670	2.301	Depozit	0.000
7	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.150	7.040	1.056	Depozit	0.150
TOTAL Materiale					1,077.581	Greutate	11.718



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT558 C.111.4.Corectii locale de albii si torenti cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	14500 - Fascinar	12.800	33.250	425.599	100.000
2	15000 - Fierar beton	6.088	33.250	202.413	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	3.045	33.250	101.258	100.000
4	26100 - Sapatator	4.864	33.250	161.745	100.000
	Ore Manopera	26.797	TOTAL	891.014	



G.F.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
Stadiul fizic: OLT558 C.111.4.Corectii locale de albi si torenti cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.072	204.270	14.616
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.400	118.280	165.592
TOTAL Utilaje				183.952



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT558 C.111.4.Corectii locale de albii si torenți cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	3.200	35.000	0.875	0.560	62.720
TOTAL Transport						62.720



618

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT558 C.111.4.Corectii locale de albii si torenti cu gabioane 2 x 1 x 1 UM = 1 BUC GABION

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.110	33.250	70.158
TOTAL TSA02C1						M.C.	70.158

IFI03D1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM							
1	10110	Otel beton	Lista	-	1.030	0.000	0.000
2	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	Mat	kg	0.084	8.500	0.714
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.128	33.250	4.256
TOTAL IFI03D1						KG	4.970

IFI04A1 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA							
1	2005030	Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	Mat	kg	2.156	9.030	19.469
2	3805449	Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	Mat	kg	0.030	7.670	0.230
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.299	33.250	9.942
TOTAL IFI04A1						MP.	29.641

IFB13A1 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.							
1	11108	Piatra bruta pentru constr	Lista	-	1,515.000	0.000	0.000
2	14500	Fascinar	Man	ora	3.200	33.250	106.399
3	2201191	PIATRA BRUTA NESORTATA ROCI SEDIMENTATE 51-1000KG/BUC.	Mat	TONA	3.200	49.400	158.080
TOTAL IFB13A1						M.C.	264.479

TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.872	33.250	28.994
TOTAL TRB01C15						TONA	28.994

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397

819

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.700	33.250	23.275
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04A1						M.C.	29.632

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

IFB13A2 UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU							
1	14500	Fascinar	Man	ora	3.200	33.250	106.400
TOTAL IFB13A2						M.C.	106.400

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M.TEREN CAT 2	100 MC.	0.005	602.800	3.014
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	602.800	3.014
			transport:	0.000	0.000
2	TSC22B1 - SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2	100 MC.	0.010	354.200	3.542
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	354.200	3.542
			transport:	0.000	0.000
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.005	321.666	1.608
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	1.608
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.810	5.600	4.536
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	4.536
5	TSD02A1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100 MC.	0.004	239.800	0.959
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	239.800	0.959
			transport:	0.000	0.000
6	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.090	25.735	2.316
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	2.316
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.050	14.397	0.720
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	0.720
			utilaj:	0.000	0.000
8	TSD04B1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS. T.COEZIV	M.C.	0.050	25.642	1.282
			material:	0.704	0.035
			manopera:	24.938	1.247
			transport:	0.000	0.000
9	TSD07C1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD. COMACT. 97-98 %	100 MC.	0.004	1,753.719	7.015
			material:	0.000	0.000
			manopera:	168.544	0.674
			utilaj:	1,585.175	6.341
10	TSE05B1 - NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT	100 MP.	0.010	33.266	0.333
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	33.266	0.333
11	DA06A2 - STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA	M.C.	0.050	206.021	10.301
			material:	140.075	7.004
			manopera:	38.362	1.918
			utilaj:	27.584	1.379
12	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.080	179.223	14.338
			material:	113.068	9.045
			manopera:	38.570	3.086
			utilaj:	27.584	2.207
13	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.120	161.404	19.368
			material:	113.068	13.568
			manopera:	12.302	1.476
			utilaj:	36.033	4.324
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.105	19.600	2.058
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.058

22

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.446	19.600	8.742
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	8.742
16	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.200	270.903	54.181
			material:	171.696	34.339
			manopera:	54.862	10.972
			utilaj:	44.346	8.869
			transport:	0.000	0.000
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.427	19.600	8.369
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	8.369
18	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.088	8.500	0.748
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.748
19	DE10A1 - BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	0.200	52.536	10.507
			material:	33.052	6.610
			manopera:	19.484	3.897
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
20	CZ0105D1 - PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	0.009	360.286	3.243
			material:	311.924	2.807
			manopera:	37.572	0.338
			utilaj:	10.790	0.097
			transport:	0.000	0.000
21	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.018	19.600	0.353
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.353
22	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.144	53.712	7.735
			material:	0.802	0.116
			manopera:	31.255	4.501
			utilaj:	21.655	3.118
			transport:	0.000	0.000
23	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600

023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
25	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
26	DB16D1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000	5.823	5.823
			material:	0.068	0.068
			manopera:	3.856	3.856
			transport:	0.000	0.000
27	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
28	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER.AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.251	19.600	4.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	4.920
29	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.350	33.250	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	11.638
			transport:	0.000	0.000
30	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	23.656
31	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745
32	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.104	1.423	176.711	47.304	72.661	29.770	326.446

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.064	0.000	0.000	1.064
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		176.711	48.369	72.661	29.770	327.510

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	28.274	7.739	11.626	4.763	52.402
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		204.985	56.108	84.286	34.533	379.912

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10.249	2.805	4.214	1.727	18.996
T4 = T3 + Beneficiu		215.234	58.913	88.501	36.260	398.908

TOTAL GENERAL (fara TVA)	398.908
TVA (19.000%)	75.792
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	474.700



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	0.584	0.690	0.403	Depozit	0.001
2	2100402 - Cement II B 32,5 (M 30) saci	kg	2.511	0.600	1.507	Depozit	0.003
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.003	99.000	0.252	Depozit	0.004
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.003	99.000	0.319	Depozit	0.005
5	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.262	85.000	22.287	Depozit	0.446
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.006	105.600	0.654	Depozit	0.008
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.066	105.600	6.922	Depozit	0.088
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.002	105.600	0.233	Depozit	0.003
9	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.041	120.000	4.872	Depozit	0.061
10	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.244	120.000	29.256	Depozit	0.366
11	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
12	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	0.201	30.000	6.030	Depozit	0.022
13	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
14	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.144	400.000	57.600	Depozit	0.000
15	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N.lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
16	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N.lt = 36	kg	0.019	6.170	0.116	Depozit	0.000
17	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.096	7.040	0.678	Depozit	0.096
TOTAL Materiale					176.711	Greutate	1.104

625

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorii	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.271	33.250	9.022	100.000
2	11000 - Betonist	0.010	33.250	0.338	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.450	33.250	14.970	100.000
5	24100 - Pavator	0.612	33.250	20.358	100.000
6	26100 - Sapator	0.079	33.250	2.615	100.000
	Ore Manopera	1.423	TOTAL	47.304	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.011	142.963	1.608
5	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.008	176.010	1.346
6	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.034	220.000	7.515
7	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.003	36.826	0.097
8	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.038	166.580	6.341
9	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.120	166.580	19.985
10	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
11	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.009	91.200	0.798
TOTAL Utilaje				72.661



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.088	10.000	0.250	0.850	0.748
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.810	10.000	0.250	0.560	4.536
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.247	35.000	0.875	0.560	24.441
TOTAL Transport						29.770



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT578 C.111.7.Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC18B1

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	2.740	220.000	602.800
TOTAL TSC18B1						100 MC.	602.800

TSC22B1

SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	1.610	220.000	354.200
TOTAL TSC22B1						100 MC.	354.200

TSC03F1

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD02A1

IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C

1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	1.090	220.000	239.800
TOTAL TSD02A1						100 MC.	239.800

TRB01C14

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TSD01C1

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
---	-------	---------	-----	-----	-------	--------	--------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04B1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.580	33.250	19.285
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04B1						M.C.	25.642

TSD07C1 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD.COMACT. 97-98 %							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.069	33.250	168.544
2	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	9.516	166.580	1,585.175
TOTAL TSD07C1						100 MC.	1,753.719

TSE05B1 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.189	176.010	33.266
TOTAL TSE05B1						100 MP.	33.266

DA06A2 STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.311	105.600	138.442
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.154	33.250	38.362
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A2						M.C.	206.021

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder până la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA11B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DE10A1
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.045	0.000	0.000
2	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	Mat	m	1.005	30.000	30.150
3	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.920	0.690	2.015
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.008	105.600	0.845
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.006	7.040	0.042
6	24100	Pavator	Man	ora	0.437	33.250	14.530
7	26100	Sapator	Man	ora	0.140	33.250	4.655
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.009	33.250	0.299
TOTAL DE10A1						M	52.536

CZ0105D1
PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA < 31MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						M.C.	360.286

TRA01A35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DB13A1
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S-334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

DB02D1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida. S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
---	---------	--	-----	----	--------	-------	---------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB16D1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam. cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.116	33.250	3.856
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.011	166.580	1.899
TOTAL DB16D1						MP.	5.823

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490

235

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	15.168	98.088	1,487.791
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	1,487.791
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	27.300	11.638	317.704
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	317.704
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.300	5.600	152.889
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.009
			transport:	5.600	152.880
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	27.300	14.397	393.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	393.045
			transport:	0.000	0.000
5	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	8.820	17.527	154.586
			material:	10.877	95.933
			manopera:	6.650	58.653
			transport:	0.000	0.000
6	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.411	19.600	27.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	27.656

235

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.475	90.976	225.166
			material:	0.704	1.742
			manopera:	71.797	177.697
			utilaj:	18.476	45.727
			transport:	0.000	0.000
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.560	45.089	476.144
			material:	13.437	141.899
			manopera:	31.652	334.245
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	15.250	6.032	91.988
			material:	4.696	71.622
			manopera:	1.197	18.254
			utilaj:	0.139	2.113
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	31.540	5.577	175.890
			material:	4.696	148.128
			manopera:	0.732	23.072
			utilaj:	0.149	4.691
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0105D1 - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, in instalatii necentralizate ;	mc	2.475	360.286	891.707
			material:	311.924	772.011
			manopera:	37.572	92.992
			utilaj:	10.790	26.705
			transport:	0.000	0.000
12	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	46.790	0.813	38.017
			material:	0.085	3.977
			manopera:	0.728	34.040
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.520	97.594	148.343
			material:	0.704	1.070
			manopera:	79.533	120.890
			utilaj:	17.357	26.383
			transport:	0.000	0.000
14	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ	M.C.	1.520	432.504	657.406
			material:	384.142	583.896
			manopera:	37.572	57.110
			utilaj:	10.790	16.400
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	10.279	19.600	201.468
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
16	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	10.000	13,629.235	136,292.348
			material:	13,486.534	134,865.342
			manopera:	60.848	608.475
			utilaj:	81.853	818.530
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.700	19.600	52.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
18	ACE08E1 - UMLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST	M.C.	3.640	115.388	420.010
			material:	87.125	317.135
			manopera:	28.262	102.876
			utilaj:	0.000	0.000
19	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU	M.C.	2.304	179.223	412.929
			material:	113.068	260.509
			manopera:	38.570	88.865
			utilaj:	27.584	63.554
20	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.135	19.600	100.646
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
21	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.294	8.500	10.999
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	5.000	118.280	591.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	591.400
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
155.090	117.766	137,263.264	3,915.718	1,602.993	546.569	143,328.544

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	88.104	0.000	0.000	88.104
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		137,263.264	4,003.821	1,602.993	546.569	143,416.648

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	21,962.122	640.611	256.479	87.451	22,946.664
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		159,225.387	4,644.433	1,859.472	634.020	166,363.311

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,961.269	232.222	92.974	31.701	8,318.166
T4 = T3 + Beneficiu		167,186.656	4,876.654	1,952.446	665.721	174,681.477

TOTAL GENERAL (fara TVA)	174,681.477
IVA (19.000%)	33,189.481
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	207,870.958



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	15.402	4.650	71.622	Depozit	0.015
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	31.855	4.650	148.128	Depozit	0.032
3	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	690.525	0.600	414.315	Depozit	0.697
4	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	539.600	0.690	372.324	Depozit	0.545
5	2200288 - Pietris ciuruit spalata de mal 7-15 MM	mc	1.115	99.000	110.423	Depozit	1.785
6	2200317 - Pietris ciuruit spalata de mal 15-30 MM	mc	1.409	99.000	139.484	Depozit	2.254
7	2200379 - Balast sortat spalata de mal 0-70 MM	mc	3.021	85.000	256.746	Depozit	5.135
8	2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	mc	3.731	85.000	317.135	Depozit	6.343
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.006	105.600	211.781	Depozit	2.707
10	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.908	105.600	95.933	Depozit	1.226
11	2200642 - Nisip sortat spalata de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.968	105.600	102.235	Depozit	1.307
12	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.019	806.450	15.329	Depozit	0.011
13	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.206	Depozit	0.002
14	2908737 - Grinda rasin cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.014	1,175.000	16.130	Depozit	0.007
15	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.634	108.000	68.429	Depozit	0.015
16	3803116 - Sirma moale obisnuita D=1 OL32 S 889	kg	0.468	8.500	3.977	Depozit	0.000
17	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.750	8.500	6.373	Depozit	0.001
18	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	6.503	7.040	45.782	Depozit	6.503
19	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.444	9.400	4.169	Depozit	0.001
20	6418950 - TUB ADUCTIUNE PREMO D= 600 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	ML.	100.000	1,347.830	134,783.000	Depozit	126.500

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	6601296 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	buc	2.020	24.000	48.480	Depozit	0.002
22	7315789 - Decofrol	kg	1.584	16.580	26.263	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					137,263.264	Greutate	155.090



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	8.622	33.250	286.676	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	10.052	33.250	334.245	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.267	33.250	75.366	100.000
4	17110 - Instalator alimentare cu apa	17.200	33.250	571.900	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.009	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	8.248	33.250	274.238	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	9.555	33.250	317.704	100.000
8	24100 - Pavator	2.673	33.250	88.865	100.000
9	24400 - Pietrar	1.764	33.250	58.653	100.000
10	26100 - Sapator	57.385	33.250	1,908.061	100.000
Ore Manopera		117.766	TOTAL	3,915.718	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.170	36.826	43.105
4	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.483	48.620	72.110
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.353	166.580	58.721
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	5.000	118.280	591.400
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.067	51.050	3.427
8	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.080	6.037	0.480
9	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.243	5.099	1.241
10	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.180	47.390	8.530
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.053	91.200	4.833
12	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.037	44.234	1.656
13	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.620	500.000	810.000
TOTAL Utilaje				1,602.993



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	1.294	10.000	0.250	0.850	10.999
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	27.300	10.000	0.250	0.560	152.880
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	19.525	35.000	0.875	0.560	382.690
TOTAL Transport						546.569



645

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR							
	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita.D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302B1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM							
1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027

644

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0105D1							
Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, in instalatii necentralizate ;							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						mc	360.286

PD01A1							
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= I OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1							
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0107F1							
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ							
1	2100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	Mat	kg	355.000	0.690	244.950
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.273	99.000	27.027
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.344	99.000	34.056
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.238	105.600	25.133
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.489	105.600	51.638
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0107F1						M.C.	432.504

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

TOTAL TRA01A35

TONA

19.600**ACC08C1**

MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO

1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.481	7.040	3.386
3	6601296	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	1.720	33.250	57.190
	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.110	33.250	3.658
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.018	47.390	0.853
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.162	500.000	81.000
8	6418950	TUB ADUCTIUNE PREMO D= 600 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	Mat	ML	10.000	1,347.830	13,478.300

TOTAL ACC08C1

M

13,629.235**TRA01A35**

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
---	---------	---	-------	------	-------	--------	--------

TOTAL TRA01A35

TONA

19.600**ACE08E1**

UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST

1	2200408	Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	Mat	mc	1.025	85.000	87.125
	26100	Sapator	Man	ora	0.850	33.250	28.262

TOTAL ACE08E1

M.C.

115.388**DA06A1**

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098

TOTAL DA06A1

M.C.

179.223**TRA01A35**

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Întretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	0.100	11.089	1.109
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	11.089	1.109
			transport:	0.000	0.000
2	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000	1.936	1.936
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1.936	1.936
			transport:	0.000	0.000
3	XC01 - MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST	M.C.	1.000	1.200	1.200
			material:	1.200	1.200
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.700	19.600	33.320
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	33.320
5	TSC17C1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3	100 M.	0.040	298.248	11.930
			material:	0.000	0.000
			manopera:	76.475	3.059
			utilaj:	221.773	8.871
			transport:	0.000	0.000
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM	TONA	0.400	5.600	2.240
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	2.240

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.	M.C.	0.800	14.397	11.518
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	11.518
			utilaj:	0.000	0.000
8	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	10.000	5.320	53.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	5.320	53.200
			utilaj:	0.000	0.000
9	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	4.080	44.046	179.708
			material:	0.802	3.273
			manopera:	13.632	55.621
			utilaj:	29.612	120.815
10	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	3.600	400.000	1.440.000
			material:	296.067	74.017
			manopera:	66.500	16.625
			utilaj:	7.950	1.988
11	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.250	370.516	92.629
			material:	296.067	74.017
			manopera:	66.500	16.625
			utilaj:	7.950	1.988
12	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	25.000	5.363	134.068
			material:	0.068	1.697
			manopera:	1.728	43.200
			utilaj:	3.567	89.171
13	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350	452.740	1.063.939
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
14	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.011	44.800	0.493
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	6.763	19.600	132.555
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.060	118.280	7.097
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	7.097
			transport:	0.000	0.000

652

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
18	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.031	5.510	2,584.125	183.223	238.476	168.608	3,174.431

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

- Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.123	0.000	0.000	4.123
---------------------------------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,584.125	187.345	238.476	168.608	3,178.554
--	--	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	413.460	29.975	38.156	26.977	508.569
----------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	---------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,997.585	217.320	276.633	195.585	3,687.123
---------------------------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	149.879	10.866	13.832	9.779	184.356
--------	----------	---------	--------	--------	-------	---------

T4 = T3 + Beneficiu		3,147.464	228.186	290.464	205.364	3,871.479
----------------------------	--	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,871.479
TVA (19.000%)	735.581
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	4,607.060



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Întretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	11.375	6.500	73.938	Depozit	0.013
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350	452.740	1,063.939	Depozit	0.002
	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	3.600	400.000	1,440.000	Depozit	0.004
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.275	6.170	1.697	Depozit	0.000
5	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.530	6.170	3.273	Depozit	0.001
6	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.011	7.040	0.079	Depozit	0.011
7	9999999 - Diferenta pret material	LEI	1.000	1.200	1.200	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					2,584.125	Greutate	0.031



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Întretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	5.072	33.250	168.646	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.046	33.250	1.530	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.046	33.250	1.530	100.000
5	26100 - Sapator	0.346	33.250	11.518	100.000
Ore Manopera		5.510	TOTAL	183.223	



25

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.068	176.010	11.916
4	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.312	166.580	51.976
5	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.312	166.580	51.976
6	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpat 92cp	0.312	339.830	106.034
7	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.013	150.000	1.988
8	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.060	118.280	7.097
TOTAL Utilaje				238.476



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTRETINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.011	35.000	0.875	1.280	0.493
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.400	10.000	0.250	0.560	2.240
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	8.463	35.000	0.875	0.560	165.875
TOTAL Transport						168.608



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH03A1 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER							
	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.063	176.010	11.089
TOTAL DH03A1						100 MP.	11.089

DH01A1 ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.011	176.010	1.936
TOTAL DH01A1						M.C.	1.936

XC01 MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST							
1	9999999	Diferenta pret material	Mat	LEI	1.000	1.200	1.200
TOTAL XC01						M.C.	1.200

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor; semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TSC17C1 SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.150	33.250	38.238
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.150	33.250	38.238
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	1.260	176.010	221.773
TOTAL TSC17C1						100 M.	298.248

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintuiui sau molozului cu autobasculianta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DE08A1 INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.033	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.000	0.000	0.000
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL DE08A1						M	5.320

DB13B1 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
TOTAL DB13B1						TONA	44.046

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR.	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027	520.000	14.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	14.040
			transport:	0.000	0.000
2	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	0.040	440.734	17.629
			material:	0.000	0.000
			manopera:	196.175	7.847
			utilaj:	244.559	9.782
			transport:	0.000	0.000
3	PF05C1 - HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPTOR PRIN STRAT MASTIC.	MP.	1.000	54.097	54.097
			material:	43.228	43.228
			manopera:	10.491	10.491
			utilaj:	0.378	0.378
			transport:	0.000	0.000
4	PF07B1 - SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.BET.B150 DE 4CM GROS LA POD	MP.	1.000	22.983	22.983
			material:	12.664	12.664
			manopera:	9.761	9.761
			utilaj:	0.558	0.558
			transport:	0.000	0.000
5	PF04A1 - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	1.000	9.815	9.815
			material:	8.253	8.253
			manopera:	1.562	1.562
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	PF11B1 - DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT. EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE BITUMINOASE	M	1.000	301.899	301.899
			material:	282.088	282.088
			manopera:	19.811	19.811
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PF08A1 - PODINA UZURA DIN ASFALT DUR IN 2 STRAT. POD SOSEA	MP.	1.000	128.713	128.713
			material:	88.096	88.096
			manopera:	35.330	35.330
			utilaj:	5.287	5.287
			transport:	0.000	0.000
8	IZF20D1 - ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIPIT CHIT ARACE	M	1.000	3.080	3.080
			material:	0.753	0.753
			manopera:	2.328	2.328
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.300	11.638	3.491
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	3.491
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.300	12.800	3.840
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	3.840
11	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.132	19.600	2.587
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.587
12	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220	33.250	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	16.559
			transport:	0.000	0.000
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.303	2.945	435.082	97.936	46.604	6.427	586.050
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	2.204	0.000	0.000	2.204
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		435.082	100.140	46.604	6.427	588.253

662

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	69.613	16.022	7.457	1.028	94.121
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		504.695	116.162	54.061	7.456	682.374
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	25.235	5.808	2.703	0.373	34.119
T4 = T3 + Beneficiu		529.930	121.970	56.764	7.828	716.493
TOTAL GENERAL (fara TVA)						716.493
TVA (19.000%)						136.134
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						852.626



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2005171 - Plasa sirma neagra ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	kg	2.100	9.030	18.963	Depozit	0.002
2	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	10.100	0.690	6.969	Depozit	0.010
3	2100880 - Filer de calcăr tip 1 saci S 539	kg	67.295	0.250	16.824	Depozit	0.067
4	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	0.028	99.000	2.772	Depozit	0.045
5	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.049	105.600	5.174	Depozit	0.066
6	2202030 - Criblura dublu concasata 16-25MM	kg	49.270	0.080	3.942	Depozit	0.049
7	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr. hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	0.310	8.300	2.573	Depozit	0.000
8	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatii tip H 80/90 S7064	kg	10.500	5.020	52.710	Depozit	0.012
9	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	14.765	3.210	47.396	Depozit	0.016
10	2600608 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 55 100cmx10M s1046	mp	0.900	19.700	17.730	Depozit	0.003
11	2600971 - Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	mp	3.990	8.110	32.359	Depozit	0.008
12	3641685 - Tabla zincata S2028 0,30 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	2.000	17.000	34.000	Depozit	0.002
13	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	3.300	19.700	65.010	Depozit	0.003
14	6102939 - Chit romtix 90 ntr 4337-75	kg	3.300	21.550	71.115	Depozit	0.004
15	6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64	kg	0.060	11.400	0.684	Depozit	0.000
16	6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44	l	0.710	8.000	5.680	Depozit	0.001
17	6200999 - Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	9.402	5.440	51.147	Depozit	0.010
18	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.005	7.040	0.035	Depozit	0.005
TOTAL Materiale					435.082	Greutate	0.303

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	1.253	33.250	41.646	100.000
2	11000 - Betonist	0.034	33.250	1.117	100.000
3	17410 - Izolator hidrofug	0.636	33.250	21.146	100.000
4	19130 - Masinist utilaje constructii	0.202	33.250	6.730	100.000
5	19520 - Miner suprafata	0.236	33.250	7.847	100.000
6	19900 - Mozaicar	0.260	33.250	8.645	100.000
7	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.220	33.250	7.315	100.000
8	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.105	33.250	3.491	100.000
	Ore Manopera	2.945	TOTAL	97.936	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	0.045	72.120	3.260
2	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	0.090	72.120	6.523
3	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	0.011	50.730	0.558
4	4036 - Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	0.150	37.764	5.665
5	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
6	8991143 - Instalatie bitum modificat	0.027	520.000	14.040
TOTAL Utilaje				46.604



664

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.300	10.000	0.250	1.280	3.840
?	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.132	35.000	0.875	0.560	2.587
TOTAL Transport						6.427



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1143 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM							
1	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

PJ07B1 DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.							
1	19520	Miner suprafata	Man	ora	5.900	33.250	196.175
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.130	72.120	81.496
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	2.261	72.120	163.063
TOTAL PJ07B1						M.C.	440.734

PF05C1 HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	4.635	0.250	1.159
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	4.545	3.210	14.589
3	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	2.240	8.110	18.166
4	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	1.712	5.440	9.313
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.065	33.250	2.153
6	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.240	33.250	7.979
7	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.011	33.250	0.359
8	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.010	37.764	0.378
TOTAL PF05C1						MP.	54.097

PF07B1 SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.BET.B150 DE 4CM GROS LA POD							
1	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	10.000	0.690	6.900
2	2200082	Pietris.ciuruut nespalat de riu 7-30 MM	Mat	mc	0.028	99.000	2.772
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.028	105.600	2.957
4	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.005	7.040	0.035
5	11000	Betonist	Man	ora	0.034	33.250	1.117
6	19900	Mozaicar	Man	ora	0.260	33.250	8.645

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	Utj	ora	0.011	50.730	0.558
TOTAL PF07B1						MP.	22.983

PF04A1 STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT							
1	2600036	Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	Mat	kg	0.310	8.300	2.573
2	6200690	White spirit rafinat tip B stas 44	Mat	l	0.710	8.000	5.680
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.038	33.250	1.263
4	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.009	33.250	0.299
TOTAL PF04A1						MP.	9.815

PF11B1 DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT. EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE BITUMINOASE							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	26.200	0.250	6.550
2	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064	Mat	kg	10.500	5.020	52.710
3	2600608	Pinza bit cu str acoper nisip PA 55 100cmx10M s1046	Mat	mp	0.900	19.700	17.730
4	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	1.750	8.110	14.192
5	3641685	Tabla zincata S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N cal.1	Mat	kg	2.000	17.000	34.000
6	3642287	Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	Mat	kg	3.300	19.700	65.010
7	6102939	Chit romtix 90 ntr 4337-75	Mat	kg	3.300	21.550	71.115
8	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	3.820	5.440	20.781
9	10200	Asfaltator	Man	ora	0.239	33.250	7.947
10	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.317	33.250	10.540
11	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.324
TOTAL PF11B1						M	301.899

PF08A1 PODINA UZURA DIN ASFALT DUR IN 2 STRAT. POD SOSEA							
1	2005171	Plasa sirma neagra ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	Mat	kg	2.100	9.030	18.963
2	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	36.460	0.250	9.115
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	Mat	mc	0.021	105.600	2.218
4	2202030	Criblura dublu concasata 16-25MM	Mat	kg	49.270	0.080	3.942
5	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	10.220	3.210	32.806
6	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	3.870	5.440	21.053
7	10200	Asfaltator	Man	ora	0.911	33.250	30.283
8	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.152	33.250	5.047
9	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.140	37.764	5.287
TOTAL PF08A1						MP.	128.713

IZF20D1 ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIPIT CHIT ARACE							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	11232	Placa termoizolante polistiren	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.100	0.690	0.069
3	6109925	Aracet dp 50 mich ni 1345-64	Mat	kg	0.060	11.400	0.684
4	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.070	33.250	2.328
TOTAL IZF20D1							3.080
						M	

TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPE A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG04B1 - DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON	M	1.000	10.972	10.972
			material:	0.000	0.000
			manopera:	10.972	10.972
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DE10A1 - BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM	M	1.000	22.386	22.386
			material:	2.902	2.902
			manopera:	19.484	19.484
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.005	30.000	30.150
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.120	11.638	1.396
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.396
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.120	19.600	2.352
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.352
6	CZ0105D1 - PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	0.045	360.286	16.213
			material:	311.924	14.037
			manopera:	37.572	1.691
			utilaj:	10.790	0.486
			transport:	0.000	0.000
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.089	19.600	1.744
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.744

642

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10 OLT598 pag 2 ===== 008 DF27A1 ORA 0.200 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC	TONA	0.009	8.500	0.076
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.076
9	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.100	118.280	11.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	11.828
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.244	1.274	54.376	42.359	12.314	4.173	113.221

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.953	0.000	0.000	0.953
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		54.376	43.312	12.314	4.173	114.174

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	8.700	6.930	1.970	0.668	18.268
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		63.076	50.241	14.284	4.841	132.442

Beneficiu

Profit	5.0000 %	3.154	2.512	0.714	0.242	6.622
T4 = T3 + Beneficiu		66.230	52.753	14.998	5.083	139.064

TOTAL GENERAL (fara TVA)	139.064
TVA (19.000%)	26.422
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	165.486



643

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	2.920	0.690	2.015	Depozit	0.003
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	12.555	0.600	7.533	Depozit	0.013
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.013	99.000	1.261	Depozit	0.020
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.016	99.000	1.595	Depozit	0.026
5	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.031	105.600	3.268	Depozit	0.042
6	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.011	105.600	1.164	Depozit	0.015
7	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.005	30.000	30.150	Depozit	0.111
8	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
9	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
10	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
11	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.015	7.040	0.102	Depozit	0.015
12	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
13	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
14	6716156 - Covor pvc F.súp.tip a căl1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
15	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
16	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
21	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000

044

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
23	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					54.376	Greutate	0.244



245

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.051	33.250	1.691	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.036	33.250	1.214	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.531	33.250	17.659	100.000
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.042	33.250	1.396	100.000
6	24100 - Pavator	0.437	33.250	14.530	100.000
7	26100 - Sapator	0.140	33.250	4.655	100.000
	Ore Manopera	1.274	TOTAL	42.359	



676

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.013	36.826	0.486
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.100	118.280	11.828
TOTAL Utilaje				12.314



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.009	10.000	0.250	0.850	0.076
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.209	35.000	0.875	0.560	4.096
TOTAL Transport						4.173



678

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT598 C.112.b.Inlocuirea bordurilor UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DG04B1 DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.330	33.250	10.972
TOTAL DG04B1						M	10.972

DE10A1 BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.045	0.000	0.000
2	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	2.920	0.690	2.015
3	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.008	105.600	0.845
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.006	7.040	0.042
5	24100	Pavator	Man	ora	0.437	33.250	14.530
6	26100	Sapator	Man	ora	0.140	33.250	4.655
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.009	33.250	0.299
TOTAL DE10A1						M	22.386

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0,350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

CZ0105D1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400

679

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						M.C.	360.286

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 OLT598							
pag 2 ===== DF27A1 ORA 0.200 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC ===== 008							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF24A1							
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362

20

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: Q015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
			transport:	0.000	0.000
2	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
3	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
4	DE12C1 - ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM	MP.	1.000	11.582	11.582
			material:	0.211	0.211
			manopera:	11.371	11.371
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	2600035 - BETON ASFALTIC BA8	TONA	0.070	476.050	33.324
6	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.070	11.638	0.815
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
7	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.070	12.800	0.896
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	0.896

682

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.070	19.600	1.372
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
9	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.100	118.280	11.828
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	11.828
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.007	0.386	36.516	12.851	11.943	2.313	63.623

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.289	0.000	0.000	0.289
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		36.516	13.140	11.943	2.313	63.912

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	5.843	2.102	1.911	0.370	10.226
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		42.359	15.242	13.854	2.683	74.138

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.118	0.762	0.693	0.134	3.707
T4 = T3 + Beneficiu		44.477	16.004	14.547	2.817	77.845

TOTAL GENERAL (fara TVA)	77.845
TVA (19.000%)	14.791
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	92.636



683

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.002	105.600	0.211	Depozit	0.003
2	2600035 - BETON ASFALTIC BA8	TONA	0.070	476.050	33.324	Depozit	0.000
3	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
4	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
TOTAL Materiale					36.516	Greutate	0.007



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.305	33.250	10.141	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.057	33.250	1.895	100.000
3	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.024	33.250	0.815	100.000
	Ore Manopera	0.386	TOTAL	12.851	



685

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
2	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.100	118.280	11.828
4	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
TOTAL Utilaje				11.943



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.070	10.000	0.250	1.280	0.896
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.070	35.000	0.875	0.560	1.372
TOTAL Transport						2.313



684

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT608 C.112.c.Refacerea trotuarelor UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DB01A1 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DE12C1 ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIE EXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.002	105.600	0.211
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.285	33.250	9.476
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.057	33.250	1.895
TOTAL DE12C1						MP.	11.582

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638

688

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



689

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casurilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE	M.C.	6.200	70.158	434.976
			material:	0.000	0.000
			manopera:	70.158	434.976
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	IFA01A1 - BETON PREP MANUAL CU AGREG GRELE 0-30 MM TURNAT INFUNDATII SI ELEVATII (COFRAJE).	M.C.	6.200	229.425	1,422.435
			material:	0.000	0.000
			manopera:	229.425	1,422.435
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	CZ0105D1 - PREPARARE BETON B150, CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM, CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	6.200	360.286	2,233.772
			material:	311.924	1,933.926
			manopera:	37.572	232.950
			utilaj:	10.790	66.896
			transport:	0.000	0.000
4	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	32.000	48.212	1,542.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	48.212	1,542.800
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	32.000	14.397	460.712
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	460.712
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.	M.C.	32.000	29.632	948.208
			material:	0.704	22.528
			manopera:	28.928	925.680
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	22.800	17.527	399.611
			material:	10.877	247.991
			manopera:	6.650	151.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.800	19.600	74.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	74.480
9	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	22.800	46.761	1,066.155
			material:	0.211	4.815
			manopera:	46.550	1,061.340
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.280	382.313	871.673
			material:	333.951	761.407
			manopera:	37.572	85.665
			utilaj:	10.790	24.601
			transport:	0.000	0.000
11	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	18.100	19.600	354.760
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	354.760
12	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	5.500	8.500	46.750
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	46.750
13	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	23.940	1.696	40.610
			material:	0.100	2.402
			manopera:	1.596	38.208
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
14	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.015	443.932	6.659
			material:	344.182	5.163
			manopera:	99.750	1.496
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

691

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.030	19.600	0.588
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.588
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	14.000	118.280	1,655.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,655.920
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
28.473	191.215	2,978.232	6,357.883	1,747.417	476.578	11,560.110

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	143.052	0.000	0.000	143.052
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,978.232	6,500.935	1,747.417	476.578	11,703.162

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	476.517	1,040.150	279.587	76.252	1,872.506
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,454.749	7,541.085	2,027.003	552.830	13,575.668

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	172.737	377.054	101.350	27.642	678.783
T4 = T3 + Beneficiu		3,627.487	7,918.139	2,128.353	580.472	14,254.451

TOTAL GENERAL (fara TVA)	14,254.451
TVA (19.000%)	2,708.346
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	16,962.797



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casiuilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	2,464.125	0.600	1,478.475	Depozit	2.489
2	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.831	0.453	0.377	Depozit	0.001
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	2.386	99.000	236.230	Depozit	3.818
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	3.027	99.000	299.645	Depozit	4.843
5	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	4.297	105.600	453.803	Depozit	5.801
6	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	2.371	105.600	250.393	Depozit	3.201
7	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.011	105.600	1.156	Depozit	0.015
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	2.078	105.600	219.433	Depozit	2.805
9	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5.500	7.040	38.721	Depozit	5.500
TOTAL Materiale					2,978.232	Greutate	28.473



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casiuilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	32.052	33.250	1,065.742	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	57.670	33.250	1,917.528	100.000
3	24400 - Pietrar	4.560	33.250	151.620	100.000
4	26100 - Sapator	95.738	33.250	3,183.288	100.000
5	31000 - Zidar	1.194	33.250	39.704	100.000
Ore Manopera		191.215	TOTAL	6,357.883	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casiuilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	2.485	36.826	91.497
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	14.000	118.280	1,655.920
TOTAL Utilaje				1,747.417



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casiuilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	5.500	10.000	0.250	0.850	46.750
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	21.930	35.000	0.875	0.560	429.828
TOTAL Transport						476.578



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT618 C.112.d.Refacerea sferturilor de con si a casiuilor UM = (1 buc sfert de con + 1 buc casiu)

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.110	33.250	70.158
TOTAL TSA02C1						M.C.	70.158

IFA01A1 BETON PREP MANUAL CU AGREG GRELE 0-30 MM TURNAT INFUNDATII SI ELEVATII (COFRAJE).							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	11000	Betonist	Man	ora	1.050	33.250	34.912
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.850	33.250	194.512
TOTAL IFA01A1						M.C.	229.425

CZ0105D1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 IN INST. NECENTRALIZATE							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						M.C.	360.286

TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	1.450	33.250	48.212
TOTAL TSA01C1						M.C.	48.212

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSD04A1 COMPACTAREA CU MAL DE MINA A UMPLUT.							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.700	33.250	23.275
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04A1						M.C.	29.632

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de râu și lacuri sortat și nepalăt, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

IFA03C1 PEREU PLACI B 200 TURNAT ÎN CIMPURI 2 M SUPR ÎMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL. < 31 MM CIM. M30 STILPI, GRINZI, PLACI OBIS. INST. NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nepalăt de râu și lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere liberă, act. electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

IFA07D1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

CZ0204G1 PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT. ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb. pt. const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCVLANTA PE DIST. = 35 KM.							
	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCB12A1 - INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM. DE 5 CM	MP.	16.660	31.587	526.242
			material:	0.000	0.000
			manopera:	31.587	526.242
			utilaj:	0.000	0.000
2	RPCB14A1 - BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU GROSIME DE 6 CM.	MP.	16.660	136.931	2,281.264
			material:	71.962	1,198.880
			manopera:	43.224	720.112
			utilaj:	21.745	362.271
3	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	2.400	44.800	107.520
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.250	118.280	29.570
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	29.570
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.856	37.484	1,198.880	1,246.354	391.841	107.520	2,944.596

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	28.043	0.000	0.000	28.043
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,198.880	1,274.397	391.841	107.520	2,972.639

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	191.821	203.904	62.695	17.203	475.622
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,390.701	1,478.301	454.536	124.723	3,448.261

700

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	69.535	73.915	22.727	6.236	172.413
T4 = T3 + Beneficiu		1,460.236	1,552.216	477.263	130.959	3,620.674

TOTAL GENERAL (fara TVA)						3,620.674
TVA (19.000%)						687.928
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						4,308.602



701

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	799.680	0.600	479.808	Depozit	0.808
2	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.633	105.600	66.853	Depozit	0.855
3	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.566	105.600	165.374	Depozit	2.114
4	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	79.968	6.000	479.808	Depozit	0.080
5	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1.000	7.040	7.037	Depozit	1.000
TOTAL Materiale					1,198.880	Greutate	4.856



502

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	37.484	33.250	1,246.354	100.000
	Ore Manopera	37.484	TOTAL	1,246.354	



fo3

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	3.615	72.120	260.730
2	3713 - Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H	3.615	15.223	55.035
3	3816 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	0.733	28.733	21.063
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.250	118.280	29.570
5	6701 - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forța	0.833	30.546	25.444
TOTAL Utilaje				391.841



104

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	2.400	35.000	0.875	1.280	107.520
TOTAL Transport						107.520



65

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT628 C.112.e.Refaceri ale betonului degradat prin torcretare UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

RPCB12A1 INLATURAREA PRIN CIOPLIRE A PROEMINENT SAU A STRATULUI DE BETON SUPERFICIAL PE O ADINCIM.DE 5 CM							
	11000	Betonist	Man	ora	0.950	33.250	31.587
TOTAL RPCB12A1						MP.	31.587

RPCB14A1 BETON TORCRETAT LA DIAFRAGME DE BETON ARMAT SAU ZIDARIE CU GROSIME DE 6 CM.							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.060	7.040	0.422
2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	48.000	0.600	28.800
3	2958990	Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	Mat	kg	4.800	6.000	28.800
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.038	105.600	4.013
5	2200642	Nisip sortat spalat de riu și lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.094	105.600	9.926
6	11000	Betonist	Man	ora	1.300	33.250	43.224
7	3713	Aparat de torcretat, 0,8-1,5 MC/H	Utj	ora	0.217	15.223	3.303
8	6701	Macara pentru planșeu, de 0,5 tone-forța	Utj	ora	0.050	30.546	1.527
9	3816	Malaxor acționat electric, pentru mortar, cu capacitate de 150 l	Utj	ora	0.044	28.733	1.264
10	2509	Motocompresor de aer, mobil, joasă pres., debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.217	72.120	15.650
TOTAL RPCB14A1						MP.	136.931

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr și reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

708

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



107

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR.	M.C.	15.470	98.088	1,517.414
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	1,517.414
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	27.850	18.288	509.307
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	509.307
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.850	5.600	155.969
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.009
			transport:	5.600	155.960
4	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760	90.976	251.095
			material:	0.704	1.943
			manopera:	71.797	198.159
			utilaj:	18.476	50.993
5	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600	17.527	220.838
			material:	10.877	137.048
			manopera:	6.650	83.790
			transport:	0.000	0.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.760	382.313	1,055.183
			material:	333.951	921.704
			manopera:	37.572	103.700
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.240	45.089	461.716
			material:	13.437	137.599
			manopera:	31.652	324.117
			utilaj:	0.000	0.000
8	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	27.210	6.032	164.132
			material:	4.696	127.792
			manopera:	1.197	32.570
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.650	382.313	630.816
			material:	333.951	551.018
			manopera:	37.572	61.995
			transport:	0.000	0.000
10	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTI, CADRE ETC.	KG	27.210	0.813	22.108
			material:	0.085	2.313
			manopera:	0.728	19.796
			transport:	0.000	0.000
11	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.650	97.594	161.030
			material:	0.704	1.162
			manopera:	79.533	131.229
			transport:	0.000	0.000
12	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	10.000	150.935	1,509.348
			material:	8.234	82.342
			manopera:	60.848	608.475
			transport:	0.000	0.000
13	6418950 - TUB ADUCTIUNE PREMO D= 600 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	ML.	10.000	1,347.830	13,478.300
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.800	19.600	74.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	74.480
15	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANT CAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.820	179.223	1,580.743
			material:	113.068	997.262
			manopera:	38.570	340.187
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.660	19.600	385.336
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	385.336
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.360	19.600	222.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	222.656
18	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.880	8.500	24.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	24.480
19	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,892.480
			transport:	0.000	0.000
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	11.111	33.250	369.444
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	369.444
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000
22	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
52.544	129.329	16,438.483	4,300.192	5,482.024	862.912	27,083.611

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	96.754	0.000	0.000	96.754
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		16,438.483	4,396.946	5,482.024	862.912	27,180.365

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	2,630.157	703.511	877.124	138.066	4,348.858
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		19,068.640	5,100.457	6,359.148	1,000.978	31,529.223

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	953.432	255.023	317.957	50.049	1,576.461
T4 = T3 + Beneficiu		20,022.072	5,355.480	6,677.106	1,051.027	33,105.685

TOTAL GENERAL (fara TVA)						33,105.685
TVA (19.000%)						6,290.080
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						39,395.765



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR

Stadiul fizic:

100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

7/1

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	27.482	4.650	127.792	Depozit	0.027
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,411.200	0.600	846.720	Depozit	1.425
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.222	99.000	120.935	Depozit	1.955
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.561	99.000	154.553	Depozit	2.498
5	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	11.563	85.000	982.857	Depozit	19.657
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.196	105.600	231.917	Depozit	2.965
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.298	105.600	137.048	Depozit	1.752
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.067	105.600	112.698	Depozit	1.441
9	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.018	806.450	14.864	Depozit	0.011
10	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.048	Depozit	0.002
11	2908737 - Grinda rasin cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.013	1,175.000	15.642	Depozit	0.007
12	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.614	108.000	66.355	Depozit	0.014
13	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.272	8.500	2.313	Depozit	0.000
14	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.727	8.500	6.180	Depozit	0.001
15	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	8.135	7.040	57.271	Depozit	8.135
16	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.430	9.400	4.043	Depozit	0.000
17	6418950 - TUB ADUCTIUNE PREMO D= 600 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	ML.	10.000	1,347.830	13,478.300	Depozit	12.650
18	6601296 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	buc	2.020	24.000	48.480	Depozit	0.002
19	7315789 - Decofrol	kg	1.536	16.580	25.467	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					16,438.483	Greutate	52.544

712

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	9.512	33.250	316.273	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	9.748	33.250	324.117	100.000
3	15000 - Fierar beton	1.575	33.250	52.366	100.000
	17110 - Instalator alimentare cu apa	17.200	33.250	571.900	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.009	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	19.909	33.250	661.986	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	15.318	33.250	509.307	100.000
8	24100 - Pavator	10.231	33.250	340.187	100.000
9	24400 - Pietrar	2.520	33.250	83.790	100.000
10	26100 - Sapator	43.316	33.250	1,440.257	100.000
	Ore Manopera	129.329	TOTAL	4,300.192	



4/4

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.292	36.826	47.583
4	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.638	48.620	79.632
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	1.349	166.580	224.793
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.035	51.050	1.806
8	4203 - Stanta electrica de taiat otei-beton,diampina la 40 MM	0.046	6.037	0.279
9	4205 - Masina de fasonat otei-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.141	5.099	0.721
10	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.180	47.390	8.530
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.203	91.200	18.501
12	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.022	44.234	0.963
13	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.620	500.000	810.000
TOTAL Utilaje				5,482.024



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	2.880	10.000	0.250	0.850	24.480
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	27.850	10.000	0.250	0.560	155.960
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	34.820	35.000	0.875	0.560	682.472
TOTAL Transport						862.912



716

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA04C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL TRI1AA04C1						TONA	18.288

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Trolu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

ACC08C1 MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.481	7.040	3.386
3	6601296	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	1.720	33.250	57.190
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.110	33.250	3.658
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.018	47.390	0.853
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.162	500.000	81.000
TOTAL ACC08C1						M	150.935

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570

419

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

420

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



72

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	18.270	98.088	1,792.059
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	1,792.059
			utilaj:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	32.890	11.638	382.757
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	382.757
			utilaj:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	32.890	5.600	184.195
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.011
			utilaj:	0.000	0.000
4	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760	90.976	251.095
			material:	0.704	1.943
			manopera:	71.797	198.159
			utilaj:	18.476	50.993
5	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600	17.527	220.838
			material:	10.877	137.048
			manopera:	6.650	83.790
			utilaj:	0.000	0.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.760	382.313	1,055.183
			material:	333.951	921.704
			manopera:	37.572	103.700
			utilaj:	10.790	29.780
			transport:	0.000	0.000

22

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.580	45.089	477.046
			material:	13.437	142.168
			manopera:	31.652	334.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE	KG	27.210	6.032	164.132
			material:	4.696	127.792
			manopera:	1.197	32.570
			utilaj:	0.139	3.769
			transport:	0.000	0.000
9	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	27.210	0.813	22.108
			material:	0.085	2.313
			manopera:	0.728	19.796
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.710	97.594	166.886
			material:	0.704	1.204
			manopera:	79.533	136.001
			utilaj:	17.357	29.681
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.710	382.313	653.755
			material:	333.951	571.056
			manopera:	37.572	64.249
			utilaj:	10.790	18.450
			transport:	0.000	0.000
12	ACC08D1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO	M	10.000	192.782	1,927.819
			material:	10.860	108.602
			manopera:	76.142	761.422
			utilaj:	105.780	1,057.795
			transport:	0.000	0.000
13	6419019 - TUB ADUCTIUNE PREMO D= 800 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	ML.	10.000	1,980.430	19,804.300
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.000	19.600	98.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	98.000
15	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANT CAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.950	179.223	1,604.042
			material:	113.068	1,011.961
			manopera:	38.570	345.202
			utilaj:	27.584	246.880
			transport:	0.000	0.000

123

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.950	19.600	391.020
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	391.020
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.520	19.600	225.792
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	225.792
18	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.930	8.500	24.905
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	24.905
19	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	32.000	33.250	1,064.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1,064.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
20	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,892.480
			transport:	0.000	0.000
21	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000
22	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)					

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
64.803	159.958	22,830.089	5,318.593	5,726.564	923.901	34,799.147
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	119.668	0.000	0.000	119.668
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		22,830.089	5,438.261	5,726.564	923.901	34,918.816

424

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	3,652.814	870.122	916.250	147.824	5,587.010
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,482.903	6,308.383	6,642.814	1,071.725	40,505.826
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,324.145	315.419	332.141	53.586	2,025.291
T4 = T3 + Beneficiu		27,807.048	6,623.802	6,974.955	1,125.311	42,531.117
TOTAL GENERAL (fara TVA)						42,531.117
TVA (19.000%)						8,080.912
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						50,612.030



725

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	27.482	4.650	127.792	Depozit	0.027
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,430.400	0.600	858.240	Depozit	1.445
3	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.238	99.000	122.581	Depozit	1.981
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.582	99.000	156.656	Depozit	2.532
5	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	11.733	85.000	997.343	Depozit	19.947
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.226	105.600	235.072	Depozit	3.005
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.298	105.600	137.048	Depozit	1.752
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.082	105.600	114.232	Depozit	1.460
9	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.019	806.450	15.358	Depozit	0.011
10	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.216	Depozit	0.002
11	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.014	1,175.000	16.161	Depozit	0.007
12	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.635	108.000	68.558	Depozit	0.015
13	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.272	8.500	2.313	Depozit	0.000
14	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.751	8.500	6.385	Depozit	0.001
15	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	11.913	7.040	83.865	Depozit	11.913
16	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.444	9.400	4.177	Depozit	0.001
17	6419019 - TUB ADUCTIUNE PREMO D= 800 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	ML.	10.000	1,980.430	19,804.300	Depozit	20.700
18	6601301 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60.872X20 S6907	buc	2.020	24.000	48.480	Depozit	0.002
19	7315789 - Decofrol	kg	1.587	16.580	26.312	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					22,830.089	Greutate	64.803

726

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



724

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	9.649	33.250	320.822	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	10.072	33.250	334.878	100.000
3	15000 - Fierar beton	1.575	33.250	52.366	100.000
	17110 - Instalator alimentare cu apa	21.200	33.250	704.897	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.011	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	41.893	33.250	1,392.934	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	11.512	33.250	382.757	100.000
8	24100 - Pavator	10.382	33.250	345.202	100.000
9	24400 - Pietrar	2.520	33.250	83.790	100.000
10	26100 - Sapator	51.156	33.250	1,700.937	100.000
Ore Manopera		159.958	TOTAL	5,318.593	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	3333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.310	36.826	48.230
4	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.659	48.620	80.674
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	1.369	166.580	228.106
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.035	51.050	1.806
8	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.046	6.037	0.279
9	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.141	5.099	0.721
10	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.270	47.390	12.795
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.206	91.200	18.773
12	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.022	44.234	0.963
13	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	2.090	500.000	1,045.000
TOTAL Utilaje				5,726.564



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	2.930	10.000	0.250	0.850	24.905
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	32.890	10.000	0.250	0.560	184.184
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	36.470	35.000	0.875	0.560	714.812
TOTAL Transport						923.901



f30

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
--	--	--	--	--	--	--	--

731

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
2	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0106F1							
PREPARARE BETON B200.AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

ACC08D1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.854	7.040	6.012
3	6601301	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.120	33.250	70.490
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.027	47.390	1.280
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.209	500.000	104.500
TOTAL ACC08D1						M	192.782

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCU LANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA06A1							
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250


DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	3333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

434

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6



435

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	24.080	98.088	2,361.947
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	2,361.947
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	43.340	18.288	792.580
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	792.580
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	43.340	5.600	242.718
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.014
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	242.704
4	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	3.150	90.976	286.575
			material:	0.704	2.218
			manopera:	71.797	226.160
			utilaj:	18.476	58.198
			transport:	0.000	0.000
5	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	3.150	382.313	1,204.285
			material:	333.951	1,051.944
			manopera:	37.572	118.353
			utilaj:	10.790	33.988
			transport:	0.000	0.000
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	14.400	17.527	252.386
			material:	10.877	156.626
			manopera:	6.650	95.760
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	16.750	45.089	755.248
			material:	13.437	225.077
			manopera:	31.652	530.171
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	34.820	6.032	210.035
			material:	4.696	163.532
			manopera:	1.197	41.680
			utilaj:	0.139	4.824
			transport:	0.000	0.000
9	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	34.820	0.813	28.292
			material:	0.085	2.960
			manopera:	0.728	25.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	2.900	97.594	283.023
			material:	0.704	2.042
			manopera:	79.533	230.645
			utilaj:	17.357	50.336
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.900	382.313	1,108.707
			material:	333.951	968.457
			manopera:	37.572	108.960
			utilaj:	10.790	31.290
			transport:	0.000	0.000
12	ACC08E1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO	M	10.000	272.193	2,721.929
			material:	48.384	483.844
			manopera:	92.102	921.025
			utilaj:	131.706	1,317.060
			transport:	0.000	0.000
13	6419083 - TUB ADUCTIUNE PREMO D=1000 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	BUC.	10.000	3,482.610	34,826.100
14	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	13.390	179.223	2,399.791
			material:	113.068	1,513.984
			manopera:	38.570	516.452
			utilaj:	27.584	369.354
			transport:	0.000	0.000
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM	TONA	29.840	19.600	584.864
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	584.864

734

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	15.600	19.600	305.760
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
17	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	4.260	8.500	36.210
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	305.760
18	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	32.000	33.250	1,064.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1,064.000
			transport:	8.500	36.210
19	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	1,892.480
20	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	1,198.368
21	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	1,198.368

TOTAL 1 (Cheltuleli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
95.111	211.521	39,396.783	7,033.080	6,154.266	1,169.538	53,753.667

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuleli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	158.244	0.000	0.000	158.244
T2 = T1 + Alte cheltuleli directe		39,396.783	7,191.324	6,154.266	1,169.538	53,911.911

Cheltuleli indirecte						
Cheltuleli indirecte	16.0000 %	6,303.485	1,150.612	984.683	187.126	8,625.906
T3 = T2 + Cheltuleli indirecte		45,700.268	8,341.936	7,138.949	1,356.664	62,537.817

Beneficiu

738

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	2,285.013	417.097	356.947	67.833	3,126.891
T4 = T3 + Beneficiu		47,985.282	8,759.032	7,495.896	1,424.497	65,664.708

TOTAL GENERAL (fara TVA)	65,664.708
TVA (19.000%)	12,476.294
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	78,141.002



739

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	35.168	4.650	163.532	Depozit	0.035
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,936.000	0.600	1,161.600	Depozit	1.955
3	2200288 - Pietris ciuruit spalata de mal 7-15 MM	mc	1.676	99.000	165.909	Depozit	2.681
4	2200317 - Pietris ciuruit spalata de mal 15-30 MM	mc	2.142	99.000	212.028	Depozit	3.427
5	2200379 - Balast sortat spalata de mal 0-70 MM	mc	17.554	85.000	1,492.115	Depozit	29.842
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	3.013	105.600	318.162	Depozit	4.067
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.483	105.600	156.626	Depozit	2.002
8	2200642 - Nisip sortat spalata de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.464	105.600	154.609	Depozit	1.977
9	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.030	806.450	24.314	Depozit	0.018
10	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.007	1,232.500	8.258	Depozit	0.003
11	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.022	1,175.000	25.586	Depozit	0.011
12	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	1.005	108.000	108.540	Depozit	0.023
13	3803116 - Sirma moale obisnuita D=1 OL32 S 889	kg	0.348	8.500	2.960	Depozit	0.000
14	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	1.189	8.500	10.109	Depozit	0.001
15	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	18.211	7.040	128.205	Depozit	18.211
16	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.704	9.400	6.613	Depozit	0.001
17	6419083 - TUB ADUCTIUNE PREMO D=1000 P=10 L=5 B600SBP ISLGC T2027	BUC.	10.000	3,482.610	34,826.100	Depozit	30.850
18	6601454 - Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	buc	2.020	193.000	389.860	Depozit	0.003
19	7315789 - Decofrol	kg	2.512	16.580	41.657	Depozit	0.003
TOTAL Materiale					39,396.783	Greutate	95.111

741

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	13.174	33.250	438.051	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	15.945	33.250	530.171	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.015	33.250	67.011	100.000
	17110 - Instalator alimentare cu apa	25.700	33.250	854.525	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.014	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	45.013	33.250	1,496.666	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	23.837	33.250	792.580	100.000
8	24100 - Pavator	15.532	33.250	516.452	100.000
9	24400 - Pietrar	2.880	33.250	95.760	100.000
10	26100 - Sapator	67.424	33.250	2,241.848	100.000
	Ore Manopera	211.521	TOTAL	7,033.080	



742

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
3	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.773	36.826	65.278
4	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	2.232	48.620	108.534
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	2.049	166.580	341.267
6	4053 - Autovehicul spec pt intr.si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
7	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.045	51.050	2.311
8	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.059	6.037	0.357
9	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.181	5.099	0.923
10	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.360	47.390	17.060
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.308	91.200	28.087
12	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.028	44.234	1.232
13	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	2.600	500.000	1,300.000
TOTAL Utilaje				6,154.266



443

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFĂRATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	4.260	10.000	0.250	0.850	36.210
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	43.340	10.000	0.250	0.560	242.704
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	45.440	35.000	0.875	0.560	890.624
TOTAL Transport						1,169.538



744

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSA02G1

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR

1	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA04C1

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN -AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL TRI1AA04C1						TONA	18.288

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL

1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

CZ0106F1

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA

1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589

745

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere liberă, act. electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de râu și lacuri sortat și nespălat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

PC02A1 COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M.	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

PD01A1 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
--	--	--	--	--	--	--	--

746

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0106F1							
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

ACC08E1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.335	7.040	9.398
3	6601454	Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	Mat	buc	0.202	193.000	38.986
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.570	33.250	85.452
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.200	33.250	6.650
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.036	47.390	1.706
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.260	500.000	130.000
TOTAL ACC08E1						M	272.193

DA06A1							
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							

747

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	1.000	11.089	11.089
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	11.089	11.089
			transport:	0.000	0.000
2	TSA01C1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	M.C.	1.000	48.212	48.212
			material:	0.000	0.000
			manopera:	48.212	48.212
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	1.000	321.666	321.666
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	321.666
			transport:	0.000	0.000
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	1.000	14.397	14.397
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	14.397
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TSD02A1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C	100 MC.	1.000	239.800	239.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	239.800	239.800
			transport:	0.000	0.000
6	TSA04C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T. TARE	M.C.	1.000	87.780	87.780
			material:	0.000	0.000
			manopera:	87.780	87.780
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

749

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD07C1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD. COMACT. 97-98 %	100 MC.	1.000	1,753.719	1,753.719
			material:	0.000	0.000
			manopera:	168.544	168.544
			utilaj:	1,585.175	1,585.175
			transport:	0.000	0.000
8	TSE06B1 - PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV	100 MP.	1.000	540.632	540.632
			material:	7.040	7.040
			manopera:	300.380	300.380
			utilaj:	233.212	233.212
			transport:	0.000	0.000
9	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	1.000	11.638	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	11.638
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	1.000	438.726	438.726
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	438.726	438.726
			transport:	0.000	0.000
11	DH08A1 - CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE VIITURI	M.C.	1.000	85.120	85.120
			material:	0.000	0.000
			manopera:	85.120	85.120
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	DA01A1 - CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER	100 MP.	1.000	22.393	22.393
			material:	0.000	0.000
			manopera:	8.312	8.312
			utilaj:	14.081	14.081
			transport:	0.000	0.000
13	DH09A1 - CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR ADUSE DE VIITURI	M.C.	1.000	151.620	151.620
			material:	0.000	0.000
			manopera:	151.620	151.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
14	DH11B1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN	100 MP.	1.000	204.213	204.213
			material:	0.000	0.000
			manopera:	197.172	197.172
			utilaj:	7.040	7.040
			transport:	0.000	0.000

750

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DH12A1 - CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC	MP.	1.000	2.327	2.327
			material:	0.000	0.000
			manopera:	2.327	2.327
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
16	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	1.000	179.223	179.223
			material:	113.068	113.068
			manopera:	38.570	38.570
			utilaj:	27.584	27.584
			transport:	0.000	0.000
17	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	1.000	161.404	161.404
			material:	113.068	113.068
			manopera:	12.302	12.302
			utilaj:	36.033	36.033
			transport:	0.000	0.000
18	DA06B2 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP	M.C.	1.000	188.368	188.368
			material:	140.075	140.075
			manopera:	12.260	12.260
			utilaj:	36.033	36.033
			transport:	0.000	0.000
19	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	1.000	270.903	270.903
			material:	171.696	171.696
			manopera:	54.862	54.862
			utilaj:	44.346	44.346
			transport:	0.000	0.000
20	DA12B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	1.000	243.383	243.383
			material:	171.696	171.696
			manopera:	19.949	19.949
			utilaj:	51.738	51.738
			transport:	0.000	0.000
21	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.000	382.313	382.313
			material:	333.951	333.951
			manopera:	37.572	37.572
			utilaj:	10.790	10.790
			transport:	0.000	0.000
22	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	1.000	307.060	307.060
23	CZ0105E1 - PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL	M.C.	1.000	429.534	429.534
			material:	313.159	313.159
			manopera:	116.375	116.375
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
24	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	1.000	291.150	291.150
25	2100969 - BETON DE CIMENT B250 (C16/20)	M.C.	1.000	323.000	323.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ	M.C.	1.000	432.504	432.504
			material:	384.142	384.142
			manopera:	37.572	37.572
			utilaj:	10.790	10.790
			transport:	0.000	0.000
27	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	1.000	365.670	365.670
28	CZ0109H1 - PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. NECENTRALIZATE	M.C.	1.000	448.493	448.493
			material:	400.131	400.131
			manopera:	37.572	37.572
			utilaj:	10.790	10.790
			transport:	0.000	0.000
29	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	1.000	45.089	45.089
			material:	13.437	13.437
			manopera:	31.652	31.652
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
30	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG.	1.000	0.813	0.813
			material:	0.085	0.085
			manopera:	0.728	0.728
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
31	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	1.000	6.032	6.032
			material:	4.696	4.696
			manopera:	1.197	1.197
			utilaj:	0.139	0.139
			transport:	0.000	0.000
32	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ	KG	1.000	5.577	5.577
			material:	4.696	4.696
			manopera:	0.732	0.732
			utilaj:	0.149	0.149
			transport:	0.000	0.000
33	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	1.000	8.390	8.390
			material:	7.444	7.444
			manopera:	0.798	0.798
			utilaj:	0.149	0.149
			transport:	0.000	0.000
34	DH16A1 - DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC	M.C.	1.000	149.625	149.625
			material:	0.000	0.000
			manopera:	149.625	149.625
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

752

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	DH15A1 - DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE	M.C.	1.000	63.840	63.840
			material:	0.000	0.000
			manopera:	63.840	63.840
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
36	DG06A1 - SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB	M.C.	1.000	259.364	259.364
			material:	0.000	0.000
			manopera:	143.972	143.972
			utilaj:	115.392	115.392
			transport:	0.000	0.000
37	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOEZIV	M.C.	1.000	25.309	25.309
			material:	0.704	0.704
			manopera:	24.605	24.605
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
38	DA16A1 - FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR PE SUBST BALAS	MP.	1.000	58.969	58.969
			material:	35.443	35.443
			manopera:	22.610	22.610
			utilaj:	0.915	0.915
			transport:	0.000	0.000
39	DA16C1 - FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAS	MP.	1.000	64.298	64.298
			material:	42.103	42.103
			manopera:	21.280	21.280
			utilaj:	0.915	0.915
			transport:	0.000	0.000
40	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000	224.400	224.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	57.190	57.190
			utilaj:	167.210	167.210
			transport:	0.000	0.000
41	DH06A1 - REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUITE CU PIETRIS,PIATRASPARTA SAU SAVURA	MP.	1.000	0.665	0.665
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.665	0.665
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
42	DH07A1 - GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI PE PARTEA CAROS	MP.	1.000	0.332	0.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.332	0.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	1.000	10.238	10.238
			material:	9.173	9.173
			manopera:	1.065	1.065
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
44	DA12A1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	M.C.	1.000	272.788	272.788
			material:	193.538	193.538
			manopera:	26.600	26.600
			utilaj:	52.650	52.650
			transport:	0.000	0.000
45	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000	1.936	1.936
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1.936	1.936
			transport:	0.000	0.000
46	TRB01A12 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPE 1- 3 DISTANTA 20M	TONA	1.000	26.201	26.201
			material:	0.000	0.000
			manopera:	26.201	26.201
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
47	2181111 - AGREGAT LIDONIT	TONA	1.000	220.000	220.000
48	CZ0304A1 - CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETONARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37	KG	1.000	6.781	6.781
			material:	4.720	4.720
			manopera:	2.062	2.062
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
49	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. TARE	M.C.	1.000	70.158	70.158
			material:	0.000	0.000
			manopera:	70.158	70.158
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
50	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	100 MC.	1.000	759.884	759.884
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	759.884	759.884
			transport:	0.000	0.000
51	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	1.000	974.368	974.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	974.368
			transport:	0.000	0.000

154

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	TSC19B1 - SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2	100 MC.	1.000	385.000	385.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	385.000	385.000
			transport:	0.000	0.000
53	TSD03G1 - IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.1 SAU 2	100 MC.	1.000	31.000	31.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	31.000	31.000
			transport:	0.000	0.000
54	PB12A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE,GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE MANUAJ	M.C.	1.000	137.254	137.254
			material:	0.704	0.704
			manopera:	110.538	110.538
			utilaj:	26.012	26.012
			transport:	0.000	0.000
55	CZ0302C1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D>16M	KG	1.000	5.577	5.577
			material:	4.696	4.696
			manopera:	0.732	0.732
			utilaj:	0.149	0.149
			transport:	0.000	0.000
56	CZ0302F1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC 52 D>16MM	KG	1.000	8.324	8.324
			material:	7.444	7.444
			manopera:	0.732	0.732
			utilaj:	0.149	0.149
			transport:	0.000	0.000
57	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M	MP.	1.000	46.761	46.761
			material:	0.211	0.211
			manopera:	46.550	46.550
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
58	CL17A1 - DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE	TONA	1.000	656.957	656.957
			material:	24.210	24.210
			manopera:	632.747	632.747
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
59	CL21A1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON	KG	1.000	4.322	4.322
			material:	0.000	0.000
			manopera:	4.322	4.322
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

455

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
60	IF103C1 - CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM	KG	1.000	5.675	5.675
			material:	1.020	1.020
			manopera:	4.655	4.655
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
61	IF104A1 - MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE, GABIOA	MP.	1.000	29.641	29.641
			material:	19.699	19.699
			manopera:	9.942	9.942
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
62	IFB13A2 - UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU	M.C.	1.000	222.469	222.469
			material:	116.069	116.069
			manopera:	106.400	106.400
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
63	IF103C1 - CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM,10 MM	KG	1.000	5.675	5.675
			material:	1.020	1.020
			manopera:	4.655	4.655
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
64	IF104A1 - MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE, GABIOA	MP.	1.000	29.641	29.641
			material:	19.699	19.699
			manopera:	9.942	9.942
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
65	IFB13A2 - UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU	M.C.	1.000	222.469	222.469
			material:	116.069	116.069
			manopera:	106.400	106.400
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
66	2200447 - PIATRA BRUTA	M.C.	1.000	100.000	100.000
67	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	1.000	114.920	114.920
68	TSC21B1 - SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMPRASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 2	100 MC.	1.000	635.396	635.396
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	635.396	635.396
			transport:	0.000	0.000
69	DA04A1 - SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M.	100 MC.	1.000	371.381	371.381
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	371.381	371.381
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
70	DA10B1 - STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC	M.C.	1.000	104.082	104.082
			material:	17.213	17.213
			manopera:	29.259	29.259
			utilaj:	57.610	57.610
			transport:	0.000	0.000
71	2428901 - AMESTEC BALAST STABILIZAT DIN BETON DE CIMENT	M.C.	1.000	150.000	150.000
72	AUT1155 - UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	ORA	1.000	160.130	160.130
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	160.130	160.130
			transport:	0.000	0.000
73	DI02D1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA	MP.	1.000	35.219	35.219
			material:	3.627	3.627
			manopera:	29.260	29.260
			utilaj:	2.332	2.332
			transport:	0.000	0.000
74	DI02F1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECAN	MP.	1.000	24.003	24.003
			material:	3.627	3.627
			manopera:	12.635	12.635
			utilaj:	7.741	7.741
			transport:	0.000	0.000
75	DB01C1 - CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM	MP.	1.000	0.097	0.097
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.075	0.075
			transport:	0.000	0.000
76	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	1.000	370.516	370.516
			material:	296.067	296.067
			manopera:	66.500	66.500
			utilaj:	7.950	7.950
			transport:	0.000	0.000
77	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	1.000	444.046	444.046
			material:	400.802	400.802
			manopera:	13.632	13.632
			utilaj:	29.612	29.612
			transport:	0.000	0.000
78	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
79	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	1.000	452.740	452.740

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
80	DB18C1 - IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MANUALA	MP.	1.000	4.980	4.980
			material:	0.056	0.056
			manopera:	3.358	3.358
			utilaj:	1.566	1.566
			transport:	0.000	0.000
81	2600035 - BETON ASFALTIC BA8	TONA	1.000	476.050	476.050
82	3280001 - BETON ASFALTIC BAPC 8	TONA	1.000	480.260	480.260
83	DB18F1 - IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MECANICA	MP.	1.000	4.579	4.579
			material:	0.056	0.056
			manopera:	1.630	1.630
			utilaj:	2.894	2.894
			transport:	0.000	0.000
84	DC04B1 - TAIERIA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	1.000	54.805	54.805
			material:	3.210	3.210
			manopera:	9.775	9.775
			utilaj:	41.820	41.820
			transport:	0.000	0.000
85	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	1.000	18.288	18.288
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	18.288
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
86	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	1.000	520.000	520.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	520.000
			transport:	0.000	0.000
87	3270124 - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	1.000	404.210	404.210
88	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	1.000	443.932	443.932
			material:	344.182	344.182
			manopera:	99.750	99.750
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
89	DH27B1 - VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL	MP.	1.000	24.223	24.223
			material:	3.941	3.941
			manopera:	20.282	20.282
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
90	CF01I1 - TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT. MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM. GROS. EXCLUSIV SCH	MP.	1.000	31.571	31.571
			material:	2.938	2.938
			manopera:	28.262	28.262
			utilaj:	0.371	0.371
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
91	DF09C1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	56.924	56.924
			material:	8.046	8.046
			manopera:	48.878	48.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
92	6306339 - PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP A	KG	1.000	9.600	9.600
93	DF10A1 - DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR	M	1.000	64.925	64.925
			material:	0.000	0.000
			manopera:	29.925	29.925
			utilaj:	35.000	35.000
			transport:	0.000	0.000
94	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	1.000	150.935	150.935
			material:	8.234	8.234
			manopera:	60.848	60.848
			utilaj:	81.853	81.853
			transport:	0.000	0.000
95	ACC08D1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO	M	1.000	192.782	192.782
			material:	10.860	10.860
			manopera:	76.142	76.142
			utilaj:	105.780	105.780
			transport:	0.000	0.000
96	ACC08E1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO	M	1.000	272.193	272.193
			material:	48.384	48.384
			manopera:	92.102	92.102
			utilaj:	131.706	131.706
			transport:	0.000	0.000
97	ACC08F1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1200 IPREROM	M	1.000	206.728	206.728
			material:	25.888	25.888
			manopera:	109.392	109.392
			utilaj:	71.448	71.448
			transport:	0.000	0.000
98	ACC08G1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1500 IPREROM	M	1.000	265.227	265.227
			material:	43.631	43.631
			manopera:	132.002	132.002
			utilaj:	89.593	89.593
			transport:	0.000	0.000
99	6700257 - TUB RIFLAT D = 600 MM	ML.	1.000	216.000	216.000
100	6700258 - TUBURI RIFLATE D = 800	ML.	1.000	216.000	216.000
101	6700259 - TUBURI RIFLATE D = 1000 MM	ML.	1.000	931.000	931.000
102	6700260 - TUBURI RIFLATE D = 1200 MM	ML.	1.000	931.000	931.000
103	6700261 - TUBURI RIFLATE D = 1500 MM	ML.	1.000	931.000	931.000
104	6700254 - TUBURI RIFLATE D = 160 MM	ML.	1.000	22.270	22.270

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105	PF05C1 - HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPTOR PRIN STRAT MASTIC.	MP.	1.000	54.097	54.097
			material:	43.228	43.228
			manopera:	10.491	10.491
			utilaj:	0.378	0.378
			transport:	0.000	0.000
106	PJ05B1 - DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID. SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT	M.C.	1.000	220.486	220.486
			material:	0.000	0.000
			manopera:	154.280	154.280
			utilaj:	66.206	66.206
			transport:	0.000	0.000
107	PJ06B1 - DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE, CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	1.000	358.012	358.012
			material:	0.000	0.000
			manopera:	196.175	196.175
			utilaj:	161.837	161.837
			transport:	0.000	0.000
108	PE01A1 - ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA	M.C.	1.000	230.538	230.538
			material:	118.320	118.320
			manopera:	112.218	112.218
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
109	PE01B1 - ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU	M.C.	1.000	245.526	245.526
			material:	133.307	133.307
			manopera:	112.218	112.218
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
110	PE02A1 - UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE SPARG.DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA	M.C.	1.000	213.015	213.015
			material:	115.260	115.260
			manopera:	97.755	97.755
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
111	PE02B1 - UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU	M.C.	1.000	227.614	227.614
			material:	129.860	129.860
			manopera:	97.755	97.755
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
112	ACA16C1 - MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS. SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 300	M	1.000	18.817	18.817
			material:	1.195	1.195
			manopera:	17.622	17.622
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
113	ACA16D1 - MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS. SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 400	M	1.000	20.722	20.722
			material:	2.102	2.102
			manopera:	18.620	18.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
114	3326728 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 406,4X 6,35 X 46 API 5LS	M	1.000	530.000	530.000
115	3325425 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 508 X 7,14 X 42 API 5LS	M	1.000	169.654	169.654
116	3325970 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 812,8X 7,14 X 42 API 5LS	M	1.000	254.120	254.120
117	DH15A1 - DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE	M.C.	1.000	63.840	63.840
			material:	0.000	0.000
			manopera:	63.840	63.840
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
118	DH16A1 - DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC	M.C.	1.000	149.625	149.625
			material:	0.000	0.000
			manopera:	149.625	149.625
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
119	3644285 - TABLA ONDULATA PT.CTII S2029 1 X800X2000 OL32-1N	KG	1.000	10.059	10.059
120	PH21A1 - MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT. SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF	TONA	1.000	869.281	869.281
			material:	60.316	60.316
			manopera:	517.849	517.849
			utilaj:	291.116	291.116
			transport:	0.000	0.000
121	PB07A1 - TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL	M.C.	1.000	130.539	130.539
			material:	0.704	0.704
			manopera:	107.130	107.130
			utilaj:	22.706	22.706
			transport:	0.000	0.000
122	PB12A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE, GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE MANUAJ	M.C.	1.000	137.254	137.254
			material:	0.704	0.704
			manopera:	110.538	110.538
			utilaj:	26.012	26.012
			transport:	0.000	0.000
123	6420746 - TUB TABLA ONDULATA D = 600 MM	ML.	1.000	103.000	103.000
124	6420747 - TUB TABLA ONDULATA D = 800 MM	ML.	1.000	103.000	103.000
125	6701930 - TUB PVC D = 315 MM,L = 1 M	ML.	1.000	107.000	107.000
126	6701932 - TUB PVC D = 400 MM,L = 1 M	ML.	1.000	165.000	165.000

FG1

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
127	DA11A1 - STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI	M.C.	1.000	298.540	298.540
			material:	193.432	193.432
			manopera:	59.850	59.850
			utilaj:	45.258	45.258
			transport:	0.000	0.000
128	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
129	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.000	1.696	1.696
			material:	0.100	0.100
			manopera:	1.596	1.596
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
130	TSD14A1 - UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.	M.C.	1.000	16.160	16.160
			material:	7.040	7.040
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	9.120	9.120
			transport:	0.000	0.000
131	PF05C1 - HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.	MP.	1.000	54.097	54.097
			material:	43.228	43.228
			manopera:	10.491	10.491
			utilaj:	0.378	0.378
			transport:	0.000	0.000
132	CO01A1 - TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC	MP.	1.000	28.312	28.312
			material:	13.017	13.017
			manopera:	15.295	15.295
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
133	CO02A1 - TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMLUTE CU NISIP	MP.	1.000	33.264	33.264
			material:	11.651	11.651
			manopera:	21.612	21.612
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
134	CO03A1 - BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE BETON,CU CIMENT	M	1.000	16.180	16.180
			material:	0.885	0.885
			manopera:	15.295	15.295
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
135	PE01C1 - ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	M.C.	1.000	201.445	201.445
			material:	118.320	118.320
			manopera:	83.125	83.125
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
136	PK31A1 - PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM	TONA	1.000	1,972.427	1,972.427
			material:	478.340	478.340
			manopera:	1,494.087	1,494.087
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
137	PH16A1 - MONT.ELEM.MET.DE INVENT.IN SCHELE, CINTRE, TURN.MONT CU GR PINA LA 2 T PE BUC CU MAC PNEURI 10-12 T	TONA	1.000	1,277.294	1,277.294
			material:	58.632	58.632
			manopera:	1,094.293	1,094.293
			utilaj:	124.369	124.369
			transport:	0.000	0.000
138	6700255 - TUB DE DREN CU D=110 MM	M	1.000	10.000	10.000
139	DI08A1 - INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS	M	1.000	26.534	26.534
			material:	22.853	22.853
			manopera:	3.658	3.658
			utilaj:	0.023	0.023
			transport:	0.000	0.000
140	TSA09H1 - SAP.MAN.IN DREN.SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.3,01- 4,5M,T.MIJLOC	M.C.	1.000	187.707	187.707
			material:	3.170	3.170
			manopera:	184.538	184.538
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
141	DA02C1 - DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATE LONGIT CAII SUB ACOST 0,70 M ADINC CU PIETRIS	M	1.000	187.053	187.053
			material:	91.958	91.958
			manopera:	95.095	95.095
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
142	6700256 - TUB RIFLAT DE DREN	M	1.000	10.000	10.000
143	IFB09D1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP	MP.	1.000	34.283	34.283
			material:	21.648	21.648
			manopera:	12.635	12.635
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
144	IFB09D2 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	MP.	1.000	30.060	30.060
			material:	17.425	17.425
			manopera:	12.635	12.635
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
145	IFB09D3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIETRIS	MP.	1.000	32.930	32.930
			material:	20.295	20.295
			manopera:	12.635	12.635
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
146	IFB09D4 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA	MP.	1.000	35.595	35.595
			material:	22.960	22.960
			manopera:	12.635	12.635
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
147	DF27A1 - REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIPE MOBILE	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
148	TSG01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.	100 MP.	1.000	53.865	53.865
			material:	0.000	0.000
			manopera:	53.865	53.865
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
149	TSG02A1 - CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI	100 MP.	1.000	218.785	218.785
			material:	0.000	0.000
			manopera:	218.785	218.785
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
150	TSG03C1 - DEFRIAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD. CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD	100 MP.	1.000	507.062	507.062
			material:	0.000	0.000
			manopera:	507.062	507.062
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
151	TSG05D1 - DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP. MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.	BUC.	1.000	46.882	46.882
			material:	0.000	0.000
			manopera:	46.882	46.882
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
152	TSG05E1 - DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP. MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.	BUC.	1.000	147.630	147.630
			material:	0.000	0.000
			manopera:	147.630	147.630
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
153	TSG16A1 - SCARIF.MEC.A SOL.PE 2 SENS.PERPEN.IN TER. NEACCID.	HA	1.000	1,221.183	1,221.183
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1,221.183	1,221.183
154	TSG19B1 - EVACUARE CIOATE LA DIST.MED.=50M CU LAMA BULDOZER MONT.PE TRACTOR S-1500 IN TERENURI NEACCIDENTA	HA	1.000	1,818.000	1,818.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1,818.000	1,818.000
155	TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP.	1.000	235.078	235.078
			material:	0.000	0.000
			manopera:	235.078	235.078
			utilaj:	0.000	0.000
156	TSH06A1 - IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET. DE 10CM	MP.	1.000	9.975	9.975
			material:	0.000	0.000
			manopera:	9.975	9.975
			utilaj:	0.000	0.000
157	TSH09A1 - SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *	100 MP.	1.000	370.145	370.145
			material:	209.880	209.880
			manopera:	160.265	160.265
			utilaj:	0.000	0.000
158	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	100 MP.	1.000	69.625	69.625
			material:	0.000	0.000
			manopera:	20.615	20.615
			utilaj:	49.010	49.010
159	CZ0204D1 - PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARCA M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VA	M.C.	1.000	355.869	355.869
			material:	318.394	318.394
			manopera:	28.595	28.595
			utilaj:	8.881	8.881
160	TSD15B1 - STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD. INT.<10C	M.C.	1.000	170.320	170.320
			material:	127.424	127.424
			manopera:	40.465	40.465
			utilaj:	2.431	2.431
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
161	TSD16B1 - STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD. INT.<10	M.C.	1.000	151.280	151.280
			material:	106.954	106.954
			manopera:	41.895	41.895
			utilaj:	2.431	2.431
162	CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME	MP.	1.000	35.476	35.476
			material:	4.182	4.182
			manopera:	30.922	30.922
			utilaj:	0.371	0.371
163	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
164	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
165	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
166	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	1,500.000	1,500.000
			material:	1,500.000	1,500.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
166.1	10301 - Elemente Prefabricate	um	1.000	1,500.000	1,500.000
167	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
168	PI09A1 - MONTAREA SUPRASTRUCTURILOR DIN BET. ARMAT CU AJUT ORUL LANSATORULIU DE GRINZI.	BUC.	1.000	21,328.261	21,328.261
			material:	266.264	266.264
			manopera:	15,261.738	15,261.738
			utilaj:	5,800.259	5,800.259
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
169	PE01C1 - ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA	M.C.	1.000	201.445	201.445
			material:	118.320	118.320
			manopera:	83.125	83.125
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
170	PB01A1 - TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.	M.C.	1.000	104.575	104.575
			material:	0.704	0.704
			manopera:	103.871	103.871
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
171	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	1.000	90.976	90.976
			material:	0.704	0.704
			manopera:	71.797	71.797
			utilaj:	18.476	18.476
			transport:	0.000	0.000
172	PB06A1 - TURN.BET.SIMPL.B100 IN ELEV.CULEI,ARIP, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.000	97.594	97.594
			material:	0.704	0.704
			manopera:	79.533	79.533
			utilaj:	17.357	17.357
			transport:	0.000	0.000
173	PB08A1 - TURN. BET.SIMPL B200 IN FATA VAZUTA ODATA CU ELEV MANUAL	MP.	1.000	21.764	21.764
			material:	0.422	0.422
			manopera:	17.209	17.209
			utilaj:	4.133	4.133
			transport:	0.000	0.000
174	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	1.000	104.832	104.832
			material:	0.704	0.704
			manopera:	80.596	80.596
			utilaj:	23.532	23.532
			transport:	0.000	0.000
175	PB10A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL	M.C.	1.000	131.623	131.623
			material:	0.704	0.704
			manopera:	104.470	104.470
			utilaj:	26.449	26.449
			transport:	0.000	0.000
176	7323525 - PROCURARE GEOGRIL	MP.	1.000	9.600	9.600
177	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	1.000	520.000	520.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	520.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
178	DF09A1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	34.877	34.877
			material:	4.620	4.620
			manopera:	30.258	30.258
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
179	PI06C1 - MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF	BUC.	1.000	1,549.523	1,549.523
			material:	70.650	70.650
			manopera:	924.350	924.350
			utilaj:	554.523	554.523
			transport:	0.000	0.000
180	PI08A1 - ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT	BUC.	1.000	0.000	0.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
181	DF18A1 - PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL	BUC.	1.000	38.902	38.902
			material:	0.000	0.000
			manopera:	38.902	38.902
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
182	6301793 - STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.000	170.590	170.590
183	TSA01B1 - SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID. NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.MIJLOCIU*	M.C.	1.000	25.602	25.602
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.602	25.602
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
184	DF22A1 - DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA	BUC.	1.000	10.041	10.041
			material:	0.000	0.000
			manopera:	10.041	10.041
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
185	DF21A1 - DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA	BUC.	1.000	7.315	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	7.315	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
186	DF19A1 - MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT	BUC.	1.000	20.537	20.537
			material:	5.908	5.908
			manopera:	14.629	14.629
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

468

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
187	DF19B1 - MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA	BUC.	1.000	30.806	30.806
			material:	8.862	8.862
			manopera:	21.944	21.944
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
188	6001000 - INDICATOARE TRIUNGHIULARE (l=70 cm)	BUC.	1.000	89.000	89.000
189	6011001 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE - PANOURI SUPLIMENTAREPENTRU TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATA (SET)	BUC.	1.000	300.000	300.000
190	6001005 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE - A5a (1500x500)	BUC.	1.000	188.600	188.600
191	6001002 - INDICATOARE PATRATE - A6a	BUC.	1.000	129.250	129.250
192	6001004 - INDICATOARE OCTOGONALE - B2 (l=60 cm)	BUC.	1.000	90.950	90.950
193	6011002 - INDICATOARE PATRATE B3,B4,B6	BUC.	1.000	109.000	109.000
194	6011003 - INDICATOARE CIRCULARE - B5	BUC.	1.000	109.000	109.000
195	6001003 - INDICATOARE CIRCULARE	BUC.	1.000	123.600	123.600
196	6001013 - INDICATOR CIRCULAR TIP C44	BUC.	1.000	153.000	153.000
197	6011005 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F10	BUC.	1.000	258.600	258.600
198	6001012 - INDICATOR DREPTUNGHIULAR DE ORIENTARE TIP F31	BUC.	1.000	258.600	258.600
199	6001011 - INDICATOR DREPTUNGHIULAR DE ORIENTARE - F32 (950X650)	BUC.	1.000	258.600	258.600
200	6011023 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F33	BUC.	1.000	258.600	258.600
201	6011011 - INDICATOARE DREPTUNGHIULARE 1200x800 - F50	BUC.	1.000	319.320	319.320
202	6011004 - INDICATOARE DE INFORMARE TIP G1,G9,G10, G11,G34,G63	BUC.	1.000	163.600	163.600
203	6001015 - INDICATOR DE TIP - PANOU ADITIONAL	BUC.	1.000	71.850	71.850
204	6011022 - INDICATOARE PATRATE - TIP P20 SI P21	BUC.	1.000	145.800	145.800
205	TR11AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.	TONA	1.000	11.638	11.638
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	11.638
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
206	2181227 - LIMITATOR DE VITEZA	BUC.	1.000	55.000	55.000
207	DF02G1 - PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER, EXECMOVILE LA DEB CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR M	BUC.	1.000	413.648	413.648
			material:	79.818	79.818
			manopera:	333.830	333.830
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
208	DF03A1 - PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA	BUC.	1.000	21.372	21.372
			material:	2.753	2.753
			manopera:	18.620	18.620
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
209	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STIC	KM.	1.000	1,950.239	1,950.239
			material:	1,757.199	1,757.199
			manopera:	110.390	110.390
			utilaj:	82.650	82.650
210	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP.	1.000	59.105	59.105
			material:	29.467	29.467
			manopera:	15.958	15.958
			utilaj:	13.680	13.680
211	DF09A1 - PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI	M	1.000	34.877	34.877
			material:	4.620	4.620
			manopera:	30.258	30.258
			utilaj:	0.000	0.000
212	6306339 - PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP A	M	1.000	9.600	9.600
			material:	0.000	0.000
			manopera:	29.925	29.925
			utilaj:	35.000	35.000
213	DF10A1 - DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR	M	1.000	64.925	64.925
			material:	0.000	0.000
			manopera:	29.925	29.925
			utilaj:	35.000	35.000
214	3644285 - TABLA ONDULATA PT.CTII S2029 1 X800X2000 OL32-1N	KG	1.000	10.059	10.059
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
215	PH21A1 - MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT. SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF	TONA	1.000	869.281	869.281
			material:	60.316	60.316
			manopera:	517.849	517.849
			utilaj:	291.116	291.116
216	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.000	30.000	30.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
217	2800325 - BORDURA.BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	1.000	42.000	42.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
218	2800431 - RIGOLA CAROSABILA	BUC.	1.000	91.510	91.510
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
219	2800326 - PAVELE TROTUAR	MP.	1.000	54.000	54.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
220	2800430 - DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	BUC.	1.000	91.510	91.510
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
221	TSG07A1 - SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM. CIOATELOR:10-30	BUC.	1.000	94.762	94.762
			material:	0.000	0.000
			manopera:	94.762	94.762
			utilaj:	0.000	0.000
222	6313954 - PARAPET METALIC MANA CURENTA PENTRU PODURI	KG	1.000	4.092	4.092
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
223	2800432 - DALA CAMIN CAROSABILA	BUC.	1.000	77.250	77.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
224	PK10A1 - DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL.DIN CORNIERE 75X100X7 MM	KG	1.000	10.252	10.252
			material:	5.196	5.196
			manopera:	5.056	5.056
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
225	PF11B1 - DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT. EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE BITUMINOASE	M	1.000	301.899	301.899
			material:	282.088	282.088
			manopera:	19.811	19.811
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
226	PK30A1 - APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU PODURI DE SOSEA MONTARE	BUC.	1.000	54.862	54.862
			material:	0.000	0.000
			manopera:	54.862	54.862
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
227	6422987 - APARAT REAZEM NEOPREN PENTRU POD CF MOBIL 200X300X50	BUC.	1.000	380.000	380.000
228	6423151 - APARAT REAZEM NEOPREN PENTRU POD CF FIX 500X600X50	BUC.	1.000	350.456	350.456
229	7323527 - ROST DE DILATATIE METLIC POD	M	1.000	70.000	70.000
230	TSC01C1 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE DE 4 CM GROS	MP.	1.000	10.561	10.561
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	10.561	10.561
			transport:	0.000	0.000
231	TSC01C1 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE DE 10 CM GROS	MP.	1.000	10.561	10.561
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	10.561	10.561
			transport:	0.000	0.000
232	6305529 - PLATFORMA INDUSTRIALA DESFASURATA DE LA 50-100 KG/MP G>0,5 OL371N	KG	1.000	4.490	4.490
233	2181228 - DISPOZITIV CAPAT LIMITATIR DE VITEZA	BUC.	1.000	50.000	50.000
234	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	1.000	374.490	374.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	374.490
			transport:	0.000	0.000
235	YB04 - DEPLASARE WOLLA TUR - RETUR	ORA	1.000	374.490	374.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	374.490
			transport:	0.000	0.000

741

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
236	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	1.000	374.490	374.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	374.490
			transport:	0.000	0.000
237	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	1.000	374.490	374.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	374.490
			transport:	0.000	0.000
238	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	1.000	5.600	5.600
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	5.600
239	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.000	8.500	8.500
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	8.500
240	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	1.000	12.800	12.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	12.800
241	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.000	19.600	19.600
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	19.600
242	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	1.000	44.800	44.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	44.800
243	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	1.000	44.800	44.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	44.800

FR

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
244	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	1.000	33.250	33.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
245	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.000	118.280	118.280
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	118.280
			transport:	0.000	0.000
246	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU	BUC.	1.000	1,610.188	1,610.188
			material:	728.731	728.731
			manopera:	881.458	881.458
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

TOTAL I (Cheltuieli directe)


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
80.304	887.720	24,358.076	29,516.693	20,826.978	136.100	74,837.847

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	664.126	0.000	0.000	664.126
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		24,358.076	30,180.819	20,826.978	136.100	75,501.973

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	3,897.292	4,828.931	3,332.316	21.776	12,080.316
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		28,255.369	35,009.750	24,159.294	157.876	87,582.289

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,412.768	1,750.487	1,207.965	7.894	4,379.114
T4 = T3 + Beneficiu		29,668.137	36,760.237	25,367.259	165.770	91,961.403

TOTAL GENERAL (fara TVA)	91,961.403
TVA (19.000%)	17,472.667
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	109,434.069



773

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	10301 - Elemente Prefabricate	um	1.000	1,500.000	1,500.000	Depozit	0.000
2	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	1.020	4.650	4.743	Depozit	0.001
3	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	1.015	4.650	4.720	Depozit	0.001
4	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	1.010	4.650	4.696	Depozit	0.001
5	2000212 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 18MM	kg	1.010	4.650	4.696	Depozit	0.001
6	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	1.010	7.370	7.444	Depozit	0.001
7	2000597 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM	kg	1.010	7.370	7.444	Depozit	0.001
8	2005030 - Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	kg	4.312	9.030	38.937	Depozit	0.004
9	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	142.800	0.690	98.532	Depozit	0.143
10	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	0.662	0.690	0.457	Depozit	0.001
11	2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388	kg	386.000	0.690	266.340	Depozit	0.390
12	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	0.800	0.600	0.480	Depozit	0.001
13	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,233.530	0.600	740.118	Depozit	1.246
14	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	355.000	0.690	244.950	Depozit	0.359
15	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.002	1,952.000	3.514	Depozit	0.003
16	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	55.400	0.453	25.118	Depozit	0.055
17	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	0.071	0.840	0.060	Depozit	0.000
18	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	35.625	0.250	8.906	Depozit	0.036
19	2100945 - BETON DE CIMENT B150 (C8/10)	M.C.	1.000	291.150	291.150	Depozit	2.460
20	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	1.000	307.060	307.060	Depozit	2.450
21	2100969 - BETON DE CIMENT B250 (C16/20)	M.C.	1.000	323.000	323.000	Depozit	2.510
22	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	1.000	365.670	365.670	Depozit	2.650

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2181111 - AGREGAT LIDONIT	TONA	1.000	220.000	220.000	Depozit	0.001
24	2181227 - LIMITATOR DE VITEZA	BUC.	1.000	55.000	55.000	Depozit	0.001
25	2181228 - DISPOZITIV CAPAT LIMITATIR DE VITEZA	BUC.	1.000	50.000	50.000	Depozit	0.001
26	2200044 - Pietris nespalat de riu 7-70 MM	mc	0.626	99.000	61.974	Depozit	1.002
27	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	0.505	99.000	49.995	Depozit	0.808
28	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.110	99.000	109.890	Depozit	1.776
29	2200290 - Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	mc	0.003	99.000	0.297	Depozit	0.005
30	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.441	99.000	142.659	Depozit	2.306
31	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	2.827	85.000	240.295	Depozit	4.806
32	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	1.250	85.000	106.250	Depozit	2.125
33	2200422 - Balast sortat nespalat de riu 0-40 MM	mc	0.180	85.000	15.300	Depozit	0.306
34	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	5.483	114.920	630.106	Depozit	8.773
35	2200447 - PIATRA BRUTA	M.C.	1.000	100.000	100.000	Depozit	0.001
36	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse între 0.001-1.00 mm	mc	0.015	105.600	1.584	Depozit	0.020
37	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.905	105.600	201.167	Depozit	2.572
38	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	4.068	105.600	429.576	Depozit	5.492
39	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.460	105.600	154.176	Depozit	1.971
40	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.916	105.600	202.330	Depozit	2.587
41	2201359 - Piatra bruta sortata R. sediment. 15-25 CM.	mc	0.173	66.600	11.522	Depozit	0.260
42	2201361 - Piatra bruta sortata R. sediment <50 Kg/buc.	kg	7,837.000	0.060	470.220	Depozit	7.837
43	2201452 - Piatra bruta sortata R. metamorf. <50 Kg/buc.	mc	0.098	89.600	8.781	Depozit	0.147
44	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.628	120.000	75.360	Depozit	0.942
45	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	5.183	120.000	621.958	Depozit	7.774
46	2201725 - Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 25-40 MM.	kg	287.000	0.080	22.960	Depozit	0.287
47	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.460	37.500	17.250	Depozit	0.000
48	2428901 - AMESTEC BALAST STABILIZAT DIN BETON DE CIMENT	M.C.	1.000	150.000	150.000	Depozit	0.001
49	2600035 - BETON ASFALTIC BA8	TONA	1.000	476.050	476.050	Depozit	0.001
50	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatii tip H 80/90 S7064	kg	10.500	5.020	52.710	Depozit	0.012
51	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	11.130	3.210	35.727	Depozit	0.012
52	2600220 - Bitum pt drumuri tip D 180/200.stas 754	kg	0.515	3.210	1.653	Depozit	0.001

775

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	45.500	6.500	295.750	Depozit	0.050
54	2600608 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 55 100cmx10M s1046	mp	0.900	19.700	17.730	Depozit	0.003
55	2600971 - Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	mp	6.230	8.110	50.525	Depozit	0.012
56	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1.000	30.000	30.000	Depozit	0.110
57	2800325 - BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	1.000	42.000	42.000	Depozit	0.033
58	2800326 - PAVELE TROTUAR	MP.	1.000	54.000	54.000	Depozit	0.138
59	2800430 - DALA PREFABRICATA PENTRU RIGOLA	BUC.	1.000	91.510	91.510	Depozit	0.041
60	2800431 - RIGOLA CAROSABILA	BUC.	1.000	91.510	91.510	Depozit	0.001
61	2800432 - DALA CAMIN CAROSABILA	BUC.	1.000	77.250	77.250	Depozit	0.001
62	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.001	1,140.000	0.912	Depozit	0.001
63	2900773 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	0.042	805.000	33.810	Depozit	0.034
64	2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	mc	0.007	600.000	4.200	Depozit	0.006
65	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.002	806.450	1.452	Depozit	0.001
66	2903153 - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM	m	0.200	30.000	6.000	Depozit	0.000
67	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.000	1,232.500	0.493	Depozit	0.000
68	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.001	1,175.000	1.528	Depozit	0.001
69	2912477 - Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	mc	0.033	1,800.000	59.400	Depozit	0.026
70	2913299 - Dulap stejar cl.B g = 50/50-80/80MM L = 1,80-4M	mc	0.013	3,000.000	39.000	Depozit	0.010
71	2913512 - Grinda stejar GR = 120MM lat = 150MM lun G = 4,00M s 8689	mc	0.070	3,000.000	210.000	Depozit	0.056
72	2914229 - Scindura fag.lungi.neab. cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M It = 6 st8689	mc	0.000	1,140.000	0.114	Depozit	0.000
73	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	0.002	1,800.000	3.852	Depozit	0.002
74	2918653 - Dulap fag neab. L = 2-5M g = 5-8CM stas 1961-80	mc	0.020	1,140.000	22.800	Depozit	0.016
75	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.060	108.000	6.480	Depozit	0.001
76	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	9.000	1.120	10.080	Depozit	0.000
77	2958902 - Traverse normale vechi	buc	0.080	240.000	19.200	Depozit	0.008
78	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	0.085	6.000	0.510	Depozit	0.000
79	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	1.000	452.740	452.740	Depozit	0.001
80	3270124 - BETON ASFALTIC BADPC 22,4	TONA	1.000	404.210	404.210	Depozit	0.001
81	3280001 - BETON ASFALTIC BAPC 8	TONA	1.000	480.260	480.260	Depozit	0.001
82	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	1.000	400.000	400.000	Depozit	0.001

476

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	3325425 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 508 X 7,14 X 42 API 5LS	M	1.000	169.654	169.654	Depozit	0.088
84	3325970 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 812,8X 7,14 X 42 API 5LS	M	1.000	254.120	254.120	Depozit	0.142
85	3326728 - TEAVA SUDATA ELICOIDAL 406,4X 6,35 X 46 API 5LS	M	1.000	530.000	530.000	Depozit	0.001
86	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.029	6.170	0.179	Depozit	0.000
87	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.130	6.170	0.802	Depozit	0.000
88	3501160 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 80X 80X 8 OL37-1N	kg	1.030	3.637	3.746	Depozit	0.001
89	3641685 - Tabla zincata S2028 0,30 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	2.000	17.000	34.000	Depozit	0.002
90	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	3.300	19.700	65.010	Depozit	0.003
91	3644285 - TABLA ONDULATA PT.CTII S2029 1 X800X2000 OL32-1N	KG	2.000	10.059	20.118	Depozit	0.002
92	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.010	8.500	0.085	Depozit	0.000
93	3803207 - Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	kg	0.240	8.500	2.040	Depozit	0.000
94	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.071	8.500	0.604	Depozit	0.000
95	3805449 - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	0.060	7.670	0.460	Depozit	0.000
96	5800376 - Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	buc	10.000	0.270	2.700	Depozit	0.001
97	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	5.600	0.270	1.512	Depozit	0.000
98	5822300 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 8.8 S 920	kg	4.950	9.800	48.510	Depozit	0.006
99	5838799 - Surub cu cap patrat pt. lemn L 20 X 24 F1 S 1455	kg	3.300	3.820	12.606	Depozit	0.004
100	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	10.000	0.590	5.900	Depozit	0.000
101	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	5.000	0.460	2.300	Depozit	0.000
102	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	0.050	16.800	0.840	Depozit	0.000
103	5882489 - Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	kg	0.100	16.800	1.680	Depozit	0.000
104	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	0.002	6.800	0.014	Depozit	0.000
105	5886954 - Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	kg	0.015	11.690	0.174	Depozit	0.000
106	5900528 - Sarma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D= 2,00	kg	0.025	13.100	0.328	Depozit	0.000
107	5901259 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	2.830	33.300	94.239	Depozit	0.003
108	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	1.625	10.340	16.802	Depozit	0.020
109	6001000 - INDICATOARE TRIUNGHIULARE (l=70 cm)	BUC.	1.000	89.000	89.000	Depozit	0.001
110	6001002 - INDICATOARE PATRATE - A6a	BUC.	1.000	129.250	129.250	Depozit	0.001
111	6001003 - INDICATOARE CIRCULARE	BUC.	1.000	123.600	123.600	Depozit	0.001

Nr.	Denumirea resursel materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
112	6001004 - INDICATOARE OCTOGONALE - B2 (l=60 cm)	BUC.	1.000	90.950	90.950	Depozit	0.001
113	6001005 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE - A5a (1500x500)	BUC.	1.000	188.600	188.600	Depozit	0.001
114	6001011 - INDICATOR DREPTUNGHIIULAR DE ORIENTARE - F32 (950X650)	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
115	6001012 - INDICATOR DREPTUNGHIIULAR DE ORIENTARE TIP F31	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
116	6001013 - INDICATOR CIRCULAR TIP C44	BUC.	1.000	153.000	153.000	Depozit	0.001
117	6001015 - INDICATOR DE TIP - PANOU ADITIONAL	BUC.	1.000	71.850	71.850	Depozit	0.001
118	6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	buc	0.713	3.240	2.310	Depozit	0.000
119	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.004	836.700	2.928	Depozit	0.000
120	6011001 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE - PANOURI SUPPLEMENTAREPENTRU TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATA (SET)	BUC.	1.000	300.000	300.000	Depozit	0.001
121	6011002 - INDICATOARE PATRATE B3,B4,B6	BUC.	1.000	109.000	109.000	Depozit	0.001
122	6011003 - INDICATOARE CIRCULARE - B5	BUC.	1.000	109.000	109.000	Depozit	0.001
123	6011004 - INDICATOARE DE INFORMARE TIP G1,G9,G10, G11,G34, G63	BUC.	1.000	163.600	163.600	Depozit	0.001
124	6011005 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F10	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
125	6011011 - INDICATOARE DREPTUNGHIIULARE 1200x800 - F50	BUC.	1.000	319.320	319.320	Depozit	0.001
126	6011022 - INDICATOARE PATRATE - TIP P20 SI P21	BUC.	1.000	145.800	145.800	Depozit	0.001
127	6011023 - INDICATOARE DE ORIENTARE TIP F33	BUC.	1.000	258.600	258.600	Depozit	0.001
128	6100797 - GRUND MINIUI ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.045	21.600	0.972	Depozit	0.000
129	6102214 - Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0.100	21.550	2.155	Depozit	0.000
130	6102939 - Chit romtix 90 ntr 4337-75	kg	3.300	21.550	71.115	Depozit	0.004
131	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	4.584	26.000	119.184	Depozit	0.005
132	6103555 - Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	kg	6.500	17.760	115.440	Depozit	0.007
133	6103830 - Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	kg	1.107	17.760	19.660	Depozit	0.001
134	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	51.160	32.260	1,650.422	Depozit	0.055
135	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	2.820	10.000	28.200	Depozit	0.004
136	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	1.784	10.900	19.446	Depozit	0.002
137	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.600	6.200	3.720	Depozit	0.001

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
138	6200999 - Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	kg	7.244	5.440	39.407	Depozit	0.008
139	6202507 - Vaseline tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.010	22.800	0.228	Depozit	0.000
140	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	15.073	7.040	106.114	Depozit	15.073
141	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	1.520	170.590	259.297	Depozit	0.021
142	6301793 - STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	1.000	170.590	170.590	Depozit	0.015
143	6305529 - PLATFORMA INDUSTRIALA DESFASURATA DE LA 50-100 KG/MP G>0,5 OL371N	KG	1.000	4.490	4.490	Depozit	0.001
144	6306339 - PARAPET METALIC DIRECTIONAL TIP A	KG	2.000	9.600	19.200	Depozit	0.002
145	6309769 - Confectie metalice uzinate (saboti, cercuri, balast, juguri)	kg	7.500	7.200	54.000	Depozit	0.008
146	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	2.490	9.400	23.406	Depozit	0.003
147	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	2.400	132.000	316.800	Depozit	0.002
148	6313100 - Dorn din otel pt.tabliere metalice	kg	2.700	4.022	10.861	Depozit	0.003
149	6313954 - PARAPET METALIC MANA CURENTA PENTRU PODURI	KG	1.000	4.092	4.092	Depozit	0.001
150	6420746 - TUB TABLA ONDULATA D = 600 MM	ML.	1.000	103.000	103.000	Depozit	0.001
151	6420747 - TUB TABLA ONDULATA D = 800 MM	ML.	1.000	103.000	103.000	Depozit	0.001
152	6422987 - APARAT REAZEM NEOPREN PENTRU POD CF MOBIL 200X300X50	BUC.	1.000	380.000	380.000	Depozit	0.008
153	6423151 - APARAT REAZEM NEOPREN PENTRU POD CF FIX 500X600X50	BUC.	1.000	350.456	350.456	Depozit	0.051
154	6601296 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.ci12 B60 654X17 S6907	buc	0.202	24.000	4.848	Depozit	0.000
155	6601301 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.ci12 B60 872X20 S6907	buc	0.202	24.000	4.848	Depozit	0.000
156	6601454 - Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	buc	0.202	193.000	38.986	Depozit	0.000
157	6601466 - Inel cauciuc imbin.tub ba precom+vibr+pres D1200 S6907	buc	0.202	61.207	12.364	Depozit	0.001
158	6601480 - Inel cauciuc imbin.tub ba precom+vibr+pres D1500 S6907	buc	0.202	111.373	22.497	Depozit	0.001
159	6621612 - Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.115	1.720	0.198	Depozit	0.000
160	6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	0.114	21.200	2.417	Depozit	0.000
161	6700254 - TUBURI RIFLATE D = 160 MM	ML.	1.000	22.270	22.270	Depozit	0.001
162	6700255 - TUB DE DREN CU D=110 MM	M	1.000	10.000	10.000	Depozit	0.001
163	6700256 - TUB RIFLAT DE DREN	M	1.000	10.000	10.000	Depozit	0.001
164	6700257 - TUB RIFLAT D = 600 MM	ML.	1.000	216.000	216.000	Depozit	0.001

779

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
165	6700258 - TUBURI RIFLATE D = 800	ML.	1.000	216.000	216.000	Depozit	0.001
166	6700259 - TUBURI RIFLATE D = 1000 MM	ML.	1.000	931.000	931.000	Depozit	0.001
167	6700260 - TUBURI RIFLATE D = 1200 MM	ML.	1.000	931.000	931.000	Depozit	0.001
168	6700261 - TUBURI RIFLATE D = 1500 MM	ML.	1.000	931.000	931.000	Depozit	0.001
169	6700444 - Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2	m	1.010	10.600	10.706	Depozit	0.002
170	6701930 - TUB PVC D = 315 MM,L = 1 M	ML.	1.000	107.000	107.000	Depozit	0.001
171	6701932 - TUB PVC D = 400 MM,L = 1 M	ML.	1.000	165.000	165.000	Depozit	0.001
172	6716156 - Cover pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.360	84.300	30.348	Depozit	0.001
173	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.044	195.000	8.580	Depozit	0.000
174	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
175	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
176	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
177	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.080	89.000	7.120	Depozit	0.000
178	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.160	145.800	23.328	Depozit	0.001
179	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.320	109.000	34.880	Depozit	0.001
180	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.160	109.000	17.440	Depozit	0.001
181	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.080	109.000	8.720	Depozit	0.000
182	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.960	53.000	209.880	Depozit	0.004
183	7308164 - Carbură calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	1.145	8.700	9.962	Depozit	0.001
184	7315789 - Decofrol	kg	0.150	16.580	2.487	Depozit	0.000
185	7323525 - PROCURARE GEOGRIL	MP.	1.000	9.600	9.600	Depozit	0.000
186	7323527 - ROST DE DILATATIE METLIC POD	M.	1.000	70.000	70.000	Depozit	0.001
187	7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	m	2.258	12.600	28.451	Depozit	0.001
188	7329912 - Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 MM.	kg	16.900	5.500	92.950	Depozit	0.017
189	7344235 - Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	kg	0.060	6.900	0.414	Depozit	0.000
190	7399999 - Material marunt	%			0.000	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					24,358.076	Greutate	80.304

780

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	7.670	33.250	255.043	100.000
2	11000 - Betonist	37.968	33.250	1,262.437	100.000
3	12100 - Chesonier	4.509	33.250	149.928	100.000
4	12700 - Corhanitor	2.320	33.250	77.140	100.000
5	13410 - Dulgher constructii	1.511	33.250	50.238	100.000
6	13430 - Dulgher poduri	4.390	33.250	145.967	100.000
7	14500 - Fascinar	6.400	33.250	212.800	100.000
8	14600 - Fasonator	3.010	33.250	100.082	100.000
9	15000 - Fierar beton	1.090	33.250	36.255	100.000
10	15130 - Finisor de terasamente	11.209	33.250	372.699	100.000
11	17110 - Instalator alimentare cu apa	14.120	33.250	469.490	100.000
12	17410 - Izolator hidrofug	0.797	33.250	26.499	100.000
13	17460 - Izolator termic	0.020	33.250	0.665	100.000
14	18111 - Lacatus constructii metalice	462.756	33.250	15,386.653	100.000
15	19130 - Masinist utilaje constructii	0.061	33.250	2.042	100.000
16	19520 - Miner suprafata	10.540	33.250	350.455	100.000
17	19730 - Montator constructii metalice	93.292	33.250	3,101.973	100.000
18	19770 - Montator prefabricate beton	29.450	33.250	979.212	100.000
19	19900 - Mozaicar	2.220	33.250	73.814	100.000
20	20600 - Muncitor de deservire	19.440	33.250	646.380	100.000
21	20640 - Muncitor deservire constructii masini	4.649	33.250	154.570	100.000
22	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	60.507	33.250	2,011.856	100.000
23	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	7.070	33.250	235.078	100.000
24	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.700	33.250	23.275	100.000
25	24100 - Pavator	37.110	33.250	1,233.895	100.000
26	24200 - Peisagist	5.740	33.250	190.855	100.000
27	24400 - Pietrar	19.260	33.250	640.393	100.000
28	26100 - Sapator	22.999	33.250	764.717	100.000
29	26800 - Stivuitoar	0.800	33.250	26.600	100.000
30	27110 - Sudor electric	2.413	33.250	80.236	100.000
31	27120 - Sudor gaze	5.460	33.250	181.544	100.000
32	30110 - Vopsitor industrial	0.304	33.250	10.099	100.000
33	31000 - Zidar	5.328	33.250	177.156	100.000
34	31110 - Zugrav vopsitor	2.606	33.250	86.648	100.000

482

Ore Manopera	887.720	TOTAL	29,516.693
--------------	---------	-------	------------



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2004415 - COSITOARE MECANICA (MOTOCOASA)	1.000	49.010	49.010
2	2507 - Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	0.075	72.120	5.409
	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	1.854	72.120	133.710
4	2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	2.908	72.120	209.725
5	3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	0.220	58.640	12.901
6	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	1.000	374.490	374.490
7	333312 - DEPLASARE WOLLA TUR - RETUR	1.000	374.490	374.490
8	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	1.000	374.490	374.490
9	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	1.000	374.490	374.490
10	333338 - UNIMOG UTILIJ INTRETINERE DRUMURI	1.000	160.130	160.130
11	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	2.250	142.963	321.666
12	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	8.490	204.270	1,734.252
13	3546 - Autogreder pina la 175cp	7.168	176.010	1,261.640
14	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	1.090	220.000	239.800
5	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	8.936	250.000	2,234.000
16	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.879	36.826	32.369
17	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	3.387	48.620	164.676
18	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.288	30.836	8.881
19	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	10.916	166.580	1,818.387
20	4005 - Compactor static autoprop.cu ruloari(valturi), R8-14;de 14tf	1.591	166.580	264.995
21	4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	0.077	147.350	11.346
22	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.131	166.580	21.755
23	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.100	48.620	4.862
24	4035 - Malaxor manual de asfalt pina la 600L	0.008	2.926	0.023
25	4036 - Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	0.020	37.764	0.755
26	4045 - Repartizator finisor mixturiasfaltice cu motor termic 65cp	0.077	339.830	26.167

789

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
27	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.054	339.830	18.215
28	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.053	150.000	7.950
29	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.000	118.280	118.280
30	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.294	51.050	15.008
31	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.338	285.000	96.330
32	4063 - Matura mecanica pe tractor 65cp	0.000	160.130	0.048
33	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.007	51.050	0.373
34	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.008	6.037	0.051
35	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.026	5.099	0.133
36	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.201	47.390	9.525
37	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.619	91.200	56.479
38	5610 - Tractor pe senile de 150 cp	6.660	176.747	1,177.136
39	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	0.004	44.234	0.177
40	6729 - Macara pe pneuri 10-14,9 tf	5.020	138.187	693.700
41	6731 - Macara pe pneuri 20-29,9tf	3.226	220.049	709.878
42	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	0.631	500.000	315.500
43	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.070	1,000.000	70.000
44	7007 - Macara lansator de grinzi poduri cf 2X80tf	10.837	535.227	5,800.259
45	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.018	41.232	0.742
46	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	1.630	269.157	438.726
47	7614 - Echipament scarificare pt trac.pe senile de si peste 110cp	6.660	6.614	44.047
48	8991143 - Instalatie bitum modificat	2.000	520.000	1,040.000
TOTAL Utilaje				20,826.978



785

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Obiectul:
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	1.000	10.000	0.250	0.850	8.500
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	1.000	35.000	0.875	1.280	44.800
3	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	1.000	35.000	0.875	1.280	44.800
4	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.000	10.000	0.250	1.280	12.800
5	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.000	10.000	0.250	0.560	5.600
6	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.000	35.000	0.875	0.560	19.600
TOTAL Transport						136.100



486

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0016 D.113.LUCRARI ACCIDENTALE
 Stadiul fizic: OLT638 D.113.Lucrari accidentale,refaceri dupa inundatii,alunecari terenuri

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH03A1 REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.063	176.010	11.089
TOTAL DH03A1						100 MP.	11.089

TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	1.450	33.250	48.212
TOTAL TSA01C1						M.C.	48.212

TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2							
1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD02A1 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 15-20C							
1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	1.090	220.000	239.800
TOTAL TSD02A1						100 MC.	239.800

TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.640	33.250	87.780
TOTAL TSA04C1						M.C.	87.780

TSD07C1 COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T.EXCL.UDAREA PAM.NECO EZ.GRAD.COMACT. 97-98 %							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	5.069	33.250	168.544
2	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	9.516	166.580	1,585.175

Nr.	Simbol	Denumirea resursel	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSD07C1						100 MC.	1,753.719

TSE06B1 PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC. IN PAM.COEZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.000	7.040	7.040
2	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	5.439	33.250	180.847
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	3.595	33.250	119.534
4	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	1.400	166.580	233.212
TOTAL TSE06B1						100 MP.	540.632

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TSC35A32 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M							
1	7406	Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	Utj	ora	1.630	269.157	438.726
TOTAL TSC35A32						100 MC.	438.726

DH08A1 CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE VIITURI							
1	24100	Pavator	Man	ora	2.560	33.250	85.120
TOTAL DH08A1						M.C.	85.120

DA01A1 CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.250	33.250	8.312
2	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.080	176.010	14.081
TOTAL DA01A1						100 MP.	22.393

DH09A1 CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR ADUSE DE VIITURI							
1	24100	Pavator	Man	ora	4.560	33.250	151.620
TOTAL DH09A1						M.C.	151.620

DH11B1 ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECAN							
1	24100	Pavator	Man	ora	1.140	33.250	37.905
2	26100	Sapator	Man	ora	4.790	33.250	159.268
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.040	176.010	7.040
TOTAL DH11B1						100 MP.	204.213

DH12A1 CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.070	33.250	2.327
TOTAL DH12A1						MP.	2.327

Deviz "OLT638" - Anexa explicitare norme

488

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DA06A1							
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA06B1							
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

DA06B2							
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.311	105.600	138.442
2	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.369	33.250	12.260
4	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B2						M.C.	188.368

DA11B1							
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

DA12B1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	0.600	33.250	19.949
5	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.042	176.010	7.392
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA12B1						M.C.	243.383

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

CZ0105E1 PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE, GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 MANUAL							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	281.000	0.600	168.600
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.195	7.040	1.373
7	11000	Betonist	Man	ora	3.500	33.250	116.375
TOTAL CZ0105E1						M.C.	429.534

CZ0107F1 PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ							
1	2100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	Mat	kg	355.000	0.690	244.950
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.273	99.000	27.027
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.344	99.000	34.056

490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.238	105.600	25.133
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.489	105.600	51.638
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0107F1						M.C.	432.504

CZ0109H1							
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. NECENTRALIZATE							
1	2100048	Ciment portland P 45 saci S 388	Mat	kg	386.000	0.690	266.340
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.385	99.000	38.115
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.231	105.600	24.394
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.402	105.600	42.451
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.200	7.040	1.408
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0109H1						M.C.	448.493

PC02A1							
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

PD01A1							
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

CZ0302A1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302B1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ							
1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0302E1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-							
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

DH16A1 DEFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC							
1	24100	Pavator	Man	ora	4.500	33.250	149.625
TOTAL DH16A1						M.C.	149.625

DH15A1 DEFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE							
1	24100	Pavator	Man	ora	1.920	33.250	63.840
TOTAL DH15A1						M.C.	63.840

DG06A1 SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	4.330	33.250	143.972
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.800	72.120	57.696

732

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	2801	Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	0.800	72.120	57.696
TOTAL DG06A1						M.C.	259.364

TSD04C1							
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

DA16A1							
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR PE SUBST BALAS							
1	2200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 MM	Mat	mc	0.064	85.000	5.440
2	2201359	Piatra bruta sortata R.sediment. 15-25 CM.	Mat	mc	0.173	66.600	11.522
3	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.009	120.000	1.080
4	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	0.128	120.000	15.360
5	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.018	105.600	1.901
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.020	7.040	0.141
7	24100	Pavator	Man	ora	0.680	33.250	22.610
8	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.004	166.580	0.733
9	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.002	91.200	0.182
TOTAL DA16A1						MP.	58.969

DA16C1							
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAS							
1	2200422	Balast sortat nespalat de riu 0-40 MM	Mat	mc	0.116	85.000	9.860
2	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	0.173	114.920	19.881
3	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.009	120.000	1.080
4	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	0.077	120.000	9.240
5	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.018	105.600	1.901
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.020	7.040	0.141
7	24100	Pavator	Man	ora	0.640	33.250	21.280
8	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.004	166.580	0.733
9	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.002	91.200	0.182
TOTAL DA16C1						MP.	64.298

TSC17B1							
SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2							

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	0.860	33.250	28.595
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.860	33.250	28.595
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.950	176.010	167.210
TOTAL TSC17B1						100 M.	224.400

DH06A1 REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUITE CU PIETRIS, PIATRASPARTA SAU SAVURA							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.020	33.250	0.665
TOTAL DH06A1						MP.	0.665

DH07A1 GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI PE PARTEA CAROS							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.010	33.250	0.332
TOTAL DH07A1						MP.	0.332

DA19A1 STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI							
1	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	Mat	m	0.728	12.600	9.173
2	24100	Pavator	Man	ora	0.028	33.250	0.931
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.004	33.250	0.134
TOTAL DA19A1						MP.	10.238

DA12A1 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.102	120.000	12.240
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.270	120.000	152.399
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.257	105.600	27.139
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.250	7.040	1.760
5	24100	Pavator	Man	ora	0.800	33.250	26.600
6	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.042	176.010	7.392
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
8	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.025	91.200	2.280
TOTAL DA12A1						M.C.	272.788

DH01A1 ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS, NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.011	176.010	1.936
TOTAL DH01A1						M.C.	1.936

TRB01A12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 20M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.788	33.250	26.201

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRB01A12						TONA	26.201

CZ0304A1 CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETONARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37							
1	2000121	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	Mat	kg	1.015	4.650	4.720
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.062	33.250	2.062
TOTAL CZ0304A1						KG	6.781

TSA02C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.110	33.250	70.158
TOTAL TSA02C1						M.C.	70.158

TSC02A1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	3.720	204.270	759.884
TOTAL TSC02A1						100 MC.	759.884

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.AUT.TER.CAT. 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TSC19B1 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL. IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.2							
1	3554	Buldozer pe senile 81-180 cp	Utj	ora	1.540	250.000	385.000
TOTAL TSC19B1						100 MC.	385.000

TS03G1 IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.1 SAU 2							
1	3554	Buldozer pe senile 81-180 cp	Utj	ora	0.124	250.000	31.000
TOTAL TS03G1						100 MC.	31.000

PB12A1 TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLT,ARCE,CADRE, GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE MANUAJ							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.570	33.250	18.966
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	12100	Chesonier	Man	ora	1.512	33.250	50.276
6	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.535	48.620	26.012
TOTAL PB12A1						M.C.	137.254

CZ0302C1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D>16M							
---	--	--	--	--	--	--	--

495

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2000212	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 18MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302C1						KG	5.577

CZ0302F1							
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC 52 D>16MM							
1	2000597	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=18MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302F1						KG	8.324

IFA03C1							
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

CL17A1							
DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR REFOLOSIBILE							
1	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	1.500	10.340	15.510
2	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	Mat	kg	1.000	8.700	8.700
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.520	33.250	83.790
4	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	6.310	33.250	209.808
5	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	2.970	33.250	98.752
6	27110	Sudor electric	Man	ora	1.770	33.250	58.852
7	27120	Sudor gaze	Man	ora	5.460	33.250	181.544
TOTAL CL17A1						TONA	656.957

CL21A1							
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON							
1	10107	Confectie metalice inglobate in beton	Lista	-	1.000	0.000	0.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	7399999	Material marunt	Mat %	%	0.500	0.000	0.000
3	17460	Izolator termic	Man	ora	0.020	33.250	0.665
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
5	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.040	33.250	1.330
6	27110	Sudor electric	Man	ora	0.030	33.250	0.998
TOTAL CL21A1						KG	4.322

IFI03C1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM							
1	10110	Otel beton	Lista	-	1.030	0.000	0.000
2	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	Mat	kg	0.120	8.500	1.020
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL IFI03C1						KG	5.675

IFI04A1 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA							
1	2005030	Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	Mat	kg	2.156	9.030	19.469
2	3805449	Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	Mat	kg	0.030	7.670	0.230
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.299	33.250	9.942
TOTAL IFI04A1						MP.	29.641

IFB13A2 UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU							
1	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	1.010	114.920	116.069
2	14500	Fascinar	Man	ora	3.200	33.250	106.400
TOTAL IFB13A2						M.C.	222.469

IFI03C1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM							
1	10110	Otel beton	Lista	-	1.030	0.000	0.000
2	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 MM, OL 32, S 889	Mat	kg	0.120	8.500	1.020
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL IFI03C1						KG	5.675

IFI04A1 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA							
1	2005030	Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 X2,8 X1500 S 2543	Mat	kg	2.156	9.030	19.469
2	3805449	Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	Mat	kg	0.030	7.670	0.230
3	15000	Fierar beton	Man	ora	0.299	33.250	9.942
TOTAL IFI04A1						MP.	29.641

IFB13A2 UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU							
--	--	--	--	--	--	--	--

797

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	1.010	114.920	116.069
2	14500	Fascinar	Man	ora	3.200	33.250	106.400
TOTAL IFB13A2						M.C.	222.469

TSC21B1 SAPATURA CU AUTOGREDER PINA LA 175 CP INCLUSIV IMPRASTIEREA PAMINTULUI LA 10M T CAT 2							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	3.610	176.010	635.396
TOTAL TSC21B1						100 MC.	635.396

DA04A1 SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE O ADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN M							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	2.110	176.010	371.381
TOTAL DA04A1						100 MC.	371.381

DA10B1 STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC							
1	10801	Amestecuri stabilizate cu ciment cu zgura	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.115	105.600	12.144
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.720	7.040	5.069
4	11000	Betonist	Man	ora	0.720	33.250	23.939
5	24100	Pavator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
6	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.004	176.010	0.704
7	4007	Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	Utj	ora	0.077	147.350	11.346
8	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.077	166.580	12.827
9	4045	Repartizator finisor mixturiasfaltice cu motor termic 65cp	Utj	ora	0.077	339.830	26.167
10	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.072	91.200	6.566
TOTAL DA10B1						M.C.	104.082

AUT1155 UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI							
1	333338	UNIMOG UTILJ INTRETINERE DRUMURI	Utj	ora	1.000	160.130	160.130
TOTAL AUT1155						ORA	160.130

DI02D1 REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.880	33.250	29.260
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02D1						MP.	35.219

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI02F1							
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECAN							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
6	2507	Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	Utj	ora	0.075	72.120	5.409
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02F1						MP.	24.003

DB01C1							
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUM							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4063	Matura mecanica pe tractor 65cp	Utj	ora	0.000	160.130	0.048
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01C1						MP.	0.097

DB02D1							
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB13B1							
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
7	3280023	MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	Mat	TONA	1.000	400.000	400.000
TOTAL DB13B1						TONA	444.046

DB16H1							
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

DB18C1 IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MANUALA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.077	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.009	6.170	0.056
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.101	33.250	3.358
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.009	166.580	1.566
TOTAL DB18C1						MP.	4.980

DB18F1 IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.077	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.009	6.170	0.056
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.049	33.250	1.630
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.004	166.580	0.716
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.004	166.580	0.716
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.004	339.830	1.461
TOTAL DB18F1						MP.	4.579

DC04B1 TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							
1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288

AUT1143 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

CZ0204G1							
PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

DH27B1							
VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL							
1	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.045	21.600	0.972
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.110	26.000	2.860
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0:010	10.900	0.109
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.610	33.250	20.282
TOTAL DH27B1						MP.	24.223

CF01I1							
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT. MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM. GROS.EXCLUSIV SCH							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.016	0.000	0.000
2	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Mat	mc	0.000	1,952,000	0.586
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	2,430	0.600	1.458
4	2200496	Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1,00 mm	Mat	mc	0.008	105.600	0.845
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.007	7.040	0.049
6	31000	Zidar	Man	ora	0.680	33.250	22.610
7	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
8	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	Utj	ora	0.009	41.232	0.371
TOTAL CF01I1						MP.	31.571

DF09C1							
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.121	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	29.000	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.720
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.137	26.000	3.562
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.189	17.760	3.357
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.294	0.690	0.203
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106

Pol

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	11000	Betonist	Man	ora	0.160	33.250	5.320
10	26100	Sapator	Man	ora	0.560	33.250	18.620
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.610	33.250	20.282
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.140	33.250	4.655
TOTAL DF09C1						M	56.924

DF10A1							
DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR							
1	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.040	33.250	1.330
2	26100	Sapator	Man	ora	0.820	33.250	27.265
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
4	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.035	1,000.000	35.000
TOTAL DF10A1						M	64.925

ACC08C1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.481	7.040	3.386
3	6601296	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	1.720	33.250	57.190
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.110	33.250	3.658
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.018	47.390	0.853
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.162	500.000	81.000
TOTAL ACC08C1						M	150.935

ACC08D1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.854	7.040	6.012
3	6601301	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.120	33.250	70.490
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.027	47.390	1.280
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.209	500.000	104.500
TOTAL ACC08D1						M	192.782

ACC08E1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.335	7.040	9.398
3	6601454	Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	Mat	buc	0.202	193.000	38.986
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.570	33.250	85.452

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.200	33.250	6.650
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.036	47.390	1.706
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.260	500.000	130.000
TOTAL ACC08E1						M	272.193

ACC08F1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1200 IPREROM							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.921	7.040	13.524
3	6601466	Inel cauciuc imbin.tub ba precom+vibr+pres D1200 S6907	Mat	buc	0.202	61.207	12.364
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	3.040	33.250	101.080
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.250	33.250	8.312
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.045	47.390	2.133
7	6731	Macara pe pneuri 20-29,9tf	Utj	ora	0.315	220.049	69.315
TOTAL ACC08F1						M	206.728

ACC08G1							
MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1500 IPREROM							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrialia in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	3.002	7.040	21.134
3	6601480	Inel cauciuc imbin.tub ba precom+vibr+pres D1500 S6907	Mat	buc	0.202	111.373	22.497
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	3.660	33.250	121.695
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.310	33.250	10.308
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.075	47.390	3.554
7	6731	Macara pe pneuri 20-29,9tf	Utj	ora	0.391	220.049	86.039
TOTAL ACC08G1						M	265.227

PF05C1							
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	4.635	0.250	1.159
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	4.545	3.210	14.589
3	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	2.240	8.110	18.166
4	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	1.712	5.440	9.313
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.065	33.250	2.153
6	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.240	33.250	7.979
7	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.011	33.250	0.359
8	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.010	37.764	0.378
TOTAL PF05C1						MP.	54.097

PJ05B1							
DARIMARE BETON ELEV.LA CULEI,PILE,ZID. SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU AER COMPRIMAT							
1	19520	Miner suprafata	Man	ora	4.640	33.250	154.280

803

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.306	72.120	22.069
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	0.612	72.120	44.137
TOTAL PJ05B1						M.C.	220.486

PJ06B1 DARIMARE BET.ARM.PLATELAJE,BOLTI,ARCE, CADRE,CUZIN.ZID.INTOARSE FARA EXPLOZ. CU CIOCAN AER COMPR.							
1	19520	Miner suprafata	Man	ora	5.900	33.250	196.175
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	0.748	72.120	53.946
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	1.496	72.120	107.892
TOTAL PJ06B1						M.C.	358.012

PE01A1 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA							
1	2201361	Piatra bruta sortata R.sediment <50 Kg/buc.	Mat	kg	1.972.000	0.060	118.320
2	24400	Pietrar	Man	ora	3.375	33.250	112.218
TOTAL PE01A1						M.C.	230.538

PE01B1 ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU							
1	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	1.160	114.920	133.307
2	24400	Pietrar	Man	ora	3.375	33.250	112.218
TOTAL PE01B1						M.C.	245.526

PE02A1 UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAI SPARG.DIN PIATRA BRUTA DIN ROCA SEDIMENTARA							
1	2201361	Piatra bruta sortata R.sediment <50 Kg/buc.	Mat	kg	1.921.000	0.060	115.260
2	24400	Pietrar	Man	ora	2.940	33.250	97.755
TOTAL PE02A1						M.C.	213.015

PE02B1 UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAI SPARG.DIN BOLOVANI DE RIU							
1	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	Mat	mc	1.130	114.920	129.860
2	24400	Pietrar	Man	ora	2.940	33.250	97.755
TOTAL PE02B1						M.C.	227.614

ACA16C1 MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS. SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 300							
1	11706	Tub poliester	Lista	-	0.170	0.000	0.000
2	11713	Garnitura de etansare ansare plane inele pafs din cauciuc	Lista	-	0.170	0.000	0.000
3	2900668	Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	Mat	mc	0.000	1,140.000	0.114
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.072
5	5886928	Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	Mat	kg	0.001	6.800	0.007
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.121	7.040	0.852

805

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.002	9.400	0.019
8	7344235	Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	Mat	kg	0.019	6.900	0.131
9	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
10	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	0.490	33.250	16.292
TOTAL ACA16C1						M	18.817

ACA16D1 MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN PAFS PRIN INFAS. SAU CENTRIFUG.IN PAM.EXT.CLAD.CU MF+CEP P AVIND DN 400							
1	11706	Tub poliester	Lista	-	0.170	0.000	0.000
2	11713	Garnitura de etansare ansare plane inele pafs din cauciuc	Lista	-	0.170	0.000	0.000
3	2900668	Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	Mat	mc	0.000	1,140.000	0.114
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.180
5	5886928	Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	Mat	kg	0.001	6.800	0.007
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.213	7.040	1.500
7	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.002	9.400	0.019
8	7344235	Sapun pasta 38% acizi grasi pentru zugraveli	Mat	kg	0.041	6.900	0.283
9	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
10	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	0.520	33.250	17.290
TOTAL ACA16D1						M	20.722

DH15A1 DEFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE SCURGERE							
1	24100	Pavator	Man	ora	1.920	33.250	63.840
TOTAL DH15A1						M.C.	63.840

DH16A1 DEFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC							
1	24100	Pavator	Man	ora	4.500	33.250	149.625
TOTAL DH16A1						M.C.	149.625

PH21A1 MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT. SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF							
1	2913512	Grinda stejar GR = 120MM lat = 150MM lun G = 4,00M s 8689	Mat	mc	0.007	3,000.000	21.000
2	5822300	Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 8.8 S 920	Mat	kg	2.475	9.800	24.255
3	5901259	Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv. supert.	Mat	kg	0.150	33.300	4.995
4	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.050	10.340	0.517
5	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	0.500	1.120	0.560
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.415	9.400	3.901
7	6313100	Dorn din otel pt.tabliere metalice	Mat	kg	1.200	4.022	4.827
8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Mat	kg	0.030	8.700	0.261

Deviz "OLT638" - Anexa explicitare norme

805

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
9	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.229	33.250	7.631
10	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	14.202	33.250	472.215
11	27110	Sudor electric	Man	ora	0.243	33.250	8.079
12	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.900	33.250	29.924
13	3005	Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	Utj	ora	0.110	58.640	6.450
14	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	Utj	ora	2.060	138.187	284.666
TOTAL PH21A1						TONA	869.281

PB07A1 TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULAREMANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.495	33.250	16.458
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	12100	Chesonier	Man	ora	1.485	33.250	49.376
6	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.467	48.620	22.706
TOTAL PB07A1						M.C.	130.539

PB12A1 TURN.BET.ARMAT B200 IN BOLTI,ARCE,CADRE, GRINZI CU SECT.PLINA,PODETE TUBULARE MANUAJ							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.570	33.250	18.966
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	12100	Chesonier	Man	ora	1.512	33.250	50.276
6	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.535	48.620	26.012
TOTAL PB12A1						M.C.	137.254

DA11A1 STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.102	120.000	12.240
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.270	120.000	152.399
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.256	105.600	27.034
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.250	7.040	1.760
5	24100	Pavator	Man	ora	1.800	33.250	59.850
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.025	91.200	2.280
TOTAL DA11A1						M.C.	298.540

IFB09A1
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA07D1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

TSD14A1 UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.STR.							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.000	7.040	7.040
2	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.100	91.200	9.120
TOTAL TSD14A1						M.C.	16.160

PF05C1 HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT. CARTON BIT.LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	4.635	0.250	1.159
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	4.545	3.210	14.589
3	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	2.240	8.110	18.166
4	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	1.712	5.440	9.313
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.065	33.250	2.153
6	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.240	33.250	7.979
7	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.011	33.250	0.359
8	4036	Malaxor mecanic pt.asfalt capacitate 300-1000 L	Utj	ora	0.010	37.764	0.378
TOTAL PF05C1						MP.	54.097

CO01A1 TROUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.081	0.000	0.000
2	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	0.155	0.250	0.039
3	2600220	Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	Mat	kg	0.085	3.210	0.273
4	2903153	Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM	Mat	m	0.200	30.000	6.000
5	2958990	Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	Mat	kg	0.085	6.000	0.510
6	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.058	105.600	6.125
7	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.010	7.040	0.070
8	19900	Mozaicar	Man	ora	0.320	33.250	10.640
9	24100	Pavator	Man	ora	0.050	33.250	1.662
10	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.090	33.250	2.992

808

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL CO01A1						MP.	28.312

CO02A1							
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP, ROSTURILE UMLUTE CU NISIP							
1	10101	Placa beton ptr pavaje	Lista	-	1.020	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.109	105.600	11.510
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.020	7.040	0.141
4	24100	Pavator	Man	ora	0.590	33.250	19.618
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.060	33.250	1.995
TOTAL CO02A1						MP.	33.264

CO03A1							
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR DE POZA M100-T DE 5CM GROS. PE FUNDATIE BETON, CU CIMENT							
1	10153	Bordura beton ptr trotuare	Lista	-	1.005	0.000	0.000
2	10173	Beton preparate	Lista	-	0.047	0.000	0.000
3	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.011	0.000	0.000
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	1.100	0.600	0.660
5	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.002	105.600	0.211
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.002	7.040	0.014
7	24100	Pavator	Man	ora	0.290	33.250	9.642
8	26100	Sapator	Man	ora	0.120	33.250	3.990
9	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.050	33.250	1.662
TOTAL CO03A1						M	16.180

PE01C1							
ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA							
1	2201361	Piatra bruta sortata R.sediment <50 Kg/buc.	Mat	kg	1.972.000	0.060	118.320
2	24400	Pietrar	Man	ora	2.500	33.250	83.125
TOTAL PE01C1						M.C.	201.445

PK31A1							
PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL. STILPI CONF. IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM							
1	10105	Constructii metal pentru scari, parapeti, podele	Lista	-	1.000.000	0.000	0.000
2	2100012	Ciment portland P 40 vrac S 388	Mat	kg	142.800	0.690	98.532
3	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	Mat	mc	0.300	99.000	29.700
4	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.310	105.600	32.736
5	5901259	Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv. supert.	Mat	kg	2.530	33.300	84.249
6	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	4.160	26.000	108.160
7	6103555	Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	Mat	kg	6.500	17.760	115.440
8	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	8.000	1.120	8.960
9	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.080	7.040	0.563

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	11000	Betonist	Man	ora	21.535	33.250	716.038
11	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	23.400	33.250	778.049
TOTAL PK31A1						TONA	1,972.427

PH16A1 MONT.ELEM.MET.DE INVENT.IN SCHELE, CINTRE,TURN.MONTCU GR PINA LA 2 T PE BUC CU MAC PNEURI 10-12 T							
1	2918653	Dulap fag neab. L = 2-5M g = 5-8CM stas 1961-80	Mat	mc	0.020	1,140.000	22.800
2	2958902	Traverse normale vechi	Mat	buc	0.080	240.000	19.200
3	5838799	Surub cu cap patrat pt. lemn L 20 X 24 F1 S 1455	Mat	kg	3.300	3.820	12.606
4	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.300	9.400	2.820
5	6313100	Dorn din otel pt.tabliere metalice	Mat	kg	0.300	4.022	1.207
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.092	33.250	3.045
7	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	28.783	33.250	957.020
8	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	3.978	33.250	132.258
9	27110	Sudor electric	Man	ora	0.059	33.250	1.970
10	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	Utj	ora	0.900	138.187	124.369
TOTAL PH16A1						TONA	1,277.294

DI08A1 INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS							
1	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.460	37.500	17.250
2	2600220	Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754	Mat	kg	0.430	3.210	1.380
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.028	10.900	0.305
4	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.600	6.200	3.720
5	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.115	1.720	0.198
6	10200	Asfaltator	Man	ora	0.110	33.250	3.658
7	4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600L	Utj	ora	0.008	2.926	0.023
TOTAL DI08A1						M	26.534

TSA09H1 SAP.MAN.IN DREN SUB 1M LAT.CU SPR.SI EVAC MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.3,01- 4,5M,T.MIJLOC							
1	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 X 80 OL34 S 2111	Mat	kg	0.015	11.690	0.174
2	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.001	1,800.000	2.160
3	2900668	Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	Mat	mc	0.001	1,140.000	0.684
4	2914229	Scindura fag.lungi.neab.cl.a.GR = 40MM L = 1,8-4M lt = 6 st8689	Mat	mc	0.000	1,140.000	0.114
5	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.004	9.400	0.038
6	26100	Sapator	Man	ora	5.550	33.250	184.538
TOTAL TSA09H1						M.C.	187.707

DA02C1 DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATE LONGIT CAII SUB ACOST 0,70 M ADINC CU PIETRIS							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200044	Pietris nespalat de riu 7-70 MM	Mat	mc	0.626	99.000	61.974
2	6700444	Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2	Mat	m	1.010	10.600	10.706
3	7329883	Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	Mat	m	1.530	12.600	19.278
4	24100	Pavator	Man	ora	1.450	33.250	48.212
5	26100	Sapator	Man	ora	1.230	33.250	40.898
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180	33.250	5.985
TOTAL DA02C1						M	187.053

IFB09D1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.205	105.600	21.648
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380	33.250	12.635
TOTAL IFB09D1						MP.	34.283

IFB09D2 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	0.205	85.000	17.425
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380	33.250	12.635
TOTAL IFB09D2						MP.	30.060

IFB09D3 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIETRIS							
1	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	Mat	mc	0.205	99.000	20.295
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380	33.250	12.635
TOTAL IFB09D3						MP.	32.930

IFB09D4 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA							
1	2201725	Piatra sparta pentru drumuri R.sediment 25-40 MM.	Mat	kg	287.000	0.080	22.960
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.380	33.250	12.635
TOTAL IFB09D4						MP.	35.595

DF27A1 REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIPE MOBILE							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

TSG01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI, STRINGEREA IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	1.620	33.250	53.865
TOTAL TSG01A1						100 MP.	53.865

TSG02A1 CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.210	33.250	6.982

810

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	6.370	33.250	211.802
TOTAL TSG02A1						100 MP.	218.785

TSG03C1 DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.<500 MP,IMPAD.CU TUFIS.SI ARBUSTI CU DIAM.<10CM,DEPOZ. MAT.FARA SCOAT.RAD							
1	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	15.250	33.250	507.062
TOTAL TSG03C1						100 MP.	507.062

TSG05D1 DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP. MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 10-30 CM.							
1	12700	Corhanitor	Man	ora	0.540	33.250	17.955
2	14600	Fasonator	Man	ora	0.710	33.250	23.608
3	26800	Stivuitoar	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL TSG05D1						BUC.	46.882

TSG05E1 DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP. MAN.IN DEPOZIT, DIAM.ARBORILOR 31-50 CM.							
1	12700	Corhanitor	Man	ora	1.780	33.250	59.185
2	14600	Fasonator	Man	ora	2.020	33.250	67.165
3	26800	Stivuitoar	Man	ora	0.640	33.250	21.280
TOTAL TSG05E1						BUC.	147.630

TSG16A1 SCARIF.MEC.A SOL.PE 2 SENS.PERPEN.IN TER.NEACCID.							
1	7614	Echipament scarificare pt trac.pe senile de si peste 110cp	Utj	ora	6.660	6.614	44.047
2	5610	Tractor pe senile de 150 cp	Utj	ora	6.660	176.747	1,177.136
TOTAL TSG16A1						HA	1,221.183

TSG19B1 EVACUARE CIOATE LA DIST.MED.=50M CU LAMA BULDOZER MONT.PE TRACTOR S-1500 IN TERENURI NEACCIDENTA							
1	3554	Buldozer pe senile 81-180 cp	Utj	ora	7.272	250.000	1,818.000
TOTAL TSG19B1						HA	1,818.000

TSH01A1 DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE							
1	20670	Muncitor deservire gospodarie comunala	Man	ora	7.070	33.250	235.078
TOTAL TSH01A1						100 MP.	235.078

TSH06A1 IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT. PAM.VEGET.DE 10CM							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.300	33.250	9.975
TOTAL TSH06A1						MP.	9.975

TSH09A1 SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *							
1	7204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	Mat	kg	3.960	53.000	209.880
2	24200	Peisagist	Man	ora	4.820	33.250	160.265

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSH09A1						100 MP.	370.145

TSG14A1 COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.							
1	24200	Peisagist	Man	ora	0.620	33.250	20.615
2	2004415	COSITOARE MECANICA (MOTOCOASA)	Utj	ORA	1.000	49.010	49.010
TOTAL TSG14A1						100 MP.	69.625

CZ0204D1 PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE, MARCA M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL FARA ADAOS VA							
1	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	314.000	0.600	188.400
3	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.315	7.040	2.218
5	31000	Zidar	Man	ora	0.860	33.250	28.595
6	3817	Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	Utj	ora	0.288	30.836	8.881
TOTAL CZ0204D1						M.C.	355.869

TSD15B1 STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10C							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	Mat	mc	1.200	105.600	126.720
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	24100	Pavator	Man	ora	1.037	33.250	34.480
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180	33.250	5.985
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.050	48.620	2.431
TOTAL TSD15B1						M.C.	170.320

TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10							
1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 MM	Mat	mc	1.250	85.000	106.250
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	24100	Pavator	Man	ora	1.080	33.250	35.910
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180	33.250	5.985
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.050	48.620	2.431
TOTAL TSD16B1						M.C.	151.280

CF01A1 TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.018	0.000	0.000
2	2100385	Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	Mat	kg	0.800	0.600	0.480
3	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	Mat	mc	0.002	1.952.000	2.928

812

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
4	2200496	Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	Mat	mc	0.007	105.600	0.739
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.005	7.040	0.035
6	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.020	33.250	0.665
7	31000	Zidar	Man	ora	0.740	33.250	24.605
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
9	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	Utj	ora	0.009	41.232	0.371
TOTAL CF01A1						MP.	35.476

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
TOTAL PI08A1						BUC.	0.000

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
TOTAL PI08A1						BUC.	0.000

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
TOTAL PI08A1						BUC.	0.000

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Elemente Prefabricate	Mat	um	1.000	1,500.000	1,500.000
TOTAL PI08A1						BUC.	1,500.000

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
TOTAL PI08A1						BUC.	0.000

PI09A1 MONTAREA SUPRASTRUCTURILOR DIN BET.ARMAT CU AJUT ORUL LANSATORULIU DE GRINZI.							
1	2913299	Dulap stejar cl.B g = 50/50-80/80MM L = 1,80-4M	Mat	mc	0.013	3,000.000	39.000
2	2913512	Grinda stejar GR = 120MM lat = 150MM lun G = 4,00M s 8689	Mat	mc	0.056	3,000.000	168.000
3	6309769	Confectie metalice uzinate (saboti, cercuri, balast, juguri)	Mat	kg	7.500	7.200	54.000
4	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.560	9.400	5.264
5	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	426.000	33.250	14,164.489
6	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	33.000	33.250	1,097.249
7	7007	Macara lansator de grinzi poduri cf 2X80tf	Utj	ora	10.837	535.227	5,800.259
TOTAL PI09A1						BUC.	21,328.261

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PE01C1 ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA							
1	2201361	Piatra bruta sortata R.sediment <50 Kg/buc.	Mat	kg	1,972.000	0.060	118.320
2	24400	Pietrar	Man	ora	2.500	33.250	83.125
TOTAL PE01C1						M.C.	201.445

PB01A1 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	19900	Mozaicar	Man	ora	1.900	33.250	63.174
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
TOTAL PB01A1						M.C.	104.575

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

PB06A1 TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID,TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

PB08A1 TURN. BET.SIMPL B200 IN FATA VAZUTA ODATA CU ELEV MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.210	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.060	7.040	0.422
3	11000	Betonist	Man	ora	0.280	33.250	9.310
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.238	33.250	7.900
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.085	48.620	4.133
TOTAL PB08A1						MP.	21.764

PB09A1 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL							
---	--	--	--	--	--	--	--

814

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.200	33.250	39.899
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.484	48.620	23.532
TOTAL PB09A1						M.C.	104.832

PB10A1							
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.900	33.250	63.175
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.544	48.620	26.449
TOTAL PB10A1						M.C.	131.623

AUT1143							
FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM							
1	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

DF09A1							
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.083	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	16.410	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.360
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.078	26.000	2.028
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.107	17.760	1.900
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg.	0.184	0.690	0.127
8	2200525	Nisip.de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.110	33.250	3.658
10	26100	Sapator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.340	33.250	11.305
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.080	33.250	2.660
TOTAL DF09A1						M	34.877

PI06C1							
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 20-29,9 TF							
1	2900943	Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	Mat	mc	0.007	600.000	4.200
2	2912477	Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	Mat	mc	0.033	1,800.000	59.400
3	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.750	9.400	7.050
4	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	27.800	33.250	924.350

815

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	6731	Macara pe pneuri 20-29,9tf	Utj	ora	2.520	220.049	554.523
TOTAL PI06C1						BUC.	1,549.523

PI08A1 ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA DIN BETON ARMAT							
1	10301	Element pentru poduri din bet.armat	Lista	-	1.007	0.000	0.000
TOTAL PI08A1						BUC.	0.000

DF18A1 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA TI INDUSTRIAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	10826	Stilp metalici ptr indicatoare	Lista	-	1.000	0.000	0.000
3	11000	Betonist	Man	ora	0.330	33.250	10.972
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.840	33.250	27.930
TOTAL DF18A1						BUC.	38.902

TSA01B1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.MIJLOCIU*							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.770	33.250	25.602
TOTAL TSA01B1						M.C.	25.602

DF22A1 DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA							
1	24100	Pavator	Man	ora	0.216	33.250	7.182
2	26100	Sapator.	Man	ora	0.086	33.250	2.860
TOTAL DF22A1						BUC.	10.041

DF21A1 DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA							
1	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.110	33.250	3.657
2	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.110	33.250	3.658
TOTAL DF21A1						BUC.	7.315

DF19A1 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT							
1	10821	Indicatoare de circulatie	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	Mat	buc	4.000	0.270	1.080
3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	2.000	0.270	0.540
4	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	4.000	0.590	2.360
5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	Mat	buc	2.000	0.460	0.920
6	5882142	Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	Mat	kg	0.020	16.800	0.336
7	5882489	Saiba prec.plata pentru met-B m 6 OL 34 S 5200	Mat	kg	0.040	16.800	0.672
8	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.220	33.250	7.315
9	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.220	33.250	7.315
TOTAL DF19A1						BUC.	20.537

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF19B1

MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA

1	10821	Indicatoare de circulatie	Lista	-	1.000	0.000	0.000
2	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	Mat	buc	6.000	0.270	1.620
3	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	3.000	0.270	0.810
4	5840405	Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	Mat	buc	6.000	0.590	3.540
5	5840766	Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	Mat	buc	3.000	0.460	1.380
6	5882142	Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	Mat	kg	0.030	16.800	0.504
7	5882489	Saiba prec.plata pentru met B m 6 OL 34 S 5200	Mat	kg	0.060	16.800	1.008
8	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.330	33.250	10.972
9	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.330	33.250	10.972
TOTAL DF19B1						BUC.	30.806

TRI1AA08F1

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO- RAMPA,TEREN CATEG.

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA08F1						TONA	11.638

DF02G1

PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER, EXECMOVILE LA DEB CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR M

1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.013	0.000	0.000
2	2201452	Piatra bruta sortata R.metamorf. <50 Kg/buc.	Mat	mc	0.098	89.600	8.781
3	2900773	Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	Mat	mc	0.042	805.000	33.810
4	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.080	21.550	1.724
5	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.635	17.760	11.277
6	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.529	10.900	5.766
7	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.057	0.840	0.048
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.152	105.600	16.051
9	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.073	7.040	0.514
10	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.570	3.240	1.847
11	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	4.910	33.250	163.258
12	24100	Pavator	Man	ora	2.470	33.250	82.128
13	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	1.740	33.250	57.855
14	26100	Sapator	Man	ora	0.080	33.250	2.660
15	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.840	33.250	27.930
TOTAL DF02G1						BUC.	413.648

DF03A1

PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA

1	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	Mat	kg	0.020	21.550	0.431
2	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.069	17.760	1.225

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.057	10.900	0.621
4	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.014	0.840	0.012
5	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581	Mat	buc	0.143	3.240	0.463
6	24100	Pavator	Man	ora	0.220	33.250	7.315
7	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.160	33.250	5.320
8	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.180	33.250	5.985
TOTAL DF03A1						BUC.	21.372

DF16A1 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STIC							
1	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	1.200	3.210	3.852
2	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	50.430	32.260	1,626.872
3	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	2.470	10.000	24.700
4	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.800	10.900	8.720
5	7329912	Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 MM.	Mat	kg	16.900	5.500	92.950
6	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
7	10200	Asfaltator	Man	ora	3.320	33.250	110.390
8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.290	285.000	82.650
TOTAL DF16A1						KM.	1,950.239

DF17A1 MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE							
1	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	0.730	32.260	23.550
2	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	0.350	10.000	3.500
3	6621727	Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	Mat	kg	0.114	21.200	2.417
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.096	33.250	3.191
5	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.336	33.250	11.171
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.048	33.250	1.596
7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.048	285.000	13.680
TOTAL DF17A1						MP.	59.105

DF09A1 PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.083	0.000	0.000
2	10824	Parapete metalice	Lista	-	16.410	0.000	0.000
3	2200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM	Mat	mc	0.001	99.000	0.099
4	2917685	Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	Mat	mc	0.000	1,800.000	0.360
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.078	26.000	2.028
6	6103830	Vopsea intermediara alba V.105-1 ntr 1703-80	Mat	kg	0.107	17.760	1.900
7	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.184	0.690	0.127

818

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.106
9	11000	Betonist	Man	ora	0.110	33.250	3.658
10	26100	Sapator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
11	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.340	33.250	11.305
12	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.080	33.250	2.660
TOTAL DF09A1						M	34.877

DF10A1 DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR							
1	13430	Dulgher poduri	Man	ora	0.040	33.250	1.330
2	26100	Sapator	Man	ora	0.820	33.250	27.265
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.330
4	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.035	1,000.000	35.000
TOTAL DF10A1						M	64.925

PH21A1 MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT. SUBANS.CU MACARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF							
1	2913512	Grinda stejar GR = 120MM lat = 150MM lun G = 4,00M s 8689	Mat	mc	0.007	3,000.000	21.000
2	5822300	Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 8.8 S 920	Mat	kg	2.475	9.800	24.255
3	5901259	Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv. supert.	Mat	kg	0.150	33.300	4.995
4	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.050	10.340	0.517
5	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	0.500	1.120	0.560
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.415	9.400	3.901
7	6313100	Dorn din otel pt.tabliere metalice	Mat	kg	1.200	4.022	4.827
8	7308164	Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	Mat	kg	0.030	8.700	0.261
9	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.229	33.250	7.631
10	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	14.202	33.250	472.215
11	27110	Sudor electric	Man	ora	0.243	33.250	8.079
12	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	0.900	33.250	29.924
13	3005	Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW	Utj	ora	0.110	58.640	6.450
14	6729	Macara pe pneuri 10-14,9 tf	Utj	ora	2.060	138.187	284.666
TOTAL PH21A1						TONA	869.281

TSG07A1 SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:10-30							
1	14600	Fasonator	Man	ora	0.280	33.250	9.310
2	20600	Muncitor de deservire	Man	ora	2.570	33.250	85.452
TOTAL TSG07A1						BUC.	94.762

PK10A1 DISPOZITIV PT.ACOPERIREA ROSTURILOR DE DIL.DIN CORNIERE 75X100X7 MM							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	0.010	4.650	0.046
2	3501160	Cornier aripi eg.lam cald S 424 80X 80X 8 OL37-1N	Mat	kg	1.030	3.637	3.746
3	5900528	Sarma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D=2,00	Mat	kg	0.025	13.100	0.328
4	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.025	10.340	0.258
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.003	26.000	0.078
6	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	Mat	kg	0.085	8.700	0.740
7	15000	Fierar beton	Man	ora	0.003	33.250	0.083
8	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.075	33.250	2.500
9	27110	Sudor electric	Man	ora	0.068	33.250	2.257
10	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	0.004	33.250	0.124
11	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.003	33.250	0.091
TOTAL PK10A1						KG	10.252

PF11B1 DISPOZITIV PT. ACOPERIREA ROST. SEPARAT. EXECUT.TABLA ZINCATA 0,5MM SI MATERIALE BITUMINOASE							
1	2100880	Filer de calcar tip 1 saci S 539	Mat	kg	26.200	0.250	6.550
2	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064	Mat	kg	10.500	5.020	52.710
3	2600608	Pinza bit cu str acoper nisip PA 55 100cmx10M s1046	Mat	mp	0.900	19.700	17.730
4	2600971	Cart bit str acop nisip ca400 120cmx20M s 138	Mat	mp	1.750	8.110	14.192
5	3641685	Tabla zincata S2028 0,30X 650X1000 OL32-1N cal.1	Mat	kg	2.000	17.000	34.000
6	3642287	Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	Mat	kg	3.300	19.700	65.010
7	6102939	Chit romtix 90 ntr 4337-75	Mat	kg	3.300	21.550	71.115
8	6200999	Combustibil lichid usor tip 3 stas 54	Mat	kg	3.820	5.440	20.781
9	10200	Asfaltator	Man	ora	0.239	33.250	7.947
10	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.317	33.250	10.540
11	19130	Masinist utilaje constructii	Man	ora	0.040	33.250	1.324
TOTAL PF11B1						M	301.899

PK30A1 APARATE DE REAZEM DIN NEOPREN PENTRU PODURI DE SOSEA MONTARE							
1	19770	Montator prefabricate beton	Man	ora	1.650	33.250	54.862
TOTAL PK30A1						BUC.	54.862

TSC01C1 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE DE 4 CM GROS							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.060	176.010	10.561
TOTAL TSC01C1						MP.	10.561

TSC01C1 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE DE 10 CM GROS							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.060	176.010	10.561
TOTAL TSC01C1						MP.	10.561

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

YB04**DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR**

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04**DEPLASARE WOLLA TUR - RETUR**

1	333312	DEPLASARE WOLLA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04**DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR**

1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04**DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR**

1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

TRA01A10P**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM**

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TRA05A10**TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10**

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA01A10**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.**

1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TRA01A35**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.**

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35**TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35**

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Brătara simpla 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a call G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362

822

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188



823

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02A1 - SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER	100 MP.	0.010	15.489	0.155
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	15.489	0.155
			transport:	0.000	0.000
2	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.003	321.666	0.965
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	0.965
			transport:	0.000	0.000
3	TSA02C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. TARE	M.C.	0.088	70.158	6.174
			material:	0.000	0.000
			manopera:	70.158	6.174
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.630	11.638	7.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	7.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.630	5.600	3.528
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	3.528
6	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.300	161.404	48.421
			material:	113.068	33.920
			manopera:	12.302	3.691
			utilaj:	36.033	10.810
			transport:	0.000	0.000

823

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA12B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	243.383	36.508
			material:	171.696	25.754
			manopera:	19.949	2.992
			utilaj:	51.738	7.761
			transport:	0.000	0.000
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.670	19.600	13.132
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	13.132
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
10	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.090	8.500	0.765
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.765
11	DC05C1 - IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM	MP.	1.000	63.339	63.339
			material:	7.603	7.603
			manopera:	22.278	22.278
			utilaj:	33.458	33.458
			transport:	0.000	0.000
12	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.200	365.670	73.134
13	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.480	44.800	21.504
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	21.504
14	DC03A1 - ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO	BUC.	0.333	13.010	4.332
			material:	4.665	1.553
			manopera:	8.346	2.779
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
15	DC04B1 - TAIERIA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.785	54.805	43.022
			material:	3.210	2.520
			manopera:	9.775	7.674
			utilaj:	41.820	32.829
			transport:	0.000	0.000

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
17	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.050	33.250	1.662
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.662
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
18	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020	118.280	2.366
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.366
			transport:	0.000	0.000
19	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
20	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
21	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.755	1.907	151.773	63.396	99.577	45.201	359.947

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.426	0.000	0.000	1.426
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		151.773	64.822	99.577	45.201	361.374

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	24.284	10.372	15.932	7.232	57.820
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		176.056	75.194	115.510	52.433	419.193

Beneficiu

826

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	8.803	3.760	5.775	2.622	20.960
T4 = T3 + Beneficiu		184.859	78.954	121.285	55.055	440.153

TOTAL GENERAL (fara TVA)	440.153
TVA (19.000%)	83.629
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	523.782



827

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000121 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	kg	0.238	4.650	1.106	Depozit	0.000
2	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	0.005	4.650	0.023	Depozit	0.000
3	2005418 - Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	kg	0.002	9.030	0.018	Depozit	0.000
4	2005731 - Sarma trasa net bet arm stnb D= 5 OL42 S 438/2	kg	0.057	7.000	0.401	Depozit	0.000
5	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	0.200	365.670	73.134	Depozit	0.530
6	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.393	85.000	33.430	Depozit	0.669
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.030	105.600	3.168	Depozit	0.040
8	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
9	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
10	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.068	37.500	2.550	Depozit	0.000
11	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.103	3.210	0.331	Depozit	0.000
12	2601262 - Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	mp	0.062	8.110	0.503	Depozit	0.000
13	2927745 - Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	mc	0.000	903.000	0.027	Depozit	0.000
14	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0.003	8.500	0.028	Depozit	0.000
15	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
16	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	0.004	11.690	0.047	Depozit	0.000
17	5891533 - Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	kg	0.007	5.040	0.035	Depozit	0.000
18	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.003	836.700	2.299	Depozit	0.000
19	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
20	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.015	10.900	0.164	Depozit	0.000
21	6200951 - Motorina pentru motor. diesel LD iarna vara S 240	kg	0.004	6.200	0.025	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
23	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.194	7.040	1.369	Depozit	0.194
24	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
25	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
26	6621612 - Pudretă cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.018	1.720	0.031	Depozit	0.000
27	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
28	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
29	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
30	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
31	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
32	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
33	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
34	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
35	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
36	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
37	7315789 - Decofroi	kg	0.011	16.580	0.182	Depozit	0.000
38	7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	kg	0.007	2.780	0.019	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					151.773	Greutate	1.755



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.020	33.250	0.665	100.000
2	11000 - Betonist	0.861	33.250	28.621	100.000
3	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
4	15000 - Fierar beton	0.084	33.250	2.779	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.262	33.250	8.715	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.220	33.250	7.332	100.000
8	24100 - Pavator	0.201	33.250	6.683	100.000
9	26100 - Sapator	0.186	33.250	6.174	100.000
Ore Manopera		1.907	TOTAL	63.396	



830

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.007	142.963	0.965
5	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.022	176.010	3.798
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.085	166.580	14.093
7	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.046	48.620	2.237
8	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.020	118.280	2.366
9	4055 - Repartizator de beton de ciment 20cp	0.046	82.070	3.775
10	4057 - Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	0.046	92.280	4.245
11	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.231	51.050	11.781
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.247	91.200	22.529
13	5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	0.020	90.688	1.814
14	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.020	1,000.000	20.000
15	7612 - Longrina metalica 3M	2.500	0.266	0.666
16	7673 - Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	0.046	1.618	0.074
TOTAL Utilaje				99.577



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.090	10.000	0.250	0.850	0.765
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.480	35.000	0.875	1.280	21.504
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.630	10.000	0.250	0.560	3.528
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.990	35.000	0.875	0.560	19.404
TOTAL Transport						45.201



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT648 D.117.a.Sector rutier balast UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH02A1
 SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRIURII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER

1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.088	176.010	15.489
TOTAL DH02A1						100 MP.	15.489

TSC03F1
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TSA02C1
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE

1	26100	Sapator	Man	ora	2.110	33.250	70.158
TOTAL TSA02C1						M.C.	70.158

TR1AA01C1
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DA06B1
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi); R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

DA12B1							
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	0.600	33.250	19.949
5	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.042	176.010	7.392
6	4005	Compactator static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA12B1						M.C.	243.383

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DC05C1							
IMBRAC. BET. CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.006	0.000	0.000
2	10805	Beton de uzura pentru drumuri	Lista	-	0.201	0.000	0.000
3	2000236	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	Mat	kg	0.005	4.650	0.023
4	2005418	Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	Mat	kg	0.002	9.030	0.018
5	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.068	37.500	2.550
6	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.103	3.210	0.331
7	2601262	Cart bit str acop fier calcar ca300 120cmx10M s 138	Mat	mp	0.062	8.110	0.503

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
8	2927745	Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	Mat	mc	0.000	903.000	0.027
9	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	Mat	kg	0.004	11.690	0.047
10	5891533	Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	Mat	kg	0.007	5.040	0.035
11	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.015	10.900	0.164
12	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.004	6.200	0.025
13	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.018	1.720	0.031
14	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.011	16.580	0.182
15	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.030	105.600	3.168
16	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.071	7.040	0.500
17	10200	Asfaltator	Man	ora	0.020	33.250	0.665
18	11000	Betonist	Man	ora	0.630	33.250	20.948
19	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.020	33.250	0.665
20	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.046	48.620	2.237
21	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	Utj	ora	0.046	82.070	3.775
22	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	Utj	ora	0.046	92.280	4.245
23	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.007	91.200	0.648
24	5605	Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	Utj	ora	0.020	90.688	1.814
25	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.020	1,000.000	20.000
26	7612	Longrina metalica 3M	Utj	ora	2.500	0.266	0.666
27	7673	Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	Utj	ora	0.046	1.618	0.074
TOTAL DC05C1						MP.	63.339

TRA06A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

DC03A1							
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LO							
1	2000121	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=10MM	Mat	kg	0.714	4.650	3.320
2	2005731	Sarma trasa net bet arm stnb D= 5 OL42 S 438/2	Mat	kg	0.172	7.000	1.204
3	7324962	Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	Mat	kg	0.020	2.780	0.056
4	3803166	Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
5	15000	Fierar beton	Man	ora	0.251	33.250	8.346
TOTAL DC03A1						BUC.	13.010

DC04B1							
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI							

835

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DF27A1 PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280

826

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	0.100	18.288	1.829
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	1.829
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DH02A1 - SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA	100 MP.	0.010	15.489	0.155
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	15.489	0.155
			transport:	0.000	0.000
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.003	321.666	0.965
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	0.965
			transport:	0.000	0.000
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.630	11.638	7.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	7.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.=10 KM	TONA	0.630	5.600	3.528
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	3.528
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.200	161.404	32.281
			material:	113.068	22.614
			manopera:	12.302	2.460
			utilaj:	36.033	7.207
			transport:	0.000	0.000
8	DA12B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	243.383	36.508
			material:	171.696	25.754
			manopera:	19.949	2.992
			utilaj:	51.738	7.761
			transport:	0.000	0.000
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.450	19.600	8.820
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	8.820
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	6.272
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.070	8.500	0.595
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.595
12	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	0.332	5.320	1.766
			material:	0.000	0.000
			manopera:	5.320	1.766
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	0.187	44.046	8.237
			material:	0.802	0.150
			manopera:	13.632	2.549
			utilaj:	29.612	5.537
			transport:	0.000	0.000
14	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.198	400.000	79.200
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
17	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.	TONA	0.292	19.600	5.723
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	5.723
19	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
20	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1.610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.050	33.250	1.662
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.662
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020	118.280	2.366
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.366
			transport:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
24	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	0.020	374.490	7.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	7.490
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.836	1.029	180.591	34.216	42.616	24.983	282.407

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.770	0.000	0.000	0.770
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		180.591	34.986	42.616	24.983	283.177

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	28.895	5.598	6.819	3.997	45.308
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		209.486	40.584	49.435	28.980	328.485

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10.474	2.029	2.472	1.449	16.424
T4 = T3 + Beneficiu		219.960	42.613	51.906	30.429	344.909

TOTAL GENERAL (fara TVA)	344.909
TVA (19.000%)	65.533
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	410.442



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.262	85.000	22.287	Depozit	0.446
2	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
3	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
4	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
6	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.198	400.000	79.200	Depozit	0.000
7	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
8	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.024	6.170	0.150	Depozit	0.000
9	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
10	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
11	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
12	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.069	7.040	0.488	Depozit	0.069
13	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
14	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
15	6716156 - Cover pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
16	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
17	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
18	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000

842

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
23	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
24	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					180.591	Greutate	0.836



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.202	33.250	6.709	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	15130 - Finisor de terasamente	0.073	33.250	2.417	100.000
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.297	33.250	9.879	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.220	33.250	7.332	100.000
7	24100 - Pavator	0.164	33.250	5.453	100.000
	Ore Manopera	1.029	TOTAL	34.216	



Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.020	374.490	7.490
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.007	142.963	0.965
5	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.017	176.010	2.953
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.083	166.580	13.797
7	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.014	166.580	2.253
8	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.014	339.830	4.597
9	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
10	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.020	118.280	2.366
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.007	91.200	0.625
TOTAL Utilaje				42.616



845

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.070	10.000	0.250	0.850	0.595
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.630	10.000	0.250	0.560	3.528
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.062	35.000	0.875	0.560	20.815
TOTAL Transport						24.983



848

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b.Sector rutier asfalt UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288
DH02A1 SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.088	176.010	15.489
TOTAL DH02A1						100 MP.	15.489
TSC03F1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2							
1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666
TR11AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638
TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600
TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728
DA06B1 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435

847

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

DA12B1							
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	0.600	33.250	19.949
5	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.042	176.010	7.392
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA12B1						M.C.	243.383

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35							
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10							
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DE08A1							
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENT CU PENE RAMFORT							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.033	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.000	0.000	0.000
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL DE08A1						M	5.320

848

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DB13B1 STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
TOTAL DB13B1						TONA	44.046

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DF24A1 SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Vaioarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DF27A1							
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04							
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04							
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490

850

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490



REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 a fost aprobată atribuirea directă a gestiunii delegate a unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, prevăzute la art. 1, către operatorul economic cu capital integral al județului Olt – Societatea OLT DRUM S.A.

Prin aceeași hotărâre au mai fost aprobate Regulamentul și Caietul de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexelor nr. 2 și 3 la această hotărâre, precum și modelul Contractului de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr. 4 la hotărâre.

Totodată, prin hotărârea susmenționată a fost aprobată și Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr. 5 la această hotărâre, fiind împuternicit Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, după atribuire, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, precum și celelalte documente necesare efectuării serviciilor.

Ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, și Societatea OLT DRUM S.A., în calitate de operator de servicii publice, a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt înregistrat sub nr. 300/11.10.2021, contract care a fost modificat prin actele adiționale nr. 1-4.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 au fost aprobate prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexelor nr. 1 – 4 la această hotărâre.

Precizăm că aceste prețuri au fost stabilite de către Comisia pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către SC OLT DRUM, în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, comisie constituită conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021.

Ulterior, ca urmare a solicitărilor Societății OLT DRUM S.A., Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022, nr. 129/25.08.2022 și nr. 163/26.10.2022.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022 au fost modificate anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 și au fost înlocuite cu anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129/25.08.2022 a fost modificată anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022 și a fost înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129/25.08.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2022 a fost modificată și completată anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021, cu modificările ulterioare, și a fost înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2022.

Menționăm că la adoptarea Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2023, nr. 146/30.09.2021, nr. 95/20.06.2022, nr. 129/25.08.2022 și nr. 163/26.10.2022 au fost avute în vedere următoarele prevederi legale:

-prevederile art. 14 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (1) – (2) și alin. (4)-(5) și art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 pct. 2 lit. c) și pct. 3 și art. 3 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost înlocuit cu Nomenclatorul înscris în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2020.

Ca urmare a adresei Societății OLT DRUM S.A. nr. 292/16.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3333/16.03.2023, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023 prin care a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la: aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, după cum urmează:

1. La Anexa nr. 2 articolul 11 alineatul (1) litera b) a fost modificat și are următorul cuprins:

„b) gestiunea delegată”.

2. La Anexa nr. 2 articolul 13 alineatul (1) a fost modificat și are următorul cuprins: „(1) În cazul gestiunii delegate, desfășurarea activităților specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Olt”.

3. Anexa nr. 3-Caiet de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, a fost modificată, completată și înlocuită cu anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

4. Anexa nr. 5 - Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, a fost modificată, completată și înlocuită cu anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023 a fost aprobată încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la această hotărâre, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt să semneze actul adițional.

Prin adresa nr. 944/24.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8972/24.07.2023, Societatea OLT DRUM S.A. a înaintat spre analiză și aprobare prețurile unitare pe unitatea de măsură pentru Lucrările și serviciile privind întreținerea curentă, întreținerea periodică și reparații curente la drumurile publice, ce se regăsesc în Caietul de sarcini înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

La adresa Societății OLT DRUM S.A. susmenționată au fost anexate înscrisuri din care rezultă modul de fundamentare și de calcul al prețurilor unitare transmise de societatea comercială spre analiză și aprobare.

Comisia constituită conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021 a analizat documentele transmise de către Societatea OLT DRUM S.A. cu adresa nr. 944/24.07.2023 și a constatat că prețurile înaintate de societate au fost fundamentate corect, fiind justificate prin acte doveditoare.

Drept urmare, prin referatul nr. 11221/26.09.2023, aprobat de Președintele Consiliului Județean Olt, Direcția Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aduce la cunoștință faptul că în urma analizării documentelor transmise de Societatea OLT DRUM S.A. cu adresa nr. 944/24.07.2023 Comisia a constatat că prețurile propuse de societatea comercială sunt justificate și a propus stabilirea prețurilor în cuantumurile prevăzute în Anexa la procesul verbal încheiat în acest sens și înregistrat sub nr. 11151/26.09.2023. Totodată, prin același referat, se propune inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Conform prevederilor art. 39 alin. (4) - (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

- a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;
- b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;
- c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;
- d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului;
- e) să încurajeze investițiile de capital;
- f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale. Menționăm în acest sens Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, prin care a fost aprobată Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, astfel cum această anexă a fost modificată și înlocuită cu anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

La art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie.

Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

- a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;
- b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;
- c) asigurarea exploataării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A. prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR
PREȘEDINTE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ionuț-Cătălin IVAN

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE
Virgil DELUREANU

RAPORT

la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 a fost aprobată atribuirea directă a gestiunii delegate a unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, prevăzute la art. 1, către operatorul economic cu capital integral al județului Olt – Societatea OLT DRUM S.A.

Prin aceeași hotărâre au mai fost aprobate Regulamentul și Caietul de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexelor nr. 2 și 3 la această hotărâre, precum și modelul Contractului de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr. 4 la hotărâre.

Totodată, prin hotărârea susmenționată a fost aprobată și Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexei nr. 5 la această hotărâre, fiind împuternicit Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, după atribuire, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, precum și celelalte documente necesare efectuării serviciilor.

Ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, în calitate de achizitor, și Societatea OLT DRUM S.A., în calitate de operator de servicii publice, a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt înregistrat sub nr. 300/11.10.2021, contract care a fost modificat prin actele adiționale nr. 1-4.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 au fost aprobate prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, conform anexelor nr. 1 – 4 la această hotărâre.

Precizăm că aceste prețuri au fost stabilite de către Comisia pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către SC OLT DRUM, în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, comisie constituită conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021.

Ulterior, ca urmare a solicitărilor Societății OLT DRUM S.A., Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022, nr. 129/25.08.2022 și nr. 163/26.10.2022.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022 au fost modificate anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021 și au fost înlocuite cu anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129/25.08.2022 a fost modificată anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 95/20.06.2022 și a fost înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129/25.08.2022.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2022 a fost modificată și completată anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 146/30.09.2021, cu modificările ulterioare, și a fost înlocuită cu anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 163/26.10.2022.

Menționăm că la adoptarea Hotărârilor Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2023, nr. 146/30.09.2021, nr. 95/20.06.2022, nr. 129/25.08.2022 și nr. 163/26.10.2022 au fost avute în vedere următoarele prevederi legale:

-prevederile art. 14 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (1) – (2) și alin. (4)-(5) și art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 pct. 2 lit. c) și pct. 3 și art. 3 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost înlocuit cu Nomenclatorul înscris în anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2020.

Ca urmare a adresei Societății OLT DRUM S.A. nr. 292/16.03.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 3333/16.03.2023, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023 prin care a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la: aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, după cum urmează:

1. La Anexa nr. 2 articolul 11 alineatul (1) litera b) a fost modificat și are următorul cuprins:

„b) gestiunea delegată”.

2. La Anexa nr. 2 articolul 13 alineatul (1) a fost modificat și are următorul cuprins: „(1) În cazul gestiunii delegate, desfășurarea activităților specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Județean Olt”.

3. Anexa nr. 3-Caiet de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, a fost modificată, completată și înlocuită cu anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

4. Anexa nr. 5 - Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, a fost modificată, completată și înlocuită cu anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023 a fost aprobată încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, în forma prevăzută în anexa nr. 3 la această hotărâre, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Olt să semneze actul adițional.

Prin adresa nr. 944/24.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 8972/24.07.2023, Societatea OLT DRUM S.A. a înaintat spre analiză și aprobare prețurile unitare pe unitatea de măsură pentru Lucrările și serviciile privind întreținerea curentă, întreținerea periodică și reparații curente la drumurile publice, ce se regăsesc în Caietul de sarcini înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

La adresa Societății OLT DRUM S.A. susmenționată au fost anexate înscrisuri din care rezultă modul de fundamentare și de calcul al prețurilor unitare transmise de societatea comercială spre analiză și aprobare.

Comisia constituită conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021 a analizat documentele transmise de către Societatea OLT DRUM S.A. cu adresa nr. 944/24.07.2023 și a constatat că prețurile înaintate de societate au fost fundamentate corect, fiind justificate prin acte doveditoare.

Drept urmare, prin referatul nr. 11221/26.09.2023, aprobat de Președintele Consiliului Județean Olt, Direcția Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aduce la cunoștință faptul că în urma analizării documentelor transmise de Societatea OLT DRUM S.A. cu adresa nr. 944/24.07.2023 Comisia a constatat că prețurile propuse de societatea comercială sunt justificate și a

propus stabilirea prețurilor în cuantumurile prevăzute în Anexa la procesul verbal încheiat în acest sens și înregistrat sub nr. 11151/26.09.2023. Totodată, prin același referat, se propune inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A.

Potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, nivelul prețurilor și/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum și profitul operatorului.

Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz.

Conform prevederilor art. 39 alin. (4) - (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

- a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor;
- b) să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare;
- c) să descurajeze consumul excesiv și risipa;
- d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor și protecția mediului;
- e) să încurajeze investițiile de capital;
- f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor, precum și cea de aprobare a acestora se vor stabili, în condițiile legii, prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea principiului autonomiei locale. Menționăm în acest sens Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, prin care a fost aprobată Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, astfel cum această anexă a fost modificată și înlocuită cu anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023.

La art. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că aplicarea de către operatori a prețurilor și tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) și (5) este obligatorie.

Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

- a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public și privat.

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A. prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța DUMITRU

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel MOTOI

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Mihaela-Dorina NEGRILĂ

Șef serviciu
Serviciul Juridic – Contencios
Ana-Venera ȘTEFĂNESCU