



HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor anexe ale unor Hotărâri ale Consiliului Județean Olt

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 11785/11.10.2024 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- Raportul comun nr. 11786/11.10.2024 al Direcției Tehnice și Investiții și al Direcției Economice, Buget – Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
 - avizul nr. 11844/15.10.2024 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
 - avizul nr. 11849/15.10.2024 al Comisiei pentru Studii Economico – Sociale, Buget – Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
 - avizul nr. 11850/15.10.2024 al Comisiei pentru Organizarea și Dezvoltarea Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologie și Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură;
 - avizul nr. 11848/15.10.2024 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- adresa Societății OLT DRUM S.A. nr. 1702/26.09.2024, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 11119/26.09.2024;
- Procesul – verbal nr. 11738/10.10.2024 încheiat de către Comisia pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021;
- Referatul nr. 11739/10.10.2024 al Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 306/09.09.2021 cu privire la: constituirea Comisiei pentru stabilirea prețurilor necesare fundamentării situațiilor de plată către Societatea OLT DRUM S.A., în urma delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt;
- prevederile art. 2 lit. a), b) și d), art. 3 alin.(1) lit. a) și f) și alin. (3), art. 5 pct. 2 lit. a)-e), g)-h), art. 14 alin. (1) lit. d), art. 39 alin. (1) - (2) și alin. (4) – (5) și art. 40 din

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 pct. 1, pct. 2 lit. b) și pct. 3 lit. b) și art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Nomenclatorului privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/1999, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost înlocuit cu Nomenclatorul înscris în Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2020;

- prevederile Anexei nr. 10 - Proiect Tehnic de Execuție – C. Detalii de Execuție- Formular F3 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), c), d) și f), alin. (5) lit. l), art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. Anexa nr. 3 - Caiet de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 128/26.08.2021 cu privire la aprobarea delegării gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 65/30.03.2023, se modifică după cum urmează:

1. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Execuție rigole cu autogreder", indicativ 101.1.5.e înscris în Anexa nr. 2.2 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Refacerea suprafețelor burdușite", indicativ 101.1.2.b înscris în Anexa nr. 2.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală", indicativ 101.2.1.d înscris în Anexa nr. 2.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Revizii curente și intervenții operative executate de echipe mobile", indicativ 101.2.4.a înscris în Anexa nr. 2.7 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

5. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Cosirea vegetației ierboase în zona drumurilor (acostamente, taluzuri, șanțurilor)", indicativ 101.2.4.c înscris în Anexa nr. 2.7 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

6. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Refaceri izolate la aripi, timpane, elevații", indicativ 101.3.f înscris în Anexa nr. 2.8 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

7. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Executarea marcajelor longitudinale, laterale", indicativ C.107.3 înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

8. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Marcaje transversale", indicativ C.107.3 înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

9. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Reparare balustrada de pod prin îndreptare, înlocuire sau completare elemente din beton", indicativ C.107.2.a înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.

10. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Amenajări și completări de acostamente", indicativ C.111.1.c înscris în Anexa nr. 3.8 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 10 la prezenta hotărâre.

11. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Șanțuri și rigole pavate - cu preparare beton în instalații necentralizate", indicativ C.111.2.b înscris în Anexa nr. 3.9 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 11 la prezenta hotărâre.

12. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Drumuri de acces și podețe laterale - Podeț tubular DN 600", indicativ C.111.6 înscris în Anexa nr. 3.12 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 12 la prezenta hotărâre.

13. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Întreținerea drumurilor laterale până la 5 m, aducerea la profil prin reprofilare și adaos de balast", indicativ 101.2.5 înscris în Anexa nr. 3.12 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 13 la prezenta hotărâre.

14. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Înlocuirea completă a îmbrăcăminții pe cale și pe trotuare", indicativ C.112.a înscris în Anexa nr. 3.14 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

15. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.

16. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.

17. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 17 la prezenta hotărâre.

18. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Sector rutier asfalt", indicativ D.117.b înscris în Anexa nr. 4.2 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 18 la prezenta hotărâre.

Art. II. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 171/28.09.2023 cu privire la aprobarea prețurilor unitare pe categorii de lucrări pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în

administrarea Consiliului Județean Olt a căror gestiune a fost delegată Societății OLT DRUM S.A., se modifică după cum urmează:

1. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Întreținerea suprafețelor degradate prin plombarea cu mixtură asfaltică BAPC16", indicativ 101.1.1.b, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 19 la prezenta hotărâre.

2. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Repararea fisurilor și crăpăturilor prin frezare, așternere mixtură asfaltică BAPC16 și geocompozit", indicativ 101.1.1.d, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 20 la prezenta hotărâre.

3. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Execuție rigole cu autogreder", indicativ 101.1.5.e, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 21 la prezenta hotărâre.

4. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Refacerea suprafețelor burdușite", indicativ 101.1.2.b, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 22 la prezenta hotărâre.

5. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală", indicativ 101.2.1.d, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 23 la prezenta hotărâre.

6. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Revizii curente și intervenții operative executate de echipe mobile", indicativ 101.2.4.a, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr.24 la prezenta hotărâre.

7. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Cosirea vegetației ierboase în zona drumurilor (acostamente, taluzuri, șanțurilor)", indicativ 101.2.4.c, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr.25 la prezenta hotărâre.

8. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Refaceri izolate la aripi, timpene, elevații", indicativ 101.3.f, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 26 la prezenta hotărâre.

9. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Executarea marcajelor longitudinale, laterale", indicativ C.107.3, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 27 la prezenta hotărâre.

10. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Marcaje transversale", indicativ C.107.3, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 28 la prezenta hotărâre.

11. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Reparare balustrada de pod prin îndreptare, înlocuire sau completare elemente din beton", indicativ C.107.2.a, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 29 la prezenta hotărâre.

12. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Amenajări și completări de acostamente", indicativ C.111.1.c, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 30 la prezenta hotărâre.

13. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Șanțuri si rigole pavate - cu preparare beton în instalații necentralizate", indicativ C.111.2.b, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 31 la prezenta hotărâre.

14. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Drumuri de acces si podețe laterale - Podeț tubular DN 600", indicativ C.111.6, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 32 la prezenta hotărâre.

15. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării "Întreținerea drumurilor laterale până la 5 m, aducerea la profil prin reprofilare

și adaos de balast”, indicativ 101.2.5, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 33 la prezenta hotărâre.

16. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării ”Înlocuirea completă a îmbrăcămînții pe cale și pe trotuare”, indicativ C.112.a, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 34 la prezenta hotărâre.

17. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării ”PODEȚ TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M”, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 35 la prezenta hotărâre.

18. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării ”PODEȚ TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M”, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 36 la prezenta hotărâre.

19. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării ”PODEȚ TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M”, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 37 la prezenta hotărâre.

20. Formularul F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări aferent lucrării ”Sector rutier asfalt”, indicativ D.117.b, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 38 la prezenta hotărâre.

Art. III. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, în forma prevăzută în anexa nr. 39 la prezenta hotărâre.

Art. IV. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze actul adițional prevăzut la art. III din prezenta hotărâre.

Art. V. Anexele nr. 1 - 39 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Direcției Tehnice și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Societății OLT DRUM SA, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează
Secretar General al Județului
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 16.10.2024
NR.186
AGR/2 ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 28 de voturi „pentru” și o neparticipare la vot.

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE ÎMBRĂCĂMINĂ (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC. CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000
2	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	18.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	18.000
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Camei Motoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite UM = 1 MP

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	0.400
2	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.500
3	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	0.150
4	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.003
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP	0.010
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.250
8	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTĂ PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.557
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.157
13	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.157
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	0.010
16	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 35	TONA	0.001
17	DB16A1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000
18	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
22	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010
24	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100 MP

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DH11A1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA	100 MP.	1.000
2	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.090
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.090
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motpi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF27A1 - REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIPE MOBILE	ORA	1.000
1.0	123456 - DACIA DUSTER	ora	1.000

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motqi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR

Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

F3**Lista cuprinzand cantitatile de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE	100 MP	1.000
2	TSG14A1(1) - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	ORE	0.050
3	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.150
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.150
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timppane,elevatii UM = 1 MC

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.008
2	TSA02F1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE	M.C.	0.200
3	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID. SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	1.000
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	2.760
5	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	2.760
6	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.000
7	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	10.000
8	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	15.000
9	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	25.000
10	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACA P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	5.000
11	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	0.200
12	PB10A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL	M.C.	0.350
13	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.200
14	PB11A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL	M.C.	0.650
15	PB15A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL	M.C.	0.200
16	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.400
17	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.400
18	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.400

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	PF01A1 - TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA	MP.	1.000
20	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.030
21	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	2.400
22	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080
23	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.050
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.000

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoș**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina –Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTRĂȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC	KM.	1.000
2	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	2.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.900

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director ex.
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoj

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

F3
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP.	1.000
2	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 8 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	PK42A1 - DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA	TONA	0.034
2	PK18A1 - Mina curenta si umplut.din tevi otel conf .santier si montat la parapet poduri	m	1.000
3	PK31A1 - PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL. STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM	TONA	0.034
4	RPCR33A1 - ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *	MP.	1.100
5	PK45B1 - CURATIREA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR.	TONA	0.034
6	PK47C1 - SPALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETE, METALICE	TONA	0.034
7	PK48C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034
8	PK49C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034
9	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.033
10	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.033
11	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.033
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 9 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motol

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DE01A1 - IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR A	MP.	1.000
2	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.100
3	DA11A1 - STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	M.C.	0.100
4	DC05A1 - Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executate intr-un singur strat in grosime de 15 CM	mp	1.000
5	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.075
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.075
7	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.180
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.584
9	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.480
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR.	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 10 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motai

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.002
2	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120
3	TSD02D1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 51-100	100 MC.	0.002
4	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000
5	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.100
7	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520
8	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001
9	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.260
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.019
12	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360
13	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200
14	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T. NECOEZIV	M.C.	0.200
15	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190
16	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 11 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoș

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU

Stadiul fizic:

OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.129
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.300
3	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	27.300
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.300
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	27.300
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	8.820
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.411
8	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.475
9	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.560
10	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	15.250
11	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	31.540
12	CZ0105D1 - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, in instalatii necentralizate ;	mc	2.475
13	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	46.790
14	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.520
15	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST. NECENTRALIZ	M.C.	1.520
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	10.279
17	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200
18	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.700
20	ACE08E1 - UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST	M.C.	3.640
21	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU	M.C.	2.304
22	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.135
23	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.294
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	5.000
25	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010
26	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 12 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoji

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	0.100
2	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000
3	XC01 - MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST	M.C.	1.000
3.1	999999 - BALAST	um	1.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALĚLOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.700
5	TSC17C1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC. CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3	100 M.	0.040
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.400
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.	M.C.	0.800
8	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	10.000
9	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	4.080
10	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	4.413
11	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP	0.250
12	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	25.000
13	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350
14	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.011
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	6.763
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.060
17	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010
18	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010
19	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Moțoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Înlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027
2	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.000
3	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010
4	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
6	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094
7	IZF20D1 - ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIPIT CHIT ARACE	M	1.000
8	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.300
9	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.300
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.132
11	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
13	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 14 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanta Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motpi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML,IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.132
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.320
3	TR11AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	27.850
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.850
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	2.760
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.240
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	27.210
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	23.000
11	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	1.650
12	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.210
13	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.650
14	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200
15	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.800
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.820
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.660

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.360
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10	TONA	2.880
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
22	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	11.111
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 15 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mădoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.153
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.940
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	32.890
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	32.890
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	2.760
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.580
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE	KG	27.210
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	23.000
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.210
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.710
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	1.710
14	ACC08D1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO	M	9.200
15	6419019 - Tub aduct. D = 800 L = 2,3 ML	buc	4.000
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.000
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.950
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.950
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.520

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.930
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	32.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 16 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mitoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.209
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	3.200
3	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	43.340
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	43.340
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	3.150
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA	M.C.	3.150
7	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	14.400
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	16.750
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	34.820
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	32.140
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	66.960
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	2.900
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.NECENTRA	M.C.	2.900
14	ACC08E1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO	M	9.200
15	6419083 - TUB ADUCTIUNE D=1000 L=2,3 ML	BUC.	4.000
16	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	13.390
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	29.840
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	15.600

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10	TONA	4.260
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	32.000
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
22	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
23	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 17 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	0.100
2	DH02A1 - SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA	100 MP.	0.010
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.003
4	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.630
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.630
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.200
8	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	0.150
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.450
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.370
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.070
12	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	0.332
13	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	0.181
14	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.192
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010
16	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000
17	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.286
19	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001
20	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.050
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010
24	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.020

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 18 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Moțoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DI02D1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUA	MP.	0.600	35.219	21.131
			material:	3.627	2.176
			manopera:	29.260	17.556
			utilaj:	2.332	1.399
2	DI02F1 - REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECAN	MP.	0.400	24.003	9.601
			material:	3.627	1.451
			manopera:	12.635	5.054
			utilaj:	7.741	3.096
3	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
5	TRI1AA02C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.028	14.962	0.419
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.962	0.419
			utilaj:	0.000	0.000
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.028	5.600	0.157
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
7	DI16A1 - TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF	MP.	1.000	31.861	31.861
			material:	0.606	0.606
			manopera:	31.255	31.255
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.028	33.250	0.931
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	0.931
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.025	118.280	2.957
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.957
			transport:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.011	1.926	54.078	64.030	11.198	1.999	131.304

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.441	0.000	0.000	1.441
= T1 + Alte cheltuieli directe		54.078	65.470	11.198	1.999	132.745

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	8.652	10.475	1.792	0.320	21.239
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		62.730	75.945	12.989	2.319	153.984

Beneficiu

Profit	5.0000 %	3.137	3.797	0.649	0.116	7.699
T4 = T3 + Beneficiu		65.867	79.743	13.639	2.435	161.683

TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)
161.683
30.720
192.403

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT18 101.1.1.b.Întretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.003	105.600	0.317	Depozit	0.004
2	2201907 - Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	t	0.006	101.000	0.606	Depozit	0.006
3	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.420	3.210	1.348	Depozit	0.000
4	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
5	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
6	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
7	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.180	10.900	1.962	Depozit	0.000
8	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
9	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
10	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
11	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
12	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
13	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
18	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
19	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
20	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					54.078	Greutate	0.011

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	1.620	33.250	53.865	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.220	33.250	7.318	100.000
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.013	33.250	0.419	100.000
	Ora Manopera	1.926	TOTAL	64.030	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2507 - Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	0.030	72.120	2.164
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	10.000	0.374	3.745
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.014	166.580	2.332
4	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.025	118.280	2.957
TOTAL Utilaje				11.198

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Intretinerea suprafetelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltica BAPC16 UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.028	10.000	0.250	0.560	0.157
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.094	35.000	0.875	0.560	1.842
TOTAL Transport						1.999

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE ÎMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT118 101.1.1.b.Întretinerea suprafețelor degradate prin plombarea cu mixtura asfaltică BAPC16 UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI02D1

REP SUPR DEGR UNCE PLUMB GROPT LA IMBR BIT CU MOR AST CU ADAMIS CUBI PREL A CALO CU DECAP MANUA

	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.880	33.250	29.260
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02D1						MP.	35.219

DI02F1

REP SUPR DEGR UNCE PLUMB GROPT LA IMBR BIT CU MOR AST CU ADAMIS CUBI PREL A CALO CU DECAP MANUA

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.072	0.000	0.000
2	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.420	3.210	1.348
3	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.180	10.900	1.962
4	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.003	105.600	0.317
5	10200	Asfaltator	Man	ora	0.380	33.250	12.635
6	2507	Motocompresor cu 1 ciocan, de abataj 2,0-3,9 MC/min	Utj	ora	0.075	72.120	5.409
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.014	166.580	2.332
TOTAL DI02F1						MP.	24.003

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRI1AA02C1

ÎNCARCAREA MATERIALULUI ÎN GRUPE ÎN BULGARE PRIN ARUNCARE ÎN AMBR SAU TEREN ÎNTRU CAȘI

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.450	33.250	14.962
TOTAL TRI1AA02C1						TONA	14.962

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI LA ATERRA SI LA ANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DI16A1 TARREA TIMB PROXIMUL DE PACEA DE BIT DIN IMB ASE							
1	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	Mat	t	0.006	101.000	0.606
2	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
TOTAL DI16A1						MP.	31.861

DF27A1 MONTAJUL CIRCUITULUI IN SEOP ASIGURANT TRAFICUL SI SECT. DE LUCRATII DE DRUM PROIECTAT 157 MP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MI TRANSFER INTRE AUTOMOBILE SI TRAFICUL SI SECT. DE LUCRATII DE DRUM PROIECTAT 157 MP							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1 SEMNALIZARE PLITEA ASIGURANT TRAFICUL SI SECT. DE LUCRATII DE DRUM PROIECTAT 157 MP							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1,000.000	0.374	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 19 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNȚREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE ÎMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor și crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltică BAPC16 și geocompozit - UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1145 - FREZAREA SUPRAFETEI ÎMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	ORA	0.040	520.000	20.800
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	20.800
			transport:	0.000	0.000
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUANTATA DIST.=10 KM	TONA	0.141	5.600	0.790
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	0.790
3	DB01A1 - CURATIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC	MP.	0.010	0.057	0.001
			material:	0.021	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST ÎN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
5	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	1.000	14.688	14.688
			material:	13.623	13.623
			manopera:	1.065	1.065
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	DB16D1 - ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA	MP.	1.000	5.823	5.823
			material:	0.068	0.068
			manopera:	3.856	3.856
			utilaj:	1.899	1.899
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.141	19.600	2.764
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.764
8	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
9	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.040	33.250	1.330
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.330
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020	118.280	2.366
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.366
			transport:	0.000	0.000
12	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Utate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.003	0.473	66.496	15.731	28.889	3.553	114.670

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.354	0.000	0.000	0.354
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		66.496	16.085	28.889	3.553	115.024

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	10.639	2.574	4.622	0.569	18.404
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		77.136	18.658	33.512	4.122	133.428

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3.857	0.933	1.676	0.206	6.671
T4 = T3 + Beneficiu		80.993	19.591	35.187	4.328	140.099

TOTAL GENERAL (fara TVA)	140.099
TVA (19.000%)	26.619
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	166.718

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
	3270577 - PROCURARE MATERIAL GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	MP.	1.000	4.450	4.450	Depozit	0.001
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
5	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
6	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
7	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
8	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.000	7.040	0.003	Depozit	0.000
9	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
10	6311889 - Bratara simpla 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
11	6716156 - Cover pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
13	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
14	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
15	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
16	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
17	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
18	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
19	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
20	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
21	7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	m	0.728	12.600	9.173	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					66.496	Geolitate	0.003

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.136	33.250	4.521	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.236	33.250	7.852	100.000
5	24100 - Pavator	0.028	33.250	0.931	100.000
Ore Manopera		0.473	TOTAL	15.732	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	111111 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	0.040	520.000	20.800
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	10.000	0.374	3.745
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.011	166.580	1.899
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.000
5	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.020	118.280	2.366
7	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.000
TOTAL Utilaje				28.889

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor si crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 si geocompozit - UM = 1 MP

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.141	10.000	0.250	0.560	0.790
2	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.141	35.000	0.875	0.560	2.764
TOTAL Transport						3.553

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT138 101.1.1.d.Repararea fisurilor și crapaturilor prin frezare, asternere mixtura asfaltica BAPC16 și geocompozit - UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1145 FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM							
	111111	FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROSIME DE MAX.10 CM	Utj	ora	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1145						ORA	520.000

TRA01A10P TRANSPORTUL MATERIEI DE PAMINTULUI SAU MOLozULUI CU AUTOBASCLANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

DB01A1 CURĂȚIREA PĂRĂȘII IMBRACĂMINȚII STRĂȘI, BĂLĂȘI ȘI PĂRĂȘII SUPRAȘIȘI ÎN REȚEA SAU PAVĂMINTĂRII ÎN MĂTĂ M.C.							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						MP.	0.057

DB02D1 AMORS SUPRAFETEI STRAZI SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APRII STRAZI UZ MIX ASFA CU LMP SI P.CATIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DA19A1 STRAT ANTICONTAMINATOR MATR. TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPREZA SAU PLATAFORMA DRUMULUI							
1	7329883	Material textil netesut filtr sintetic netesut în lat 1,5M	Mat	m	0.728	12.600	9.173
2	24100	Pavator	Man	ora	0.028	33.250	0.931

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.004	33.250	0.134
4	3270577	PROCURARE MATERIAL GEOCOMPOZIT ANTIFISURA	Mat	MP.	1.000	4.450	4.450
TOTAL DA19A1						MP.	14.688

DB16D1 MONTAJ BETAȘETU AGREGAT MARUNT EXCELTA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.116	33.250	3.856
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.011	166.580	1.899
TOTAL DB16D1						MP.	5.823

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 MONTAJ BETAȘETU AGREGAT MARUNT EXCELTA							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI 25A5 MONTAJ BETAȘETU AGREGAT MARUNT EXCELTA							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DI19G1 SERVICIU TRANSP.BEP. INTR-DIB.AUTOV. HICOL. SPECIAL REP. INTR-DRUM CAROSERIE LEA DE 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAIER CU UTILAJE TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1,000.000	0.374	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 20 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motci

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000	224.400	224.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	57.190	57.190
			utilaj:	167.210	167.210
			transport:	0.000	0.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	18.000	11.638	209.475
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	209.475
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	18.000	5.600	100.806
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.006
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	100.800
4	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.000	14.397	143.972
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	143.972
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	16.559
			transport:	0.000	0.000
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	12.350	0.000	410.643	187.514	100.800	698.957

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	9.239	0.000	0.000	9.239
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	419.883	187.514	100.800	708.197
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	67.181	30.002	16.128	113.311
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	487.064	217.516	116.928	821.508
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	24.353	10.876	5.846	41.075
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	511.417	228.392	122.774	862.583
TOTAL GENERAL (fara TVA)						862.583
TVA (19.00%)						163.891
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1.026.474

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	15130 - Finisor de terasamente	0.860	33.250	28.595	100.000
2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.006	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.860	33.250	28.595	100.000
+	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	6.300	33.250	209.475	100.000
5	26100 - Sapator	4.330	33.250	143.972	100.000
Ore Manopera		12.350	TOTAL	410.643	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.950	176.010	167.210
3	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
TOTAL Utilaje				187.524

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRĂCĂMINI (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	18.000	10.000	0.250	0.560	100.800
TOTAL Transport						100.800

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC17B1 SAPATOR LA RIGOLE SECȚIUNAL ȘI ÎN CĂMINUL CU AUTOGREDER PÎNĂ LA 175CP (CURENT)							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	0.860	33.250	28.595
	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.860	33.250	28.595
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.950	176.010	167.210
TOTAL TSC17B1						100 M.	224.400

TR1AA01C1 INCARCAREA MATERIAL ELOR GRUPE A-GRALE SI MARUNTE PRIN ARONCARE RAMPA SAU TEREN, AUTO LATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCU LANTA DIST=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMBRACAREA CU CIPATA A PAMINTULUI SAU TERTIAR UNIFORM ÎN SUCEA GRUPE CUSPĂRIM, BUCȘTEȚIENI JARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DI19G1 UTILAJE MII TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU GAROSERIE LEA DE 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03 DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR							
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 21 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mitoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina → Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ, PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafețelor burdusite UM = 1 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	0.400	18.288	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.500	54.805	27.403
			material:	3.210	1.605
			manopera:	9.775	4.888
			utilaj:	41.820	20.910
			transport:	0.000	0.000
3	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T. F.TAR	M.C.	0.150	88.112	13.217
			material:	0.000	0.000
			manopera:	88.112	13.217
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.003	974.368	2.923
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	2.923
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900	5.600	5.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	5.040
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.250	179.223	44.806
			material:	113.068	28.267
			manopera:	38.570	9.642
			utilaj:	27.584	6.896
8	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150	270.903	40.636
			material:	171.696	25.754
			manopera:	54.862	8.229
			utilaj:	44.346	6.652
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.557	19.600	10.917
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320	19.600	6.272
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080	8.500	0.680
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.157	53.712	8.433
			material:	0.802	0.126
			manopera:	31.255	4.907
			utilaj:	21.655	3.400
13	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157	400.000	62.800
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.157	19.600	3.077
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
17	DB16A1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000	4.036	4.036
			material:	0.043	0.043
			manopera:	2.793	2.793
			utilaj:	1.199	1.199
18	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220	33.250	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	7.315
			utilaj:	0.000	0.000
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	16.559
22	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
24	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.979	2.111	171.401	70.203	66.109	27.874	335.587

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.580	0.000	0.000	1.580
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		171.401	71.783	66.109	27.874	337.167
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	27.424	11.485	10.577	4.460	53.947
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		198.825	83.268	76.686	32.333	391.113
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9.941	4.163	3.834	1.617	19.556
T4 = T3 + Beneficiu		208.767	87.432	80.521	33.950	410.669
TOTAL GENERAL (fara TVA)						410.669
TVA (19.000%)						78.027
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						488.696

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafețelor burdusite UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resurselor materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei - 5 = 3 X 4	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.328	85.000	27.859	Depozit	0.557
2	2201658 - Platră sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.030	120.000	3.654	Depozit	0.046
	2201672 - Platră sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.183	120.000	21.942	Depozit	0.274
4	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
6	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157	400.000	62.800	Depozit	0.000
7	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	kg	0.007	6.170	0.043	Depozit	0.000
8	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	kg	0.020	6.170	0.126	Depozit	0.000
9	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
10	6002737 - Disc armat cu segm. diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	0.002	836.700	1.464	Depozit	0.000
11	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
12	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	0.101	7.040	0.711	Depozit	0.101
14	6301690 - Stilp pentru plăci indicatoare dințeașă oțel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
15	6311889 - Bratară simplă 1 clrje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
16	6716156 - Cover pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
17	6716974 - Folie reflectorizantă (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
18	7100081 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100093 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100108 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7100213 - Indicator circuli.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
23	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
24	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
25	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					171.401	0.800	0.979

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romanii
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.252	33.250	8.365	100.000
2	11000 - Betonist	0.147	33.250	4.888	100.000
	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
	15130 - Finisor de terasamente	0.073	33.250	2.417	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.632	33.250	21.017	100.000
7	24100 - Pavator	0.537	33.250	17.872	100.000
8	26100 - Sapator	0.398	33.250	13.217	100.000

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.014	204.270	2.923
4	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.105	166.580	17.418
5	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
7	4058 - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	0.147	51.050	7.504
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.155	91.200	14.136
TOTAL Utilaj				109

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.080	10.000	0.250	0.850	0.680
	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.900	10.000	0.250	0.560	5.040
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.128	35.000	0.875	0.560	22.109
TOTAL Transport						27.874

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafetelor burdusite UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DG05A1 DECAPARE CU STRATIFIA LA 1CM GRUBS FORMATE ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI ÎN ANULĂ ȘI ÎN CANTONARI

	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288

DC04B1 TAIEREA CU MASINA DE TALAT ROSTURI CONDUCTIE SI DRUMURI ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI

1	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg. D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.004	836.700	2.928
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.040	7.040	0.282
3	11000	Betonist	Man	ora	0.294	33.250	9.775
4	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.294	51.050	15.008
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.294	91.200	26.812
TOTAL DC04B1						M	54.805

TSA02D1 SAP MAN IN SPATIULIMIT SUB 1M CANTONARI VERZ ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI

	26100	Sapator	Man	ora	2.650	33.250	88.112
TOTAL TSA02D1						M.C.	88.112

TSC02D1 SAVUTII EXCAVAT PE PNEURI ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI

1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSE02C1 FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR ÎN CANTONARI ȘI ÎN CANTONARI

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
---	-------	------------------------	-----	-----	-------	--------	---------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

DA06B1 STRADA PREGATITA PANA LA LINIEA CU PAV. TRECUTE IN TRANZITIA SI AMPLASARE ANTI-CAP CU ASTERGERI MANUALE							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valțuri), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	179.223

DA11B1 STRADA FUNDAMENTATA PANA LA PAV. CU ASTERGERI MANUALE SI PAV. PECE CU INCHINARE PANA IN PAV.							
1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R. magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.203	120.000	24.360
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R. magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.219	120.000	146.280
3	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.150	7.040	1.056
4	24100	Pavator	Man	ora	1.650	33.250	54.862
5	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valțuri), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.015	91.200	1.368
TOTAL DA11B1						M.C.	270.903

TRA01A35 TRANSPORTUL MATERIALELOR SI SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORTUL MATERIALE, SEMIFABRICATE SI AUTOVEHICULE SPECIALE PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DA11A1 STRADA FUNDAMENTATA PANA LA PAV. CU CALDURA PAV. SI MANUALE							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.940	33.250	31.255
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.130	166.580	21.655
TOTAL DB13A1						TONA	53.712

TRA01A35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DB02D1

2	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisteme pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

TRA05A35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOVEHICULE SPECIALE

1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

DB16A1

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.059	0.000	0.000
	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	Mat	kg	0.007	6.170	0.043
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.084	33.250	2.793
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.007	166.580	1.199
TOTAL DB16A1						MP.	4.036

TRA01A35
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1
PILOTELE CARO CIRC RUT IN SECTIUNI ASIG FLUENT TRAFIC PE SECTIUNI CU ASTRUCIUNE CIND TRAFICUL CONSTA DE

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DI19G1							
MONTAJ SI REPARARE SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

DF24A1							
SERVICIUL DE REPARARE SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T							
1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

YB04							
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04							
DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 22 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Moțoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH11A1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA	100 MP.	1.000	841.224	841.224
			material:	0.000	0.000
			manopera:	841.224	841.224
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.090	25.735	2.316
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	2.316
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA AGRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.090	11.638	1.047
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.047
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	25.401	0.000	844.588	23.656	0.000	868.244

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	19.003	0.000	0.000	19.003
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	863.591	23.656	0.000	887.247

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	138.175	3.785	0.000	141.960
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	1.001.766	27.441	0.000	1.029.207

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	50.088	1.372	0.000	51.460
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	1,051.854	28.813	0.000	1,080.667

TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,080.667
TVA (19.000%)						205.327
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						1,285.994

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.070	33.250	2.316	100.000
2	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.032	33.250	1.047	100.000
3	24100 - Pavator	25.300	33.250	841.224	100.000
	Gre Manopera	25.402	Total	844.587	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0003 101.2.1.INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				23.656

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DH11A1 ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOPI PE O GROS MEDIE UC= 30 CM CU MILCALA MANIA							
1	24100	Pavator	Man	ora	25.300	33.250	841.224
TOTAL DH11A1						100 MP.	841.224
TRB01C14 TRANSPORTUL MATERIALULOR ÎN ROATA PE ÎNGURINE ALEMĂCARE DE 6 RĂDĂȘI ÎN GRUPĂ DISTANȚA 400							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735
TRI1AA01C1 MANSAREA MATERIALULOR GRUPA A CIBELI SI TARIILE PRIN AJUTUL ANGAJATAI SAU TITULARI DE DUC							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638
DI19G1 UTILAJE MJ TRANSD REP INTRE DR AUTOVEHICULI SPECIALE PENTRU DRUM CAROSER LEA DE 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF27A1 - REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIBE MOBILE	ORA	1.000	101.930	101.930
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	33.250
			utilaj:	68.680	68.680
			transport:	0.000	0.000
1.0	123456 - DACIA DUSTER	ora	1.000	68.680	68.680

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	1.000	0.000	33.250	68.680	0.000	101.930

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.748	0.000	0.000	0.748
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	33.998	68.680	0.000	102.678

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	5.440	10.989	0.000	16.428
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	39.438	79.669	0.000	119.107

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	1.972	3.983	0.000	5.955
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	41.410	83.652	0.000	125.062

TOTAL GENERAL (fara TVA)						125.062
TVA (19.000%)						23.762
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						148.824

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.000	33.250	33.250	100.000
	Oră Manopera	1.000	TOTAL	33.250	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	123456 - DACIA DUSTER	1.000	68.680	68.680
TOTAL Utilaje				68.680

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
DF27A1							
REVIZII CURENTE ȘI INTERVENȚII OPERATIVE EXECUTATE DE ECHIPĂ MOBILĂ							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
2	123456	DACIA DUSTER	Utj	ora	1.000	68.680	68.680
TOTAL DF27A1						ORA	101.930

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 24 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoi**

**Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE	100 MP.	1.000	20.615	20.615
			material:	0.000	0.000
			manopera:	20.615	20.615
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	TSG14A1(1) - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	ORE	0.050	305.000	15.250
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	305.000	15.250
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.150	11.638	1.746
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	1.746
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.150	12.800	1.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	12.800	1.920
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.000	0.672	0.000	22.361	38.906	1.920	63.187

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.503	0.000	0.000	0.503

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.000	22.864	38.906	1.920	63.690
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	0.000	3.658	6.225	0.307	10.190
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.000	26.522	45.131	2.227	73.880
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.000	1.326	2.257	0.111	3.694
T4 = T3 + Beneficiu		0.000	27.848	47.388	2.339	77.574
TOTAL GENERAL (excluziv TVA)						77.574
TVA (19.000%)						14.739
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						92.313

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.052	33.250	1.746	100.000
2	24200 - Peisagist	0.620	33.250	20.615	100.000
	<i>Ore Manopera</i>	0.672	TOTAL	22.361	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1149 - TRACTOR RUTIER FARA REMORCA(ECHIPAT CU TOCATOARE-COSITOARE)	0.050	305.000	15.250
2	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
TOTAL Utilaje				38.906

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.150	10.000	0.250	1.280	1.920
TOTAL Transport						1.920

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 25 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motol

Șef serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina ➤ Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpanne,elevatii UM = 1 MC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.008	974.368	7.795
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	7.795
2	TSA02F1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T. TARE	M.C.	0.200	79.468	15.894
			material:	0.000	0.000
			manopera:	79.468	15.894
			utilaj:	0.000	0.000
3	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE, ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	1.000	440.734	440.734
			material:	0.000	0.000
			manopera:	196.175	196.175
			utilaj:	244.559	244.559
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	2.760	11.638	32.120
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	32.120
			utilaj:	0.000	0.000
5	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	2.760	12.800	35.328
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
6	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.000	0.813	40.626
			material:	0.085	4.250
			manopera:	0.728	36.376
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	10.000	6.032	60.320
			material:	4.696	46.965
			manopera:	1.197	11.970
			utilaj:	0.139	1.385
			transport:	0.000	0.000
8	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	15.000	5.577	83.651
			material:	4.696	70.448
			manopera:	0.732	10.972
			utilaj:	0.149	2.231
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	25.000	8.390	209.761
			material:	7.444	186.092
			manopera:	0.798	19.950
			utilaj:	0.149	3.718
			transport:	0.000	0.000
10	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	5.000	45.089	225.447
			material:	13.437	67.187
			manopera:	31.652	158.260
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	0.200	104.832	20.966
			material:	0.704	0.141
			manopera:	80.596	16.119
			utilaj:	23.532	4.706
			transport:	0.000	0.000
12	PB10A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL	M.C.	0.350	131.623	46.068
			material:	0.704	0.246
			manopera:	104.470	36.565
			utilaj:	26.449	9.257
			transport:	0.000	0.000
13	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.200	307.060	61.412
14	PB11A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL	M.C.	0.650	99.266	64.523
			material:	0.704	0.458
			manopera:	82.858	53.857
			utilaj:	15.704	10.208
			transport:	0.000	0.000
15	PB15A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL	M.C.	0.200	232.846	46.569
			material:	0.704	0.141
			manopera:	191.253	38.251
			utilaj:	40.889	8.178
			transport:	0.000	0.000
16	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.400	307.060	122.824

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.400	382.313	152.925
			material:	333.951	133.580
			manopera:	37.572	15.029
			utilaj:	10.790	4.316
			transport:	0.000	0.000
18	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.400	365.670	146.268
19	PF01A1 - TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA	MP.	1.000	31.416	31.416
			material:	7.421	7.421
			manopera:	23.640	23.640
			utilaj:	0.355	0.355
			transport:	0.000	0.000
20	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.030	19.600	20.188
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	20.188
21	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	2.400	44.800	107.520
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	107.520
22	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080	8.500	0.680
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.680
23	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.050	19.600	0.980
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.980
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.000	118.280	236.560
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	236.560
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.795	20.005	847.433	665.177	533.269	164.696	2,210.574
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	14.966	0.000	0.000	14.966

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		847.433	680.143	533.269	164.696	2,225.541
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	135.589	108.823	85.323	26.351	356.087
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		983.022	788.966	618.592	191.047	2,581.627
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	49.151	39.448	30.930	9.552	129.081
T4 = T3 + Beneficiu		1,032.173	828.414	649.522	200.600	2,710.709
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,710,709
TVA (19.000%)						515.035
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						3,225,743

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpane,elevatii UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	10.100	4.650	46.965	Depozit	0.010
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	15.150	4.650	70.448	Depozit	0.015
	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	25.250	7.370	186.092	Depozit	0.025
4	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	7.000	0.690	4.830	Depozit	0.007
5	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	128.000	0.600	76.800	Depozit	0.129
6	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.600	307.060	184.236	Depozit	1.470
7	2100995 - BETON DE CIMENT B400 (C25/30)	M.C.	0.400	365.670	146.268	Depozit	1.060
8	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.111	99.000	10.969	Depozit	0.177
9	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.142	99.000	14.018	Depozit	0.227
10	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.199	105.600	21.036	Depozit	0.269
11	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.024	105.600	2.534	Depozit	0.032
12	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.097	105.600	10.222	Depozit	0.131
	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.009	806.450	7.258	Depozit	0.005
14	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.002	1,232.500	2.465	Depozit	0.001
15	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.006	1,175.000	7.638	Depozit	0.003
16	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.300	108.000	32.400	Depozit	0.007
17	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.500	8.500	4.250	Depozit	0.000
18	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.355	8.500	3.018	Depozit	0.000
19	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.224	7.040	1.577	Depozit	0.224
20	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.210	9.400	1.974	Depozit	0.000
21	7315789 - Decofrol		0.750	16.580	12.435	Depozit	0.001
TOTAL Materiale					847.433	Greutate	3.795

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpana,elevatii UM = 1 MC

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	2.789	33.250	92.750	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	4.760	33.250	158.260	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.384	33.250	79.268	100.000
4	19520 - Miner suprafata	5.900	33.250	196.175	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2.045	33.250	68.002	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.966	33.250	32.120	100.000
7	26100 - Sapator	0.450	33.250	14.962	100.000
8	31000 - Zidar	0.711	33.250	23.640	100.000
Ora Manopera		20.005	33.250	665.172	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpanne,elevatii UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	1.130	72.120	81.496
2	2801 - Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	2.261	72.120	163.063
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.038	204.270	7.795
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.117	36.826	4.316
5	3703 - Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	0.007	50.730	0.355
6	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.665	48.620	32.349
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	2.000	118.280	236.560
8	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.073	51.050	3.727
9	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.085	6.037	0.513
10	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.260	5.099	1.326
11	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	0.040	44.234	1.769
TOTAL Utilaje				533.269

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.INTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpana,elevatii UM = 1 MC

Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.080	10.000	0.250	0.850	0.680
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	2.400	35.000	0.875	1.280	107.520
3	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	2.760	10.000	0.250	1.280	35.328
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	1.030	35.000	0.875	0.560	20.188
5	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.050	35.000	0.875	0.560	0.980
TOTAL Transport						164.696

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpanne,elevatii UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TSC02D1 Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc cu comandă hidraulică în - (condiții normale de natură)							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
						100 mc	974.368
TOTAL TSC02D1							
TSA02F1 Săpătură în stratul de nisip și argilă în vederea realizării verticalizării și nivelării terenului							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.250	33.250	74.812
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.140	33.250	4.655
						M.C.	79.468
TOTAL TSA02F1							
PJ07B1 Distribuire parțel - m.blei simple celei - realizării și montajul și ciocan aer comprim							
1	19520	Miner suprafata	Man	ora	5.900	33.250	196.175
2	2509	Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 4-5,9MC/min	Utj	ora	1.130	72.120	81.496
3	2801	Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg	Utj	ora	2.261	72.120	163.063
						M.C.	440.734
TOTAL PJ07B1							
TRI1AA01C1 Încărcarea materialelor în grupă a granelor și descărcarea prin aruncare la panta săpăturii în vederea							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
						TONA	11.638
TOTAL TRI1AA01C1							
TRA01A10 Transportul rutier al materialelor de semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
						TONA	12.800
TOTAL TRA01A10							
PD01A1 Montaj armaturi pt beton armat in fund, radiere elev, in paster, supcaster, pod, grinzi drepte, cadre etc.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
						KG	0.813
TOTAL PD01A1							

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

CZ0302A1

CONECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA COSTURI OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=10

1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302B1

CONECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA COSTURI OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=10

1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0302E1

CONECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA COSTURI OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=10

1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

PC02A1

COFRAJE DE BETON PENTRU FIZIBURI SPRIJ DIN PANDURI CU PANTAJI IN CURBURI AFECTI PLANIE

1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

PB09A1 TURN BET ARMAT B150 IN FUND TALPI TADIERE MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.200	33.250	39.899
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.224	33.250	40.697
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.484	48.620	23.532
TOTAL PB09A1						M.C.	104.832

PB10A1 TURN DE CARMAT B150 IN LEV INER DE PCO PILE CABE TICHESOAM PUNOATI CIL 500MM ETC MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.900	33.250	63.175
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.544	48.620	26.449
TOTAL PB10A1						M.C.	131.623

PB11A1 TURN DE CARMAT B200 IN LABOVALI SI ATII DE COTURURI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
	11000	Betonist	Man	ora	1.250	33.250	41.562
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.323	48.620	15.704
TOTAL PB11A1						M.C.	99.266

PB15A1 TURN BET ARMAT B200 IN CAMASUALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVALIOR EXISTENTE MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	3.100	33.250	103.075
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.652	33.250	88.178
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.841	48.620	40.889
TOTAL PB15A1						M.C.	232.846

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
CZ0106F1 PREPARARI BETON B200, AGREG GRIE E SORT GRANUL < 31MM (M 30) SI P, SHINZI, PLATI BIS II STII II PENTRU							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PF01A1 BETONIERA DE 2 CM DIN MORTAR CIMENT MARI A TOI DRUMURI							
1	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	7.000	0.690	4.830
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.024	105.600	2.534
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.008	7.040	0.056
4	31000	Zidar	Man	ora	0.711	33.250	23.640
5	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250L	Utj	ora	0.007	50.730	0.355
TOTAL PF01A1						MP.	31.416

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR (CADA) BAZE PLANTARI BIST - 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI (CADA) BAZE PLANTARI BIST - 35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER-MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIALE (CISTRNA, BETON, ETC) PE DIST DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA02A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MI TRANSP REP INTN DR AUTOVEHICEL SPECIAL REP INTN DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 26 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mățaș

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STIC	KM.	1.000	4,051.735	4,051.735
			material:	3,608.125	3,608.125
			manopera:	253.515	253.515
			utilaj:	190.095	190.095
			transport:	0.000	0.000
2	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	2.000	33.250	66.500
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	66.500
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.900	118.280	224.732
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	224.732
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Utate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.180	9.624	3,608.125	320.015	414.827	0.000	4,342.967

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	7.200	0.000	0.000	7.200
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,608.125	327.215	414.827	0.000	4,350.167

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	577.300	52.354	66.372	0.000	696.027
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,185.425	379.569	481.199	0.000	5,046.194

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	209.271	19.259	24.060	0.000	252.310
T4 = T3 + Beneficiu		4,394.696		505.259	0.000	5,298.503

TOTAL GENERAL (fara TVA)	5.298.513
TVA (19.000%)	1.006.716
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	6.305.219

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	113.630	27.500	3,124.825	Depozit	0.123
2	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	4.540	15.000	68.100	Depozit	0.006
3	7329912 - Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 MM.	kg	51.900	8.000	415.200	Depozit	0.051
TOTAL Materiale					3.548.125	Depozit	0.180

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	7.624	33.250	253.515	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2.000	33.250	66.500	100.000
Ore Manopera		9.624	TOTAL	320.015	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	1.900	118.280	224.732
2	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.667	285.000	190.095

C

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 27 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi**

**Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUȚATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROȘABILE	MP.	1.000	55.003	55.003
			material:	25.365	25.365
			manopera:	15.958	15.958
			utilaj:	13.680	13.680
2	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200	118.280	23.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	23.656
	transport:	0.000	0.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.001	0.480	25.365	15.958	37.336	0.000	78.659

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.359	0.000	0.000	0.359
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		25.365	16.317	37.336	0.000	79.018

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	4.058	2.611	5.974	0.000	12.643
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		29.423	18.928	43.310	0.000	91.661

Beneficiu

Profit	5.0000 %	1.471	0.946	2.165	0.000	4.583
T4 = T3 + Beneficiu		30.895	19.875	45.475	0.000	96.244

TOTAL GENERAL (fara TVA)	96.244
TVA (19.000%)	18.286
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	114.531

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	0.756	27.500	20.790	Depozit	0.001
2	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.121	15.000	1.815	Depozit	0.000
	7329912 - Microbile sticla semnaliz. orizont albe D = 02-05 MM.	kg	0.345	8.000	2.760	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					25.365	Greutate	0.001

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.336	33.250	11.171	100.000
2	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.048	33.250	1.596	100.000
3	31110 - Zugrav vopsitor	0.096	33.250	3.191	100.000
Ore Manopera		0.480	TOTAL	15.958	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
Proiectant:
Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.200	118.280	23.656
2	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0.048	285.000	13.680
TOTAL UTILAJE				

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF17A1 MARCAJE LONGITRANSV-SI DIVERSE EXECUTATE MECANICZILVORSEFA PE SUPRACETE CAROSABILE							
1	6108804	Email alb II E.109-5 ni 1707-61	Mat	kg	0.756	27.500	20.790
	6109418	Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	Mat	kg	0.121	15.000	1.815
3	7329912	Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 MM.	Mat	kg	0.345	8.000	2.760
4	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.096	33.250	3.191
5	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.336	33.250	11.171
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.048	33.250	1.596
7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	Utj	ora	0.048	285.000	13.680
TOTAL DF17A1						MP.	55.003

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR UN AUTOVEHICOL SI CALITATII DINTR UN GRUP CAROSABILE LA DE 5,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

FOAIE CU SEMNĂTURI

**Parte integrantă din Anexa Nr. 28 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoi**

**Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin îndreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PK42A1 - DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIEATE ALE PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA	TONA	0.034	23.263	0.800
			material:	8.610	0.296
			manopera:	14.653	0.504
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	PK18A1 - Mina curenta si umplut.din tevi otel conf .santier si montat la parapet poduri	m	1.000	703.929	703.929
			material:	348.326	348.326
			manopera:	355.603	355.603
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	PK31A1 - PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM	TONA	0.034	1,972.427	67.851
			material:	478.340	16.455
			manopera:	1,494.087	51.397
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	RPCR33A1 - ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *	MP.	1.100	9.558	10.514
			material:	0.914	1.005
			manopera:	8.645	9.510
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	PK45B1 - CURATIREA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR.	TONA	0.034	269.325	9.265
			material:	0.000	0.000
			manopera:	269.325	9.265
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	PK47C1 - SPALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETE. METALICE	TONA	0.034	95.684	3.292
			material:	9.899	0.341
			manopera:	85.785	2.951
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	PK48C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034	254.127	8.742
			material:	108.160	3.721
			manopera:	145.967	5.021
			utilaj:	0.000	0.000
8	PK49C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034	475.691	16.364
			material:	183.092	6.298
			manopera:	292.600	10.065
			utilaj:	0.000	0.000
9	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.033	11.638	0.384
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	0.384
			transport:	0.000	0.000
10	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.033	19.600	0.647
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	0.647
11	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.033	98.420	3.248
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.420	3.248
			transport:	0.000	0.000
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500	118.280	59.140
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	59.140

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.137	12.388	376.441	447.947	59.140	0.647	884.175

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	10.079	0.000	0.000	10.079
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		376.441	458.026	59.140	0.647	894.254

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	60.231	73.284	9.462	0.103	143.081
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		436.672	531.311	68.602	0.750	1,037.335

Beneficiu

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	21.834	26.566	3.430	0.038	51.867
T4 = T3 + Beneficiu		458.505	557.876	72.033	0.788	1,089.202

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1.089.202
TVA (19.000%)	206.948
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	1.296.150

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100012 - Ciment portland P 40 vrac S 388	kg	4.912	0.690	3.390	Depozit	0.005
2	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	0.010	99.000	1.022	Depozit	0.017
	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.011	105.600	1.126	Depozit	0.014
4	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	0.275	1.120	0.308	Depozit	0.000
5	3100605 - Teava fara sudura lc 63,5 X 3,5 olt 35 S 404/1	m	2.100	39.300	82.530	Depozit	0.011
6	3108499 - Teava const F s lc 60 X 6 /olt 35 S 404/2	m	5.450	36.000	196.200	Depozit	0.044
7	5900528 - Sarma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D= 2,00	kg	0.800	13.100	10.480	Depozit	0.001
8	5901259 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv.supert.	kg	0.087	33.300	2.898	Depozit	0.000
9	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	1.337	10.340	13.827	Depozit	0.016
10	6100797 - GRUND MINIUI ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	KG	0.004	21.600	0.093	Depozit	0.000
11	6103232 - Vopsea alba V.101-2 ntr 90-80	kg	0.182	33.500	6.108	Depozit	0.000
12	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.396	26.000	10.301	Depozit	0.000
13	6103311 - VOPSEA GALBEN CREM V. 451-3 NTR 90-80	KG	0.003	17.760	0.049	Depozit	0.000
14	6103555 - Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	kg	0.444	17.760	7.878	Depozit	0.000
15	6103610 - VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	KG	0.003	17.760	0.049	Depozit	0.000
16	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.165	6.090	1.005	Depozit	0.000
17	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.023	7.040	0.165	Depozit	0.023
18	7300045 - Acetilena	kg	0.003	34.400	0.118	Depozit	0.000
19	7308164 - Carbură calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	4.300	9.000	38.700	Depozit	0.005
20	7345899 - Soda caustica solutie (hidro.sodiu teh) tip E1,E2 (pm)		0.017	11.350	0.195	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					376.441	Greutate	0.137

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.741	33.250	24.632	100.000
2	17150 - Instalator incalzire + gaze	8.840	37.329	329.988	100.000
3	19730 - Montator constructii metalice	0.805	33.250	26.765	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.089	33.250	2.951	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.098	33.250	3.248	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.012	33.250	0.384	100.000
7	27120 - Sudor gaze	0.015	33.250	0.504	100.000
8	30110 - Vopsitor industrial	0.732	33.250	24.351	100.000
9	31110 - Zugrav vopsitor	1.056	33.250	35.125	100.000
	Grp Manopera	12.388	TOTAL	447.937	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Obiectul:
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.500	118.280	59.140
TOTAL Utilaje				59.140

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8889024 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	0.033	35.000	0.875	0.560	0.647
TOTAL Transport						0.647

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

PK42A1 DEFINIȚIUNEA PARTILOR AVIZIATE ALE POCURILOR METALICE PENTRU ÎMBIERA CUI ÎN CĂRABIA OXIALETELINCA							
1	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	0.500	10.340	5.170
2	7300045	Acetilena	Mat	kg	0.100	34.400	3.440
3	27120	Sudor gaze	Man	ora	0.441	33.250	14.653
TOTAL PK42A1						TONA	23.263

PK18A1 Masa curenta si vanzari din tevatel conf. sarbier si montat la parapet poduri							
1	3100605	Teava fara sudura lc 63,5X 3,5 olt 35 S 404/1	Mat	m	2.100	39.300	82.530
2	3108499	Teava const F s lc 60 X 6 /olt 35 S 404/2	Mat	m	5.450	36.000	196.200
3	5900528	Sarma sudura obisnuita S1126 S10 colaci D= 2,00	Mat	kg	0.800	13.100	10.480
4	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Mat	mc	1.320	10.340	13.649
5	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.110	26.000	2.860
6	6103555	Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	Mat	kg	0.220	17.760	3.907
7	7308164	Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	Mat	kg	4.300	9.000	38.700
8	17150	Instalator incalzire + gaze	Man	ora	8.840	37.329	329.988
9	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.770	33.250	25.615
TOTAL PK18A1						m	703.929

PK31A1 PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANDURI ÎNCLINATE ÎN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM							
1	10105	Constructii metal pentru scari,parapeti,podele	Lista	-	1,000.000	0.000	0.000
2	2100012	Ciment portland P 40 vrac S 388	Mat	kg	142.800	0.690	98.532
3	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	Mat	mc	0.300	99.000	29.700
4	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.310	105.600	32.736
5	5901259	Electrod sud.otel S 1125/2 E43.2 2X350 inv. supert.	Mat	kg	2.530	33.300	84.249
6	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	4.160	26.000	108.160
7	6103555	Vopsea gri deschis V.821-5 ntr 8-68	Mat	kg	6.500	17.760	115.440
8	2955896	Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	Mat	kwh	8.000	1.120	8.960
9	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.080	7.040	0.563

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
10	11000	Betonist	Man	ora	21.535	33.250	716.038
11	19730	Montator constructii metalice	Man	ora	23.400	33.250	778.049
TOTAL PK31A1						TONA	1,972.427

RPCR33A1 ARSUL CU LAMPA DE BENZINA VOPSII VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE							
1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 S 45	Mat	l	0.150	6.090	0.914
2	31110	Zugrav vopsitor	Man	ora	0.260	33.250	8.645
TOTAL RPCR33A1						MP.	9.558

PK45B1 CURATIREA DE VOPSEA VECHI CU RASCHETA SI PERIA DE SUMA A PIESELOR MET. LA PARAPETELE PODURILOR							
1	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	8.100	33.250	269.325
TOTAL PK45B1						TONA	269.325

K47C1 PALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETELE METALICE							
1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.600	7.040	4.224
2	7345899	Soda caustica solutie (hidro.sodiu teh) tip E1, E2 (pm)	Mat	kg	0.500	11.350	5.675
3	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	2.580	33.250	85.785
TOTAL PK47C1						TONA	95.684

PK48C1 VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSIUA DE MINA LA PARAPETE							
1	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	4.160	26.000	108.160
2	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	4.390	33.250	145.967
TOTAL PK48C1						TONA	254.127

PK49C1 VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V107-2A CU PENSIUA DE MINA LA PARAPETE							
1	6103232	Vopsea alba V.101-2 ntr 90-80	Mat	kg	5.300	33.500	177.550
2	30110	Vopsitor industrial	Man	ora	8.800	33.250	292.600
3	6100797	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-3 NTR 1703 -80	Mat	KG	0.125	21.600	2.700
4	6103311	VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80	Mat	KG	0.080	17.760	1.421
5	6103610	VOPSEA NEAGRA V.901-2 NTR 90-80	Mat	KG	0.080	17.760	1.421
TOTAL PK49C1						TONA	475.691

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUMTE PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN-AUTO CATEG.1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 35 KM.							
1	8889024	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL TRA02A35						TONA	19.60
TRB05B25							
TRANSPORTUL MATERIALEROR PRIN PUNTAJ DIRECT MATERIALE IN COMODA PESTE 25 MT DISTANTA 30M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.960	33.250	98.42
TOTAL TRB05B25						TONA	98.42
DI19G1							
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 29 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DE01A1 - IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVER A	MP.	1.000	46.468	46.468
			material:	26.899	26.899
			manopera:	13.965	13.965
			utilaj:	5.604	5.604
			transport:	0.000	0.000
2	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.100	179.223	17.922
			material:	113.068	11.307
			manopera:	38.570	3.857
			utilaj:	27.584	2.758
			transport:	0.000	0.000
3	DA11A1 - STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	M.C.	0.100	298.540	29.854
			material:	193.432	19.343
			manopera:	59.850	5.985
			utilaj:	45.258	4.526
			transport:	0.000	0.000
4	DC05A1 - Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executate intr-un singur strat in grosime de 15 CM	mp	1.000	55.372	55.372
			material:	7.462	7.462
			manopera:	19.618	19.618
			utilaj:	28.292	28.292
			transport:	0.000	0.000
5	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.075	307.060	23.030
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.075	382.313	28.673
			material:	333.951	25.046
			manopera:	37.572	2.818
			utilaj:	10.790	0.809
			transport:	0.000	0.000
7	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.180	44.800	8.064
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	8.064

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.584	19.600	11.446
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	11.446
9	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.480	8.500	4.080
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	4.080
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010	118.280	1.183
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1.183
			transport:	0.000	0.000
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.367	1.391	113.086	46.242	46.918	23.590	229.837

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.040	0.000	0.000	1.040
= T1 + Alte cheltuieli directe		113.086	47.283	46.918	23.590	230.877

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	18.094	7.565	7.507	3.774	36.940
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		131.180	54.848	54.424	27.365	267.817

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6.559	2.742	2.721	1.368	13.391
T4 = T3 + Beneficiu		137.739	57.591	57.146	28.733	281.208

TOTAL GENERAL (fara TVA)						281.208
TVA (19.000%)						53.430
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						334.638

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000236 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	kg	0.005	4.650	0.023	Depozit	0.000
2	2005418 - Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	kg	0.002	9.030	0.018	Depozit	0.000
	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	24.000	0.600	14.400	Depozit	0.024
4	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.075	307.060	23.030	Depozit	0.184
5	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.021	99.000	2.057	Depozit	0.033
6	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.027	99.000	2.628	Depozit	0.042
7	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.131	85.000	11.144	Depozit	0.223
8	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.037	105.600	3.944	Depozit	0.050
9	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.163	105.600	17.171	Depozit	0.220
10	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.018	105.600	1.917	Depozit	0.025
11	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.010	120.000	1.224	Depozit	0.015
12	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.255	120.000	30.600	Depozit	0.382
13	2205680 - Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	kg	0.068	37.500	2.550	Depozit	0.000
14	2600206 - Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	0.098	3.210	0.315	Depozit	0.000
15	2601262 - Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	mp	0.053	8.110	0.430	Depozit	0.000
16	2927745 - Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	mc	0.000	903.000	0.018	Depozit	0.000
17	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	0.004	11.690	0.047	Depozit	0.000
18	5891533 - Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	kg	0.007	5.040	0.035	Depozit	0.000
19	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	0.011	10.900	0.120	Depozit	0.000
20	6200951 - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	kg	0.004	6.200	0.025	Depozit	0.000
21	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.167	7.040	1.179	Depozit	0.167

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	6621612 - Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex.gran.0,1-5MM	kg	0.018	1.720	0.031	Depozit	0.000
23	7315789 - Decofrol	kg	0.011	16.580	0.182	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					113.086	Greutate	1.367

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.020	33.250	0.665	100.000
2	11000 - Betonist	0.635	33.250	21.105	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.020	33.250	0.665	100.000
4	24100 - Pavator	0.716	33.250	23.807	100.000
	Ore Manopera	1.391	TOTAL	46.242	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.022	36.826	0.809
3	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.032	166.580	5.331
4	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.041	166.580	6.846
5	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0.023	48.620	1.118
6	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.010	118.280	1.183
7	4055 - Repartizator de beton de ciment 20cp	0.023	82.070	1.888
8	4057 - Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	0.023	92.280	2.122
9	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.015	91.200	1.359
10	5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	0.020	90.688	1.814
11	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	0.020	1,000.000	20.000
12	7612 - Longrina metalica 3M	2.500	0.266	0.666
13	7673 - Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	0.023	1.618	0.037
AL Utilaje				46.918

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.480	10.000	0.250	0.850	4.080
2	30310 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	0.180	35.000	0.875	1.280	8.064
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.584	35.000	0.875	0.560	11.446
TOTAL Transport						23.590

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - ŪM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DE01A1

IMPR ACOSTE CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILDON IN VEDEREA ACOR CU COVOR A

1	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	0.128	120.000	15.360
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.107	105.600	11.299
3	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.034	7.040	0.239
4	24100	Pavator	Man	ora	0.420	33.250	13.965
5	4004	Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	Utj	ora	0.032	166.580	5.331
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.003	91.200	0.274
TOTAL DE01A1						MP.	46.468

DA06A1

STRAT AGREG NAT(PALAST)CILINDR CU FUNET REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

DA11A1

STRAT FUND,REPROJ P SPANTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUAIA EXEC CU IMPANARE SI INMORIRE

1	2201658	Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.102	120.000	12.240
2	2201672	Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.270	120.000	152.399
3	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.256	105.600	27.034
4	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.250	7.040	1.760
5	24100	Pavator	Man	ora	1.800	33.250	59.850
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
7	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.025	91.200	2.280
TOTAL DA11A1						M.C.	298.540

DC05A1							
Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat in grosime de 15 CM							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.006	0.000	0.000
2	10805	Beton de uzura pentru drumuri	Lista	-	0.150	0.000	0.000
3	2000236	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=20MM	Mat	kg	0.005	4.650	0.023
4	2005418	Plasa sirma neagra ochi hexag. 19,0 X0,8 X1000 S 2542	Mat	kg	0.002	9.030	0.018
5	2205680	Azbest crisolitic de orsova fulgi cal 2 S 3315	Mat	kg	0.068	37.500	2.550
6	2600206	Bitum pt drumuri tip D 80/120 stas 754	Mat	kg	0.098	3.210	0.315
7	2601262	Cart bit str acop filer calcar ca300 120cmx10M s 138	Mat	mp	0.053	8.110	0.430
	2927745	Placa pfl moi bitumate calii 2750X1220X16 S7848	Mat	mc	0.000	903.000	0.018
9	5887001	Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	Mat	kg	0.004	11.690	0.047
10	5891533	Crampoane marimea 2 10X10X110 OL37 S 1447	Mat	kg	0.007	5.040	0.035
11	6200676	White spirit rafinat tip a stas 44	Mat	kg	0.011	10.900	0.120
12	6200951	Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240	Mat	kg	0.004	6.200	0.025
13	6621612	Pudreta cauciuc cu continut dedeseuri tex. gran.0,1-5MM	Mat	kg	0.018	1.720	0.031
14	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.011	16.580	0.182
15	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.030	105.600	3.168
16	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.071	7.040	0.500
17	10200	Asfaltator	Man	ora	0.020	33.250	0.665
18	11000	Betonist	Man	ora	0.550	33.250	18.288
19	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.020	33.250	0.665
20	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	Utj	ora	0.023	48.620	1.118
21	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	Utj	ora	0.023	82.070	1.888
22	4057	Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp	Utj	ora	0.023	92.280	2.122
23	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.007	91.200	0.648
24	5605	Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp	Utj	ora	0.020	90.688	1.814
25	6753	Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	Utj	ora	0.020	1,000.000	20.000
26	7612	Longrina metalica 3M	Utj	ora	2.500	0.266	0.666
27	7673	Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri	Utj	ora	0.023	1.618	0.037
TOTAL DC05A1						mp	55.372

CZ0106F1							
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL <31MMOM M30 STILP GRINZI PLACI OBIS INST NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

TRA06A35 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI, MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. = 35 KM							
1	30310	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 35 km	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA06A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALI OR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTIA PE DIST. = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP.REP.INTR.ING.AUTOVEHICULI SPEC. (MATER. PENTRU CAROSERII) LA DE RAJ							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 30 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motqi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.002	974.368	1.949
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	1.949
			transport:	0.000	0.000
2	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120	110.058	13.207
			material:	0.000	0.000
			manopera:	110.058	13.207
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TSD02D1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 51-100	100 MC.	0.002	48.400	0.097
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	48.400	0.097
			transport:	0.000	0.000
4	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000	9.148	9.148
			material:	5.491	5.491
			manopera:	3.657	3.657
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000	46.761	46.761
			material:	0.211	0.211
			manopera:	46.550	46.550
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	0.100	382.313	38.231
			material:	333.951	33.395
			manopera:	37.572	3.757
			utilaj:	10.790	1.079
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520	1.696	2.578
			material:	0.100	0.152
			manopera:	1.596	2.426
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001	443.932	0.444
			material:	344.182	0.344
			manopera:	99.750	0.100
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240	25.735	6.176
			material:	0.000	0.000
			manopera:	25.735	6.176
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.260	19.600	5.096
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	5.096
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.019	8.500	0.162
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.162
12	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360	5.600	2.016
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	2.016
13	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200	14.397	2.879
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	2.879
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
14	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS. T.NECOZIV	M.C.	0.200	25.309	5.062
			material:	0.704	0.141
			manopera:	24.605	4.921
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190	118.280	22.473
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	22.473
			transport:	0.000	0.000
16	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.377	2.517	39.735	83.674	29.343	7.274	160.025

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	1.883	0.000	0.000	1.883
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		39.735	85.557	29.343	7.274	161.908

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	6.358	13.689	4.695	1.164	25.905
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		46.093	99.246	34.037	8.437	187.813

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2.305	4.962	1.702	0.422	9.391
T4 = T3 + Beneficiu		48.397	104.208	35.739	8.859	197.204

TOTAL GENERAL (fara TVA)	197.204
A (19.000%)	37.469
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	234.672

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	32.315	0.600	19.389	Depozit	0.033
2	2100725 - Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	kg	0.055	0.453	0.025	Depozit	0.000
	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	0.028	99.000	2.742	Depozit	0.044
4	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	0.035	99.000	3.505	Depozit	0.057
5	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.050	105.600	5.259	Depozit	0.067
6	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.053	105.600	5.644	Depozit	0.072
7	2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.001	105.600	0.077	Depozit	0.001
8	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.025	105.600	2.606	Depozit	0.033
9	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.069	7.040	0.488	Depozit	0.069
TOTAL Materiale:					39.735	Greutate:	0.377

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	0.813	33.250	27.032	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.127	33.250	4.229	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	1.190	33.250	39.559	100.000
5	24400 - Pietrar	0.110	33.250	3.657	100.000
6	26100 - Sapator	0.201	33.250	6.670	100.000
7	31000 - Zidar	0.076	33.250	2.526	100.000
Ore Manopara:		2.517	TOTAL	83.673	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU

Stadiul fizic:

OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.010	204.270	1.949
	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.000	220.000	0.097
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	0.029	36.826	1.079
5	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.190	118.280	22.473
TOTAL Utilaje				29.343

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	0.019	10.000	0.250	0.850	0.162
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.360	10.000	0.250	0.560	2.016
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.260	35.000	0.875	0.560	5.096
TOTAL Transport						7.274

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT NATUR DE CAUT TELECAT 2							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TSA19C1 SAR MAN SANTURI SI RIGOLE PT SCURGEREA APELUR SANT TRAPEZ CU ADIM <=0,10M T TARE							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.060	33.250	35.245
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	2.250	33.250	74.812
TOTAL TSA19C1						M.C.	110.058

TSD02D1 IMPRANI PAMINT ATINAT PROVENI DIN TER CATE SAU 2 CM BULDOZ 65-80CP IN STRAT CU GRZELE SI 100							
1	3553	Buldozer pe senile 65- 80 cp	Utj	ora	0.220	220.000	48.400
TOTAL TSD02D1						100 MC.	48.400

IFB09A1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.052	105.600	5.491
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.110	33.250	3.657
TOTAL IFB09A1						MP.	9.148

IFA03C1 PEREI PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU BOST 2,5 CM LAT GROS 10 CM							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.030	7.040	0.211
3	11000	Betonist	Man	ora	0.700	33.250	23.275
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.700	33.250	23.275
TOTAL IFA03C1						MP.	46.761

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200 AGREG GRELE SORT GRANUL <31MM CIM M30 STILPI GRINZI PLACI OBIS INST NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betoñist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

IFA07D1 ROSTUIRE PPREL DALE MORTAR CIMENT ADINE 4 CM SI NISIP PE REST ADINE PT DALE 10 CM							
1	10174	Mortare preparate	Lista	-	0.001	0.000	0.000
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001	105.600	0.100
3	31000	Zidar	Man	ora	0.048	33.250	1.596
TOTAL IFA07D1						M	1.696

CZ0204G1 PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT ZIDARIE M100-2 CU CIMENT M30 MANUAL FARA AJAJOS VAR							
1	2100725	Var hidratat pulb.pt.const. tip 1 vrac S 9201	Mat	kg	55.400	0.453	25.118
2	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.480	105.600	50.688
3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	315.000	0.600	189.000
4	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.730	105.600	77.088
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.325	7.040	2.288
6	31000	Zidar	Man	ora	3.000	33.250	99.750
TOTAL CZ0204G1						M.C.	443.932

TRB01C14 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNPURI INC. ARIINCARE DESI PASTURARE GRUPEL T DISTANTA 40M							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.774	33.250	25.735
TOTAL TRB01C14						TONA	25.735

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIAL (CISTERNA BETON) ECIPE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCUJANTA DIST = 10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM GROS CU SPARI M. BULG TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

TSD04C1 COMPACTAREA CU MALDE MINA A UMPLUT, EXECUTARE SOCAT CU LARZA FIE, STRAT DE 20CM GROS PNEUMATIZ							
1	6202806	Apa industriala in sisteme pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
2	26100	Sapator	Man	ora	0.570	33.250	18.952
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
TOTAL TSD04C1						M.C.	25.309

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 31 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.129	974.368	125.304
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	125.304
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	2.300	98.088	225.601
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	225.601
			utilaj:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	27.300	11.638	317.704
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	317.704
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.300	5.600	152.889
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.009
			utilaj:	0.000	0.000
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	27.300	14.397	393.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	393.045
			utilaj:	0.000	0.000
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	8.820	17.527	154.586
			material:	10.877	95.933
			manopera:	6.650	58.653
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.411	19.600	27.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	27.656
8	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.475	90.976	225.166
			material:	0.704	1.742
			manopera:	71.797	177.697
			utilaj:	18.476	45.727
			transport:	0.000	0.000
9	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.560	45.089	476.144
			material:	13.437	141.899
			manopera:	31.652	334.245
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	15.250	6.032	91.988
			material:	4.696	71.622
			manopera:	1.197	18.254
			utilaj:	0.139	2.113
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	31.540	5.577	175.890
			material:	4.696	148.128
			manopera:	0.732	23.072
			utilaj:	0.149	4.691
			transport:	0.000	0.000
12	CZ0105D1 - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, in instalatii necentralizate ;	mc	2.475	360.286	891.707
			material:	311.924	772.011
			manopera:	37.572	92.992
			utilaj:	10.790	26.705
			transport:	0.000	0.000
13	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	46.790	0.813	38.017
			material:	0.085	3.977
			manopera:	0.728	34.040
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
14	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.520	97.594	148.343
			material:	0.704	1.070
			manopera:	79.533	120.890
			utilaj:	17.357	26.383
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST.NECENTRALIZ	M.C.	1.520	432.504	657.406
			material:	384.142	583.896
			manopera:	37.572	57.110
			utilaj:	10.790	16.400
			transport:	0.000	0.000
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	10.279	19.600	201.468
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	201.468
17	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200	150.935	1,388.600
			material:	8.234	75.755
			manopera:	60.848	559.797
			utilaj:	81.853	753.048
			transport:	0.000	0.000
18	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000	620.000	2,480.000
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.700	19.600	52.920
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	52.920
20	ACE08E1 - UMPLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST	M.C.	3.640	115.388	420.010
			material:	87.125	317.135
			manopera:	28.262	102.876
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU	M.C.	2.304	179.223	412.929
			material:	113.068	260.509
			manopera:	38.570	88.865
			utilaj:	27.584	63.554
			transport:	0.000	0.000
22	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.135	19.600	100.646
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	100.646
23	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.294	8.500	10.999
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	10.999

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	5.000	118.280	591.400
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	591.400
25	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
26	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
33.265	78.341	4,953.677	2,604.850	1,662.815	546.569	9,767.910

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	58.609	0.000	0.000	58.609
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,953.677	2,663.459	1,662.815	546.569	9,826.519

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	792.588	426.153	266.050	87.451	1,572.243
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,746.265	3,089.612	1,928.865	634.020	11,398.762

Beneficiu

Profit	5.0000 %	287.313	154.481	96.443	31.701	569.938
T4 = T3 + Beneficiu		6,033.578	3,244.093	2,025.308	665.721	11,968.700

TOTAL GENERAL (fara TVA)
11,968.700
TVA (19.000%)
2,274.053
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
14,242.753

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	15.402	4.650	71.622	Depozit	0.015
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	31.855	4.650	148.128	Depozit	0.032
3	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	690.525	0.600	414.315	Depozit	0.697
4	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	539.600	0.690	372.324	Depozit	0.545
5	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.115	99.000	110.423	Depozit	1.785
6	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.409	99.000	139.484	Depozit	2.254
7	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	3.021	85.000	256.746	Depozit	5.135
8	2200408 - Balast sortat nespalat de riu 0-30 MM	mc	3.731	85.000	317.135	Depozit	6.343
9	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.006	105.600	211.781	Depozit	2.707
10	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.908	105.600	95.933	Depozit	1.226
11	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	0.968	105.600	102.235	Depozit	1.307
12	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.019	806.450	15.329	Depozit	0.011
13	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.206	Depozit	0.002
14	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.014	1,175.000	16.130	Depozit	0.007
15	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.634	108.000	68.429	Depozit	0.015
16	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.468	8.500	3.977	Depozit	0.000
17	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.750	8.500	6.373	Depozit	0.001
18	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	6.118	7.040	43.073	Depozit	6.118
19	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.444	9.400	4.169	Depozit	0.001
20	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000	620.000	2,480.000	Depozit	5.060
21	6601296 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	buc	1.858	24.000	44.602	Depozit	0.002

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7315789 - Decofrol	kg	1.584	16.580	26.263	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					4.953.677	Greutate	33.265

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	8.622	33.250	286.676	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	10.052	33.250	334.245	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.267	33.250	75.366	100.000
4	17110 - Instalator alimentare cu apa	15.824	33.250	526.148	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.009	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul în constructii	6.230	33.250	207.133	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	9.555	33.250	317.704	100.000
8	24100 - Pavator	2.673	33.250	88.865	100.000
9	24400 - Pietrar	1.764	33.250	58.653	100.000
10	26100 - Sapator	21.355	33.250	710.050	100.000
Ore Manopera		78.341	TOTAL	2.604.890	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.613	204.270	125.304
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.170	36.826	43.105
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.483	48.620	72.110
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.353	166.580	58.721
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	5.000	118.280	591.400
8	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.067	51.050	3.427
9	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.080	6.037	0.480
10	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.243	5.099	1.241
11	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.166	47.390	7.848
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.053	91.200	4.833
	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.037	44.234	1.656
	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.490	500.000	745.200
TOTAL Utilaje				1.607.815

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

Stadiul fizic:

0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN
600 UM = 1 BUC PODET

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	1.294	10.000	0.250	0.850	10.999
-	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	27.300	10.000	0.250	0.560	152.880
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	19.525	35.000	0.875	0.560	382.690
TOTAL Transport						546.569

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1 BRANDURI LITEX SA, DIEZELUL 0,21-0,39 MC PAMINT DE PENTRU AUTO CATEG. 1							
	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TSA02G1 SAPATOR IN SPATIUL MUNCII 1M CU TALUZ VERT. DESPRE IN PAMTOLZ PUI SI F. DEZ. ADINC. < 1,5M C.F. TAR							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIELEOR GRUPE A-GHELE SI MARONTE PENTRU ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG. 1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P MUNCITORII RETRIER AL PAMINTULUI SAU MOLZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINTULUI AL STRATULUI DIN 10-30CM GROZ. CU STABIL. PUIE TEREN TARE							
1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA 10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35 TRANSPORTUL MATERIALILOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST.=35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU 875 IN FUNDATI OBISNUITE ZID DE SPRIJIN DE REURI CIVIL MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de servizie pentru montajul în construcții	Man	ora	1.206	33.250	40.099
	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

PC02A1 CANTARUL DE BETONERIE (VATE SIZIDNE) PRIL DIN BANGUREC MANUAL CU PUTATIE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAPRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=8							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302B1 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAPRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10.16MM							
1	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.732
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302B1						KG	5.577

CZ0105D1 Beton marca B 150, cu agregate grose, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de durabilitate L-3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M-40, in instalatii necentrate.							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.283	99.000	28.017
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.358	99.000	35.442
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.245	105.600	25.872
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	279.000	0.600	167.400
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.510	105.600	53.855
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0105D1						mc	360.286

PD01A1 MOLE ADAMU SI PT. BETON ARMAT IN FUND. BANSARE ELEV IMPLANT. SI PLASTER. INSI. CUMI. P. CAL. RE. ET.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 BN BET. SIMP. BTON IN ELEV. CULFI. ARIPI. ZID. TAMPAN. MANUAL.							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0107F1 PREPARARE BETON B250 ASRET. CUGLE < 31MM. CIMENT P3350 220M. PRET. FARA PRETURNATE. ET. SI NECENTRAU.							
1	2100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	Mat	kg	355.000	0.690	244.950
2	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.273	99.000	27.027
3	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.344	99.000	34.056
4	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.238	105.600	25.133
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.489	105.600	51.638

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere liberă, act. electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0107F1						M.C.	432.504

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanță pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

ACC08C1 MONTAJUL CIRC. BET. PREC. 1-5M DN 500 PREMO							
	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.481	7.040	3.386
3	6601296	Inel cauciuc imbin tub. azboc. bet. cl12 B60 654X17 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apă	Man	ora	1.720	33.250	57.190
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.110	33.250	3.658
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.018	47.390	0.853
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.162	500.000	81.000
TOTAL ACC08C1						M	150.935

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanță pe dist. = 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

ACE08E1 UMPLUTURA ÎN SÂNT LA COND. DE ALIMENTAȚIE APĂ ȘI CANALIZARE CU BALAST							
1	2200408	Balast sortat nespălat de riu 0-30 MM	Mat	mc	1.025	85.000	87.125
2	26100	Sapator	Man	ora	0.850	33.250	28.262
TOTAL ACE08E1						M.C.	115.388

DA06A1 STRAT AREG NAT(BALAST)/CILINDR CU FUNCT. REZET FILTRANT IZOL. AERISIRE ANTICAP CU							
1	2200379	Balast sortat spălat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop. cu rulouri (valturi), R8-14; de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1 LAJEU TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DE CU CAROSERIA LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 32 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Mătoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTRETINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP.	0.100	11.089	1.109
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	11.089	1.109
2	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000	1.936	1.936
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	1.936	1.936
3	XC01 - MATERIALE DE INTRETINERE - BALAST	M.C.	1.000	85.000	85.000
			material:	85.000	85.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
3.1	999999 - BALAST	um	1.000	85.000	85.000
			material:	85.000	85.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.700	19.600	33.320
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
5	TSC17C1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3	100 M.	0.040	298.248	11.930
			material:	0.000	0.000
			manopera:	76.475	3.059
			utilaj:	221.773	8.871
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.400	5.600	2.240
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	2.240

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.	M.C.	0.800	14.397	11.518
			material:	0.000	0.000
			manopera:	14.397	11.518
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	10.000	5.320	53.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	5.320	53.200
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	4.080	44.046	179.708
			material:	0.802	3.273
			manopera:	13.632	55.621
			utilaj:	29.612	120.815
			transport:	0.000	0.000
10	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	4.413	400.000	1,765.200
11	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.250	370.516	92.629
			material:	296.067	74.017
			manopera:	66.500	16.625
			utilaj:	7.950	1.988
			transport:	0.000	0.000
12	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	25.000	5.363	134.068
			material:	0.068	1.697
			manopera:	1.728	43.200
			utilaj:	3.567	89.171
			transport:	0.000	0.000
13	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350	452.740	1,063.939
14	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.011	44.800	0.493
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.493
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	6.763	19.600	132.555
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	132.555
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.060	118.280	7.097
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	7.097
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
18	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
19	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.031	5.510	2,993.125	183.223	242.221	168.608	3,587.176

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	4.123	0.000	0.000	4.123
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,993.125	187.345	242.221	168.608	3,591.299

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	16.0000 %	478.900	29.975	38.755	26.977	574.608
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,472.025	217.320	280.977	195.585	4,165.907

Beneficiu

Profit	5.0000 %	173.601	10.866	14.049	9.779	208.295
T4 = T3 + Beneficiu		3,645.626	228.186	295.025	205.364	4,374.202

TOTAL GENERAL (fara TVA)	4,374.202
---------------------------------	-----------

TVA (19.000%)	831.098
----------------------	---------

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	5,205.300
-------------------------------------	-----------

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	11.375	6.500	73.938	Depozit	0.013
2	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350	452.740	1,063.939	Depozit	0.002
3	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	4.413	400.000	1,765.200	Depozit	0.004
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.275	6.170	1.697	Depozit	0.000
5	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	0.530	6.170	3.273	Depozit	0.001
6	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.011	7.040	0.079	Depozit	0.011
7	999999 - BALAST	um	1.000	85.000	85.000	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					2,993,125	Greutate	0,031

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	5.072	33.250	168.646	100.000
2	15130 - Finisor de terasamente	0.046	33.250	1.530	100.000
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.000	100.000
	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.046	33.250	1.530	100.000
5	26100 - Sapator	0.346	33.250	11.518	100.000
Ora Manopera		5.464	TOTAL	183.223	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTRETINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
3	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.068	176.010	11.916
5	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.312	166.580	51.976
6	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.312	166.580	51.976
7	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.312	339.830	106.034
8	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.013	150.000	1.988
9	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.060	118.280	7.097
TOTAL Utilaje				242.221

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.INTRETINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Intretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de 35	0.011	35.000	0.875	1.280	0.493
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	0.400	10.000	0.250	0.560	2.240
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	8.463	35.000	0.875	0.560	165.875
TOTAL Transport						168.608

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Întretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DH03A1 REPROFILAREA PARTII CAROSA A DRUMURILOR ÎMPRETRITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.063	176.010	11.089
TOTAL DH03A1						100 MP.	11.089

DH01A1 ASTERNEREA PE PLATDRUMULUI A MAT DE ÎNTREȚINERE PIETRIS NISIP SAU P SPANTA CU AUTOGREDER							
1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.011	176.010	1.936
TOTAL DH01A1						M.C.	1.936

XC01 MATERIALE DE ÎNTREȚINERE - BALAST							
1	999999	BALAST	Mat	um	1.000	85.000	85.000
TOTAL XC01						M.C.	85.000

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TSC17C1 SAPATURA LA RIGOLE SECT TRIUNGHID 4M ADINC CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3							
1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	1.150	33.250	38.238
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.150	33.250	38.238
3	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	1.260	176.010	221.773
TOTAL TSC17C1						100 M.	298.248

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM							
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSD01C1

IMPRĂȘTIEREA CU LOPATA A PĂMÎNT ALĂNAT, STRAT UNIFORM 10-30CM GROS CU ȘARIM.

1	26100	Sapator	Man	ora	0.433	33.250	14.397
TOTAL TSD01C1						M.C.	14.397

DE08A1

ÎNCADRAREA ÎMBRĂCĂMÎNȚII DE ASFALȚIC ȘI ÎMPERMANENTELI PE NE RĂMFORȚI

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.033	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.000	0.000	0.000
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL DE08A1						M	5.320

DB13B1

STRAT LĂSĂTĂR BINDER DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICĂ

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
TOTAL DB13B1						TONA	44.046

DB02D1

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRĂCĂMÎNȚII ÎN VEDERĂ APLX STRAT DZ MIX ASE CU EMULSIE CATIONICĂ

1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1

ÎMBRĂCĂMÎNȚII DE ASFALȚ CU AGREGAT MĂRUNT EXECUT LA CALD ÎN GROS DE 4-9 CM ASTERNERE MECANICĂ

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA05A35

TRANSPORT RUTIER MATERIAL SEMIFABRICATE CU AUTOMOBIL SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	30260	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB03 DEPLASARE AUTOGRADER TUR - RETUR							
1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB03						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE TRAIER CU UTILAJE, TUR - RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 33 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina → Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027	520.000	14.040
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	520.000	14.040
			transport:	0.000	0.000
2	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.000	0.057	0.057
			material:	0.021	0.021
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.036	0.036
			transport:	0.000	0.000
3	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000
4	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
6	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094	19.600	1.842
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	1.842
7	IZF20D1 - ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIPIT CHIT ARACE	M	1.000	3.080	3.080
			material:	0.753	0.753
			manopera:	2.328	2.328
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.300	11.638	3.491
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	3.491
			utilaj:	0.000	0.000
9	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.300	12.800	3.840
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	12.800	3.840
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.132	19.600	2.587
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	2.587
11	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220	33.250	7.315
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	7.315
			transport:	0.000	0.000
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140	118.280	16.559
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	16.559
13	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	3.745

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.004	0.467	46.360	15.527	38.026	8.270	108.183

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.349	0.000	0.000	0.349
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		46.360	15.876	38.026	8.270	108.532

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	7.418	2.540	6.084	1.323	17.365
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		53.778	18.416	44.110	9.593	125.897

Beneficiu						
-----------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	2.689	0.921	2.206	0.480	6.295
T4 = T3 + Beneficiu		56.467	19.337	46.316	10.072	132.192

TOTAL GENERAL (fara TVA)	132.192
TVA (19.000%)	25.116
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	157.309

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	0.100	0.690	0.069	Depozit	0.000
2	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
3	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
4	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
5	6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64	kg	0.060	11.400	0.684	Depozit	0.000
6	6202806 - Apa industrială in cisterne pentru lucrări de drumuri si terasamente	mc	0.003	7.040	0.024	Depozit	0.003
TOTAL Materiale					46.360	Greutate	0.004

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.072	33.250	2.393	100.000
2	17410 - Izolator hidrofug	0.070	33.250	2.328	100.000
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.220	33.250	7.315	100.000
4	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.105	33.250	3.491	100.000
	Manopera	0.467	TOTAL	15.527	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.005	166.580	0.883
	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.005	166.580	0.883
4	4026 - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0.000	27.854	0.008
5	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.005	339.830	1.801
6	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.140	118.280	16.559
8	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.000	91.200	0.027
9	8991143 - Instalatie bitum modificat	0.027	520.000	14.040
TOTAL Utilaje				38.026

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	0.300	10.000	0.250	1.280	3.840
	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	0.226	35.000	0.875	0.560	4.430
TOTAL Transport						8.270

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1143 ÎNTERZAREA SUPRAFEȚEI ÎMBRACĂMINTII ASFALTICE ÎN GROS 4 X M							
	8991143	Instalatie bitum modificat	Utj	ORA	1.000	520.000	520.000
TOTAL AUT1143						ORA	520.000

DB01A1 Curățarea mecanică în vederea aplicării imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suprafte acoperite din suprafețe bituminoase din beton cimentat sau pevali din prața bituminoasă. Excluzând costurile mecanice							
1	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.003	7.040	0.021
2	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	Utj	ora	0.000	27.854	0.008
3	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.000	91.200	0.027
TOTAL DB01A1						mp	0.057

DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRACĂMINTII ÎN VEDERĂRII STRAT LIZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICĂ							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1 ÎMBRACĂMINTII ASF CU ACREȚAT MARLINT EXEC LA CALD ÎN GROS DE 4.0 CM ASTERN MECANICĂ							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCOLANȚA PE DIST = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

IZF20D1 ETANSAREA ROST DILATARE, TASARE LA PLANSPE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIBIT GHIT ARACE							
1	11232	Placa termoizolante polistiren	Lista	-	0.100	0.000	0.000
2	2100024	Ciment portland P 40 saci S 388	Mat	kg	0.100	0.690	0.069
3	6109925	Aracet dp 50 mich ni 1345-64	Mat	kg	0.060	11.400	0.684
4	17410	Izolator hidrofug	Man	ora	0.070	33.250	2.328
TOTAL IZF20D1						M	3.080

TRIAA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR IN TRACA A GRIILE SI MARUNTE PUN ARUNCARI TAMPON SAU TEREN AUTO CALUG 1							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRIAA01C1						TONA	11.638

TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCOLANȚA PE DIST = 10 KM							
1	8888908	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	Trans	tona	1.000	12.800	12.800
TOTAL TRA01A10						TONA	12.800

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCOLANȚA PE DIST = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DF27A1 PILOTIPI DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLOENT TRAF PE SECT DE CIU RESTR DE CIUC PTR LUCR CONST REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE TUR. RETUR							
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR. RETUR		ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 34 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML,IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.132	974.368	128.129
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	128.129
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	2.320	98.088	227.563
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	227.563
			utilaj:	0.000	0.000
3	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	27.850	18.288	509.307
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	509.307
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.850	5.600	155.969
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.009
			utilaj:	0.000	0.000
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760	90.976	251.095
			material:	0.704	1.943
			manopera:	71.797	198.159
			utilaj:	18.476	50.993
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600	17.527	220.838
			material:	10.877	137.048
			manopera:	6.650	83.790
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.760	382.313	1,055.183
			material:	333.951	921.704
			manopera:	37.572	103.700
			utilaj:	10.790	29.780
			transport:	0.000	0.000
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.240	45.089	461.716
			material:	13.437	137.599
			manopera:	31.652	324.117
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	27.210	6.032	164.132
			material:	4.696	127.792
			manopera:	1.197	32.570
			utilaj:	0.139	3.769
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-	KG	23.000	8.390	192.980
			material:	7.444	171.205
			manopera:	0.798	18.354
			utilaj:	0.149	3.421
			transport:	0.000	0.000
11	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.650	382.313	630.816
			material:	333.951	551.018
			manopera:	37.572	61.995
			utilaj:	10.790	17.803
			transport:	0.000	0.000
12	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTI, CADRE ETC.	KG	50.210	0.813	40.796
			material:	0.085	4.268
			manopera:	0.728	36.528
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.650	97.594	161.030
			material:	0.704	1.162
			manopera:	79.533	131.229
			utilaj:	17.357	28.640
			transport:	0.000	0.000
14	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200	150.935	1,388.600
			material:	8.234	75.755
			manopera:	60.848	559.797
			utilaj:	81.853	753.048
			transport:	0.000	0.000
15	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000	620.000	2,480.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.800	19.600	74.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	74.480
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.820	179.223	1,580.743
			material:	113.068	997.262
			manopera:	38.570	340.187
			utilaj:	27.584	243.294
			transport:	0.000	0.000
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.660	19.600	385.336
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	385.336
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.360	19.600	222.656
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	222.656
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.880	8.500	24.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	24.480
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,892.480
			transport:	0.000	0.000
22	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	11.111	33.250	369.444
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	369.444
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
44.592	90.128	5,606.755	2,996.750	5,548.092	862.912	15,014.509

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	67.427	0.000	0.000	67.427
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,606.755	3,064.177	5,548.092	862.912	15,081.936

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	897.081	490.268	887.695	138.066	2,413.110
T2 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,503.836	3,554.445	6,435.787	1,000.978	17,495.046

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	325.192	177.722	321.789	50.049	874.752
T3 = T3 + Beneficiu		6,829.028	3,732.167	6,757.576	1,051.027	18,369.798

TOTAL GENERAL (fara TVA)	18,369.798
TVA (19.000%)	3,490.262
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	21,860.060

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	27.482	4.650	127.792	Depozit	0.027
2	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	23.230	7.370	171.205	Depozit	0.023
	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,411.200	0.600	846.720	Depozit	1.425
4	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.222	99.000	120.935	Depozit	1.955
5	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.561	99.000	154.553	Depozit	2.498
6	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	11.563	85.000	982.857	Depozit	19.657
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.196	105.600	231.917	Depozit	2.965
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.298	105.600	137.048	Depozit	1.752
9	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.067	105.600	112.698	Depozit	1.441
10	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.018	806.450	14.864	Depozit	0.011
11	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.048	Depozit	0.002
12	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.013	1,175.000	15.642	Depozit	0.007
13	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.614	108.000	66.355	Depozit	0.014
14	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.502	8.500	4.268	Depozit	0.001
15	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.727	8.500	6.180	Depozit	0.001
16	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	7.750	7.040	54.562	Depozit	7.750
17	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.430	9.400	4.043	Depozit	0.000
18	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000	620.000	2,480.000	Depozit	5.060
19	6601296 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	buc	1.858	24.000	44.602	Depozit	0.002
20	7315789 - Decofrol	kg	1.536	16.580	25.467	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					5,606.755	Greutate	44.592

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML,IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	9.512	33.250	316.273	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	9.748	33.250	324.117	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.630	33.250	87.453	100.000
	17110 - Instalator alimentare cu apa	15.824	33.250	526.148	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.009	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	17.849	33.250	593.474	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	15.318	33.250	509.307	100.000
8	24100 - Pavator	10.231	33.250	340.187	100.000
9	24400 - Pietrar	2.520	33.250	83.790	100.000
10	26100 - Sapator	6.496	33.250	215.992	100.000
	Ore Manopera	90.128	TOTAL	2.996.750	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

Stadiul fizic:

0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML,IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.627	204.270	128.129
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.292	36.826	47.583
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.638	48.620	79.632
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	1.349	166.580	224.793
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
8	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.070	51.050	3.567
9	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.085	6.037	0.515
10	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.261	5.099	1.331
11	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.166	47.390	7.848
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	0.203	91.200	18.501
13	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	0.040	44.234	1.777
	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.490	500.000	745.200
TOTAL Utilaje				5,540.092

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML,IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	2.880	10.000	0.250	0.850	24.480
	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	27.850	10.000	0.250	0.560	155.960
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	34.820	35.000	0.875	0.560	682.472
TOTAL Transport						862.912

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML, ÎN INSTALAȚII NECENTRALIZATE-BETON

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1 SĂPĂTORIA CU EXCAVAT PE ÎNȚEȘI 0,21-0,39 MC PĂMÎNT UMIDITĂȚI NATURĂ DESĂ AUT TER. CAT. 3							
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TSA02G1 SĂPĂMÂN ÎN SPAȚII UMIDE SUB ÎN CĂI TALUZ VERTE NESPRI ÎN PĂM. GOEZ MIJ ȘI ÎN GOEZ AD ÎNC. CĂM. T. ÎN PĂM.							
1	26100	Săpator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA0C1 ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR GRUPE A-USCĂRI ȘI MARȘURILE PRIN ARUNCĂRI RAMPĂ SAU TEREN ALTE CATEG.							
1	20900	Muncitor încărcare-descărcare materiale	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL TRI1AA0C1						TONA	18.288

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PĂMÎNTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM							
1	20640	Muncitor deservire construcții masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU B75 ÎN FUNDATII OBISNUITE, ZIDURI, SPRIJIN PEREȘI ETC. MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul în construcții	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

IFB09B1 STRĂI DRENANȚI CU GROSIMEA 10 CM DIN NISIP							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

CZ0106F1 PREPARARE BETON B20,AGREG GRII SORT, GRANUL <31MM CIM M30 STILPI,GRINZI PLATI 8015 INST NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PC02A1 COFRATE PT BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRII, DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONTECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAFONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE 68 37 D = 6							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302E1 CONTECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAFONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE 68 52 D = 10							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

CZ0106F1 PREPARARE BETON B200 AGREG GRESLE SORTI GRANUL < 31MM CIM M30 SIEPI GRINZI PLACI OBIS INST ALTELE							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PD01A1 MONT ARMATURI PT BETON ARMAT IN FUND, ILADIRE FLEV INTIA STR SUPRA STR POD GRINZI DREPTI CADRE ETC							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TURN BET SIMP BLOC IN FLEV CULELARI PL ZID TIMPAN MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

ACC08C1 MONT TUB CIRC BET PREC L-5M DN 600 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.481	7.040	3.386
3	6601296	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 654X17 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	1.720	33.250	57.190

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.110	33.250	3.658
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.018	47.390	0.853
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.162	500.000	81.000
TOTAL ACC08C1						M	150.935

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA06A1 STRAT AGREG NATI(BALAST)CIUNDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERI MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 35 KM							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC)PE DIST DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DI19G1 UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOLI SPECIALE REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5T							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF27A1 PILOTIPII DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG ILUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCK CONST REP							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

YB04 DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR							
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 35 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina → Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICĂ A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPĂȚURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.153	974.368	149.371
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	149.371
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	2.940	98.088	288.377
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	288.377
			utilaj:	0.000	0.000
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	32.890	11.638	382.757
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	382.757
			utilaj:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	32.890	5.600	184.195
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.011
			utilaj:	0.000	0.000
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760	90.976	251.095
			material:	0.704	1.943
			manopera:	71.797	198.159
			utilaj:	18.476	50.993
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600	17.527	220.838
			material:	10.877	137.048
			manopera:	6.650	83.790
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.760	382.313	1,055.183
			material:	333.951	921.704
			manopera:	37.572	103.700
			utilaj:	10.790	29.780
			transport:	0.000	0.000
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.580	45.089	477.046
			material:	13.437	142.168
			manopera:	31.652	334.878
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE	KG	27.210	6.032	164.132
			material:	4.696	127.792
			manopera:	1.197	32.570
			utilaj:	0.139	3.769
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-	KG	23.000	8.390	192.980
			material:	7.444	171.205
			manopera:	0.798	18.354
			utilaj:	0.149	3.421
			transport:	0.000	0.000
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.210	0.813	40.796
			material:	0.085	4.268
			manopera:	0.728	36.528
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.710	97.594	166.886
			material:	0.704	1.204
			manopera:	79.533	136.001
			utilaj:	17.357	29.681
			transport:	0.000	0.000
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	1.710	382.313	653.755
			material:	333.951	571.056
			manopera:	37.572	64.249
			utilaj:	10.790	18.450
			transport:	0.000	0.000
14	ACC08D1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO	M	9.200	192.782	1,773.593
			material:	10.860	99.913
			manopera:	76.142	700.508
			utilaj:	105.780	973.172
			transport:	0.000	0.000
15	6419019 - Tub aduct. D = 800 L = 2,3 ML	buc	4.000	913.100	3,652.400

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cañitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.000	19.600	98.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	98.000
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.950	179.223	1,604.042
			material:	113.068	1,011.961
			manopera:	38.570	345.202
			utilaj:	27.584	246.880
			transport:	0.000	0.000
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.950	19.600	391.020
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	391.020
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.520	19.600	225.792
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	225.792
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.930	8.500	24.905
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	24.905
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	32.000	33.250	1,064.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1,064.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	1,892.480
			transport:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	1,198.368
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
51.723	113.957	6,842.661	3,789.085	5,794.732	923.901	17,350.379

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	85.254	0.000	0.000	85.254
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,842.661	3,874.339	5,794.732	923.901	17,435.633

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1,094.826	619.894	927.157	147.824	2,789.701
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		7,937.487	4,494.233	6,721.889	1,071.725	20,225.334

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	396.874	224.712	336.094	53.586	1,011.267
T4 = T3 + Beneficiu		8,334.361	4,718.945	7,057.984	1,125.311	21,236.601

TOTAL GENERAL (fara TVA)	21,236.601
TVA (19.000%)	4,034.954
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	25,271.555

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	27.482	4.650	127.792	Depozit	0.027
2	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	23.230	7.370	171.205	Depozit	0.023
	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,430.400	0.600	858.240	Depozit	1.445
4	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.238	99.000	122.581	Depozit	1.981
5	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	1.582	99.000	156.656	Depozit	2.532
6	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	11.733	85.000	997.343	Depozit	19.947
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.226	105.600	235.072	Depozit	3.005
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	1.298	105.600	137.048	Depozit	1.752
9	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.082	105.600	114.232	Depozit	1.460
10	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.019	806.450	15.358	Depozit	0.011
11	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.004	1,232.500	5.216	Depozit	0.002
12	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.014	1,175.000	16.161	Depozit	0.007
13	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	0.635	108.000	68.558	Depozit	0.015
14	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.502	8.500	4.268	Depozit	0.001
15	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.751	8.500	6.385	Depozit	0.001
16	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	11.230	7.040	79.056	Depozit	11.230
17	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.444	9.400	4.177	Depozit	0.001
18	6419019 - Tub aduct. D = 800 L = 2,3 ML	buc	4.000	913.100	3,652.400	Depozit	8.280
19	6601301 - Inel cauciuc imbin tub. azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	buc	1.858	24.000	44.602	Depozit	0.002
20	7315789 - Decofrol	kg	1.587	16.580	26.312	Depozit	0.002
TOTAL Materiale					6.842.661	Greutate	51.729

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERĂ PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	9.649	33.250	320.822	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	10.072	33.250	334.878	100.000
3	15000 - Fierar beton	2.630	33.250	87.453	100.000
	17110 - Instalator alimentare cu apa	19.504	33.250	648.505	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.011	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	39.457	33.250	1,311.953	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	11.512	33.250	382.757	100.000
8	24100 - Pavator	10.382	33.250	345.202	100.000
9	24400 - Pietrar	2.520	33.250	83.790	100.000
10	26100 - Sapator	8.232	33.250	273.714	100.000
	Oră Manopera	113.957	TOTAL	3,789.085	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	3333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.731	204.270	149.371
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.310	36.826	48.230
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	1.659	48.620	80.674
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	1.369	166.580	228.106
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
8	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.070	51.050	3.567
9	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.085	6.037	0.515
10	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.261	5.099	1.331
11	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.248	47.390	11.772
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.206	91.200	18.773
13	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.040	44.234	1.777
	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	1.923	500.000	961.400
TOTAL Utilaje				5.794.132

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	2.930	10.000	0.250	0.850	24.905
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	32.890	10.000	0.250	0.560	184.184
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	36.470	35.000	0.875	0.560	714.812
TOTAL Transporturi						923.901

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

TSC02D1 SAPATURA CILOR CAVAT PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT SIMPLU NATUR CESS, ALTE TERCIAT							
7	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	Utj	ora	4.770	204.270	974.368
TOTAL TSC02D1						100 MC.	974.368

TSA02G1 SAP MAN IN SPATI LIMIT SUB IM C. REALIZ MENT ALCEPRIN PAM CUREZ MI SI TERCIAT							
1	26100	Sapator	Man	ora	2.800	33.250	93.100
2	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.150	33.250	4.988
TOTAL TSA02G1						M.C.	98.088

TRI1AA01C1 INCARCAREA MATERIALELOR GRUPA A-REEE SI MARUNTE PRIN ARINCARE PAMPA SAU TERCIAT							
1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TRI1AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULEANTA DIST.=10 KM							
	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

PB02A1 TURNARE BETON SIMPLU 0,75 IN FUNDATII OBISNUTE ZISE DE SPRIJIN PEREBRUITEZI MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	0.953	33.250	31.698
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.206	33.250	40.099
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.380	48.620	18.476
TOTAL PB02A1						M.C.	90.976

IFB09B1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA 10 CM DIN NISIP							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

CZ0106F1 PREPARARE BETON B20U AGREG. GRELE SORT. GRANUL<=11MM CM. M30 SI UPLI GRINZI PLACI OBIS IN ST. NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

PC02A1 COFRAJE PT BETON ELEVATIE SI ZIDURI SI UPLI DIN PANDURI CU PLACI PENTRU SUPRARETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONFECT. ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST. OBIS IN ATELIERE							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302E1 CONFECT. ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST. OBIS IN ATELIERE REALIZATE IN C. S2 D=10							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

PD01A1 MONT ARMATURI PT BETON ARMAT IN PUND, RABIERE, BUNCI, INFRASTRUC SURPASTI, POD GRANIZI, DREPTI, CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TERAZAMENT SIMPLU IN CEEVALEI, ARNIZII, IMPAZI, MARCI							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0106F1 PREPARARE BETON B20D AGRES GRELE SORT, GRANUL <375MM, M30, 5TUB GRINZI, PLACI DRIS INST NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

ACC08D1 MONT TUB CIRC BET PRECL=5M DN 800 PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.854	7.040	6.012
3	6601301	Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	Mat	buc	0.202	24.000	4.848
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.120	33.250	70.490

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170	33.250	5.652
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.027	47.390	1.280
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.209	500.000	104.500
TOTAL ACC08D1						M	192.782

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

DA06A1 STRAT AGREG MAT(BALAST)CILINDR.CU PUNCT REZIST IN TRANTIZOL AEROSIRE AUTICAL CU AȘTERZIRE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
	6202806	Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST = 35 KM.							
	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF27A1 PILOȚII DIRIJ CIRC RUL IN SCOP ASIG.FLUENT TRAF PE SECT DA CU RESTR DE CIRC PYB LUCR CONST.REP.							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DI19G1

UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04

DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04

DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR

1	3333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 36 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.209	974.368	203.448
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	974.368	203.448
			transport:	0.000	0.000
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F. TAR	M.C.	3.200	98.088	313.880
			material:	0.000	0.000
			manopera:	98.088	313.880
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	43.340	18.288	792.580
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	792.580
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	43.340	5.600	242.718
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.014
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	242.704
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	3.150	90.976	286.575
			material:	0.704	2.218
			manopera:	71.797	226.160
			utilaj:	18.476	58.198
			transport:	0.000	0.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	3.150	382.313	1,204.285
			material:	333.951	1,051.944
			manopera:	37.572	118.353
			utilaj:	10.790	33.988
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	14.400	17.527	252.386
			material:	10.877	156.626
			manopera:	6.650	95.760
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ. DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	16.750	45.089	755.248
			material:	13.437	225.077
			manopera:	31.652	530.171
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	34.820	6.032	210.035
			material:	4.696	163.532
			manopera:	1.197	41.680
			utilaj:	0.139	4.824
			transport:	0.000	0.000
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10-	KG	32.140	8.390	269.669
			material:	7.444	239.241
			manopera:	0.798	25.648
			utilaj:	0.149	4.780
			transport:	0.000	0.000
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	66.960	0.813	54.406
			material:	0.085	5.692
			manopera:	0.728	48.714
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	2.900	97.594	283.023
			material:	0.704	2.042
			manopera:	79.533	230.645
			utilaj:	17.357	50.336
			transport:	0.000	0.000
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MM CIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS. INST.NECENTRA	M.C.	2.900	382.313	1,108.707
			material:	333.951	968.457
			manopera:	37.572	108.960
			utilaj:	10.790	31.290
			transport:	0.000	0.000
14	ACC08E1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO	M	9.200	272.193	2,504.175
			material:	48.384	445.136
			manopera:	92.102	847.343
			utilaj:	131.706	1,211.696
			transport:	0.000	0.000
15	6419083 - TUB ADUCTIUNE D=1000 L=2,3 ML	BUC.	4.000	1,602.000	6,408.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	13.390	179.223	2,399.791
			material:	113.068	1,513.984
			manopera:	38.570	516.452
			utilaj:	27.584	369.354
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	29.840	19.600	584.864
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	584.864
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	15.600	19.600	305.760
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	19.600	305.760
19	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	4.260	8.500	36.210
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	8.500	36.210
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	32.000	33.250	1,064.000
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1,064.000
			transport:	0.000	0.000
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000	118.280	1,892.480
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	118.280	1,892.480
22	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	1,198.368
23	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200	374.490	1,198.368
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			transport:	374.490	1,198.368

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
75.566	149.184	11,181.948	4,960.360	6,257.130	1,169.538	23,568.976
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	111.608	0.000	0.000	111.608
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,181.948	5,071.969	6,257.130	1,169.538	23,680.584
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	1,789.112	811.515	1,001.141	187.126	3,788.894
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,971.060	5,883.484	7,258.271	1,356.664	27,469.478
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	648.553	294.174	362.914	67.833	1,373.474
T4 = T3 + Beneficiu		13,619.612	6,177.658	7,621.184	1,424.497	28,842.952
TOTAL GENERAL (fără TVA)						28,842.952
TVA (19.000%)						5,480.161
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						34,323.113

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	35.168	4.650	163.532	Depozit	0.035
2	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	32.461	7.370	239.241	Depozit	0.032
	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,936.000	0.600	1,161.600	Depozit	1.955
4	2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	mc	1.676	99.000	165.909	Depozit	2.681
5	2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	mc	2.142	99.000	212.028	Depozit	3.427
6	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	17.554	85.000	1,492.115	Depozit	29.842
7	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	3.013	105.600	318.162	Depozit	4.067
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	1.483	105.600	156.626	Depozit	2.002
9	2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	mc	1.464	105.600	154.609	Depozit	1.977
10	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasiinoase S.1040	mc	0.030	806.450	24.314	Depozit	0.018
11	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.007	1,232.500	8.258	Depozit	0.003
12	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.022	1,175.000	25.586	Depozit	0.011
13	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	1.005	108.000	108.540	Depozit	0.023
14	3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	0.670	8.500	5.692	Depozit	0.001
15	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	1.189	8.500	10.109	Depozit	0.001
16	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	17.143	7.040	120.687	Depozit	17.143
17	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0.704	9.400	6.613	Depozit	0.001
18	6419083 - TUB ADUCTIUNE D=1000 L=2,3 ML	BUC.	4.000	1,602.000	6,408.000	Depozit	12.340
19	6601454 - Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	buc	1.858	193.000	358.671	Depozit	0.003
20	7315789 - Decofrol	kg	2.512	16.580	41.657	Depozit	0.003
TOTAL Materiale					1.161.948	Greutate	75.566

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	13.174	33.250	438.051	100.000
2	13410 - Dulgher constructii	15.945	33.250	530.171	100.000
3	15000 - Fierar beton	3.490	33.250	116.041	100.000
4	17110 - Instalator alimentare cu apa	23.644	33.250	786.163	100.000
5	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	33.250	0.014	100.000
6	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	41.721	33.250	1,387.207	100.000
7	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	23.837	33.250	792.580	100.000
8	24100 - Pavator	15.532	33.250	516.452	100.000
9	24400 - Pietrar	2.880	33.250	95.760	100.000
10	26100 - Sapator	8.960	33.250	297.920	100.000
	Ore Manopera	149.184	TOTAL	4,360.360	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333311 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
2	333333 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	3.200	374.490	1,198.368
3	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.996	204.270	203.448
4	3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	1.773	36.826	65.278
5	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	2.232	48.620	108.534
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	2.049	166.580	341.267
7	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	16.000	118.280	1,892.480
8	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	0.093	51.050	4.772
9	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	0.114	6.037	0.687
10	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	0.348	5.099	1.775
11	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.331	47.390	15.696
12	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.308	91.200	28.087
13	6609 - Troliu electric 3,1-5tf	0.054	44.234	2.370
14	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	2.392	500.000	1,196.000
TOTAL utilaje				6,257,130

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe dist.de 10	4.260	10.000	0.250	0.850	36.210
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	43.340	10.000	0.250	0.560	242.704
3	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	45.440	35.000	0.875	0.560	890.624
TOTAL Transport						1.169.538

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101-250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

IFB09B1 STRAT DREANANT CU GROSIMEA 10 CM DIN NISIP							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.103	105.600	10.877
2	24400	Pietrar	Man	ora	0.200	33.250	6.650
TOTAL IFB09B1						MP.	17.527

PC02A1 COFRAJ TI BETON ELEVATE SI ZIDURI SPRIJ DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUFLETE PLANE							
1	2901167	Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	Mat	mc	0.002	806.450	1.452
2	2903969	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942	Mat	mc	0.000	1,232.500	0.493
3	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	Mat	mc	0.001	1,175.000	1.528
4	2928335	Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	Mat	mp	0.060	108.000	6.480
5	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	Mat	kg	0.071	8.500	0.604
6	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	Mat	kg	0.042	9.400	0.395
7	7315789	Decofrol	Mat	kg	0.150	16.580	2.487
8	13410	Dulgher constructii	Man	ora	0.952	33.250	31.652
TOTAL PC02A1						MP.	45.089

CZ0302A1 CONECT ARMAT TI PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSI OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE CO 37 D=5							
1	2000092	Otel beton profil neted OB37 stas 438 D=8MM	Mat	kg	1.010	4.650	4.696
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.036	33.250	1.197
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.001	51.050	0.066
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302A1						KG	6.032

CZ0302E1 CONECT ARMAT TI PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONSI OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE PC 52 D=10							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	Mat	kg	1.010	7.370	7.444
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.024	33.250	0.798
3	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	Utj	ora	0.002	51.050	0.077
4	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	Utj	ora	0.002	6.037	0.010
5	4205	Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	Utj	ora	0.005	5.099	0.027
6	6609	Troliu electric 3,1-5tf	Utj	ora	0.001	44.234	0.035
TOTAL CZ0302E1						KG	8.390

PD01A1 MONT ARMATURI PT BETON ARMAT IN FUND, RADIERE,EEV,INRASTR, SUPRASTR,POD,GRINZI,DREPT, CADRE ETC.							
1	3803116	Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	Mat	kg	0.010	8.500	0.085
2	15000	Fierar beton	Man	ora	0.022	33.250	0.728
TOTAL PD01A1						KG	0.813

PB06A1 TURN,BET,SIMP,PILOI IN EEV,CULEI,ANPE,ZID,TIRAPAN,MANUAL							
1	10173	Beton preparate	Lista	-	1.008	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100	7.040	0.704
3	11000	Betonist	Man	ora	1.150	33.250	38.237
4	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.242	33.250	41.296
5	3720	Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	Utj	ora	0.357	48.620	17.357
TOTAL PB06A1						M.C.	97.594

CZ0106F1 PREPARARE BETON B700,AGREG,GRANUL SORT,GRANUL < 31MM,CM,M30 SUTLE,GRINZI,PLACI OBIS,INST,NECENTRA							
1	2200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM	Mat	mc	0.277	99.000	27.423
2	2200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM	Mat	mc	0.354	99.000	35.046
3	2200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM	Mat	mc	0.242	105.600	25.555
4	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	320.000	0.600	192.000
5	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	Mat	mc	0.498	105.600	52.589
6	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.190	7.040	1.338
7	11000	Betonist	Man	ora	1.130	33.250	37.572
8	3702	Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 250 L	Utj	ora	0.293	36.826	10.790
TOTAL CZ0106F1						M.C.	382.313

ACC08E1 MONT,TUB,CIRC,BET,PREC,L=5M,DN,1000,PREMO							
1	11710	Tub beton precompr. beton armat	Lista	-	0.202	0.000	0.000
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	1.335	7.040	9.398
3	6601454	Inel cauciuc imbin.tub ba precom D1000 S6907	Mat	buc	0.202	193.000	38.986
4	17110	Instalator alimentare cu apa	Man	ora	2.570	33.250	85.452

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
5	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.200	33.250	6.650
6	4701	Motopompa 6- 8cp	Utj	ora	0.036	47.390	1.706
7	6752	Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	Utj	ora	0.260	500.000	130.000
TOTAL ACC08E1						M	272.193

DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALASTIC)INDR CU FURCI REZIST.FILTRANTIZOL.AERISIRE AN.TCAP CU ASTERNERE MANUAL							
1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	1.160	33.250	38.570
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
5	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06A1						M.C.	179.223

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCUANTA PE DIST. = 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIAL (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10							
1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DF27A1 PILOTIINT DIRIJ.CIRC.RUT IN SCOP ASIG.FLUENT TRAF. PE SECT. OR. CU RESTR. DE CIRC. PTR. LUCR. CONST.REP.							
1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1 UTILITAJE MII. TRANSP.REP INTR DR. AUTOVEHICOL. SPECIAL REP INTR DR. CU CAROSERIE LEA DE 6,5T.							
1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04 DEPLASARE EFINDRU COMPACTOR TUR. REB/R							
--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333333	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04 DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR							
1	333311	DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 37 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel MOTOI

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE	MP.	0.100	18.288	1.829
			material:	0.000	0.000
			manopera:	18.288	1.829
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
2	DH02A1 - SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA	100 MP.	0.010	15.489	0.155
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	15.489	0.155
			transport:	0.000	0.000
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.003	321.666	0.965
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	321.666	0.965
			transport:	0.000	0.000
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	TONA	0.630	11.638	7.332
			material:	0.000	0.000
			manopera:	11.638	7.332
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.630	5.600	3.528
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	5.600	3.528
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010	241.728	2.417
			material:	0.000	0.000
			manopera:	241.728	2.417
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.200	161.404	32.281
			material:	113.068	22.614
			manopera:	12.302	2.460
			utilaj:	36.033	7.207
			transport:	0.000	0.000
8	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.150	272.788	40.918
			material:	193.538	29.031
			manopera:	26.600	3.990
			utilaj:	52.650	7.898
			transport:	0.000	0.000
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.450	19.600	8.820
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	8.820
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.370	19.600	7.252
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	7.252
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.070	8.500	0.595
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	8.500	0.595
12	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	0.332	5.320	1.766
			material:	0.000	0.000
			manopera:	5.320	1.766
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
13	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	0.181	44.046	7.972
			material:	0.802	0.145
			manopera:	13.632	2.467
			utilaj:	29.612	5.360
			transport:	0.000	0.000
14	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.192	400.000	76.800
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010	370.516	3.705
			material:	296.067	2.961
			manopera:	66.500	0.665
			utilaj:	7.950	0.080
			transport:	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000	5.363	5.363
			material:	0.068	0.068
			manopera:	1.728	1.728
			utilaj:	3.567	3.567
			transport:	0.000	0.000
17	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.286	19.600	5.606
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	19.600	5.606
19	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001	44.800	0.045
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	44.800	0.045
20	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010	1,610.188	16.102
			material:	728.731	7.287
			manopera:	881.458	8.815
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.050	33.250	1.662
			material:	0.000	0.000
			manopera:	33.250	1.662
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020	118.280	2.366
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	118.280	2.366
			transport:	0.000	0.000
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000
24	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010	374.490	3.745
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	3.745
			transport:	0.000	0.000

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE, TUR - RETUR	ORA	0.020	374.490	7.490
			material:	0.000	0.000
			manopera:	0.000	0.000
			utilaj:	374.490	7.490
			transport:	0.000	0.000

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.892	1.057	181.463	35.132	42.575	25.845	285.016

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.000	0.790	0.000	0.000	0.790
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		181.463	35.923	42.575	25.845	285.806

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	16.0000 %	29.034	5.748	6.812	4.135	45.729
T2 = T1 + Cheltuieli indirecte		210.497	41.670	49.387	29.981	331.535

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10.525	2.084	2.469	1.499	16.577
T3 = T2 + Beneficiu		221.022	43.754	51.857	31.480	348.112

TOTAL GENERAL (fara TVA)						348.112
TVA (19.000%)						66.141
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						414.253

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	0.262	85.000	22.287	Depozit	0.446
2	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.039	105.600	4.071	Depozit	0.052
	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	0.015	120.000	1.836	Depozit	0.023
4	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	0.190	120.000	22.860	Depozit	0.286
5	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	0.455	6.500	2.958	Depozit	0.001
6	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094	452.740	42.558	Depozit	0.000
7	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.192	400.000	76.800	Depozit	0.000
8	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	0.011	6.170	0.068	Depozit	0.000
9	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	0.024	6.170	0.145	Depozit	0.000
10	5817446 - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	0.006	0.270	0.002	Depozit	0.000
11	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.000	26.000	0.005	Depozit	0.000
12	6202507 - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.000	22.800	0.002	Depozit	0.000
	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.084	7.040	0.594	Depozit	0.084
14	6301690 - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	0.015	170.590	2.593	Depozit	0.000
15	6311889 - Bratară simplă 1 cirje mare	buc	0.024	132.000	3.168	Depozit	0.000
16	6716156 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	0.004	84.300	0.303	Depozit	0.000
17	6716974 - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.000	195.000	0.086	Depozit	0.000
18	7100081 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
19	7100093 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
20	7100108 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000
21	7100213 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.001	89.000	0.071	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
22	7101011 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	0.002	145.800	0.233	Depozit	0.000
23	7101217 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	0.003	109.000	0.349	Depozit	0.000
24	7101255 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	0.002	109.000	0.174	Depozit	0.000
25	7101322 - Indicator circul.tbl.OL+fol. R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.001	109.000	0.087	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					181.463	Greutate	0.892

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
Executant: S.C. OLT DRUM S.A.

Proiectant:

Obiectivul:

SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT

Obiectul:

0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI

Stadiul fizic:

OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	0.199	33.250	6.627	100.000
2	13430 - Dulgher poduri	0.036	33.250	1.214	100.000
3	15130 - Finisor de terasamente	0.073	33.250	2.417	100.000
	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.037	33.250	1.214	100.000
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.297	33.250	9.879	100.000
6	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.220	33.250	7.332	100.000
7	24100 - Pavator	0.194	33.250	6.450	100.000
	Ore Manopera	1.057	TOTAL	35.132	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	333334 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
2	333335 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	0.020	374.490	7.490
	333336 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	0.010	374.490	3.745
4	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	0.007	142.963	0.965
5	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.017	176.010	2.953
6	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	0.083	166.580	13.754
7	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	0.013	166.580	2.210
8	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.013	339.830	4.508
9	4047 - Autogudronator 3500-3600L	0.001	150.000	0.080
10	4053 - Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	0.020	118.280	2.366
11	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.008	91.200	0.762
TOTAL utilaje				62.575

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30235 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 10	0.070	10.000	0.250	0.850	0.595
2	30260 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 35	0.001	35.000	0.875	1.280	0.045
3	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist. = 10 km	0.630	10.000	0.250	0.560	3.528
4	8888958 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 35 km.	1.106	35.000	0.875	0.560	21.678
TOTAL Transport						28.845

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DG05A1

DECAP IMBR CU STRAI PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVDARE ASFALTICE PERMANENTE BETOANE ASFALTICE

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.550	33.250	18.288
TOTAL DG05A1						MP.	18.288

DH02A1

SCARIFICAREA USOARA A ÎMPREȚURII PINA

1	3546	Autogreder pina la 175cp	Utj	ora	0.088	176.010	15.489
TOTAL DH02A1						100 MP.	15.489

TSC03F1

SAPAT MCC CU EXC DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURALA DESP AUTO TEREN CATEG 2

1	3501	Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	Utj	ora	2.250	142.963	321.666
TOTAL TSC03F1						100 MC.	321.666

TR11AA01C1

INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-CRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG 1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350	33.250	11.638
TOTAL TR11AA01C1						TONA	11.638

TRA01A10P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLAZILUI CU AUTOBASCU LANTA DIST = 10 KM

1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000	33.250	0.000
2	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	Trans	tona	1.000	5.600	5.600
TOTAL TRA01A10P						TONA	5.600

TSE02C1

FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR IN T. TARE

1	15130	Finisor de terasamente	Man	ora	7.270	33.250	241.728
TOTAL TSE02C1						100 MP.	241.728

DA06B1

STRAT AGREG NAT CU INDRATE CU FUNG REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MCC BALAST

1	2200379	Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	Mat	mc	1.311	85.000	111.435
---	---------	-------------------------------------	-----	----	-------	--------	---------

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
2	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.232	7.040	1.633
3	24100	Pavator	Man	ora	0.370	33.250	12.302
4	3546	Autogreder pînă la 175cp	Utj	ora	0.048	176.010	8.448
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(vălțuri), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.153	166.580	25.487
6	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.023	91.200	2.098
TOTAL DA06B1						M.C.	161.404

DA12A1

Solul de fundație sau reparație din piatră spartă pentru drumuri, cu asternere mecanică executate cu lămpare și lămpare;

1	2201658	Piatră spartă pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	Mat	mc	0.102	120.000	12.240
2	2201672	Piatră spartă pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	Mat	mc	1.270	120.000	152.399
	2200525	Nisip de râu și lacuri sortat și nespălat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.257	105.600	27.139
4	6202806	Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	Mat	mc	0.250	7.040	1.760
5	24100	Pavator	Man	ora	0.800	33.250	26.600
6	3546	Autogreder pînă la 175cp	Utj	ora	0.042	176.010	7.392
7	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(vălțuri), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.258	166.580	42.978
8	5603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantități de 5-8 tone	Utj	ora	0.025	91.200	2.280
TOTAL DA12A1						mc	272.788

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST. = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanța pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA01A35

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANȚA PE DIST. = 35 KM.

1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanța pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A10

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC)PE DIST. DE 10

1	30235	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton.etc)pe dist. de 10	Trans	tona	1.000	8.500	8.500
TOTAL TRA05A10						TONA	8.500

DE08A1

INCADRAREA ÎMBRĂCĂMIȚILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTE CU PENE RAMFORȚ

1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.033	0.000	0.000
2	10828	Soluții bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.000	0.000	0.000

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.160	33.250	5.320
TOTAL DE08A1						M	5.320

DB13B1 STRAT LIGAT BINDER DE MARI SAU PICTUS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	1.003	0.000	0.000
2	3421358	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 36	Mat	kg	0.130	6.170	0.802
3	10200	Asfaltator	Man	ora	0.410	33.250	13.632
4	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
5	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.044	166.580	7.330
6	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.044	339.830	14.953
TOTAL DB13B1						TONA	44.046

DB02D1 MORS SUPRAT STRAT BAZA SAU IMBRAC EXISTIN YED PE APN STRATICE MIX AS CU EMULSIETATIIONICA							
1	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	Mat	kg	45.500	6.500	295.750
2	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.045	7.040	0.317
3	10200	Asfaltator	Man	ora	2.000	33.250	66.500
4	4047	Autogudronator 3500-3600L	Utj	ora	0.053	150.000	7.950
TOTAL DB02D1						100 MP.	370.516

DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARI NT EXEC LA CALD IN GROS IN 4 UTM ASTERN MECANICA							
1	10803	Mixturi asfaltice	Lista	-	0.094	0.000	0.000
2	10828	Solutii bituminoase inclusiv dressing	Lista	-	0.003	0.000	0.000
3	3421097	Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N It = 30	Mat	kg	0.011	6.170	0.068
4	10200	Asfaltator	Man	ora	0.052	33.250	1.728
5	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
6	4008	Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	Utj	ora	0.005	166.580	0.883
7	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	Utj	ora	0.005	339.830	1.801
TOTAL DB16H1						MP.	5.363

TRA01A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. > 35 KM.							
1	8888958	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	Trans	tona	1.000	19.600	19.600
TOTAL TRA01A35						TONA	19.600

TRA05A35 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 35							
1	30260	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 35	Trans	tona	1.000	44.800	44.800
TOTAL TRA05A35						TONA	44.800

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

DF24A1

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIE IN TIMP EXECUTIEI LUCRARI CU INDICATOARE METALICE

1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	Mat	buc	0.600	0.270	0.162
2	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	Mat	kg	0.018	26.000	0.468
3	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	Mat	kg	0.010	22.800	0.228
4	6301690	Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	Mat	buc	1.520	170.590	259.297
5	6311889	Bratară simplă 1 cirje mare	Mat	buc	2.400	132.000	316.800
6	6716156	Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	Mat	mp	0.360	84.300	30.348
7	6716974	Folie reflectorizanta (import)	Mat	mp	0.044	195.000	8.580
8	7100081	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
9	7100093	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
10	7100108	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
11	7100213	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	Mat	buc	0.080	89.000	7.120
12	7101011	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	Mat	buc	0.160	145.800	23.328
13	7101217	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	Mat	buc	0.320	109.000	34.880
14	7101255	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	Mat	buc	0.160	109.000	17.440
15	7101322	Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	Mat	buc	0.080	109.000	8.720
16	13430	Dulgher poduri	Man	ora	3.650	33.250	121.362
17	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.650	33.250	121.362
18	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	19.210	33.250	638.732
TOTAL DF24A1						BUC.	1,610.188

DF27A1

PILOTTIP DIRII CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONSTI REP

1	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	1.000	33.250	33.250
TOTAL DF27A1						ORA	33.250

DI19G1

LUCRARI DE TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T

1	4053	Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5T	Utj	ora	1.000	118.280	118.280
TOTAL DI19G1						ORA	118.280

YB04

DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR

1	333336	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04

DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333334	DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

YB04							
DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE TUR - RETUR							
Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	333335	DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	Utj	ora	1.000	374.490	374.490
TOTAL YB04						ORA	374.490

FOAIE CU SEMNĂTURI

Parte integrantă din Anexa Nr. 38 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.
186/16.10.2024.

Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța Dumitru

Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel Motoi

Șef Serviciu
Serviciul Tehnic, Investiții
Dorina – Mihaela NEGRILĂ

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Act adițional.....

la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300 data 11.10.2021

Părțile contractante

1.1. U.A.T. JUDEȚUL OLT - CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, cu sediul în Municipiul Slatina, B-dul A. I. Cuza nr. 14, județul Olt, telefon 0249/431080, fax 0249/431122, e-mail cjolt@cjolt.ro, cod fiscal 4394706, cont nr. RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Municipiului Slatina, reprezentat prin **domnul Marius OPRESCU - Președinte**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

1.2. S.C OLT DRUM S.A. cu sediul în Municipiul Slatina, str. Depozitelor nr. 15, județul Olt, cod poștal 230120, telefon/fax 0249/422120, e-mail oltdrum@yahoo.com, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J28/238/1998, cod de înregistrare fiscală RO10881110, cont bancar RO91BRDE290SV04599892900, reprezentată prin **domnul Marian CĂLIN – Director General**, în calitate de **operator** de servicii publice, pe de alta parte,

s-a încheiat prezentul act adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, prin care părțile convin următoarele:

Art. I. Anexa nr. 1 - Caiet de sarcini privind delegarea unor activități specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat în domeniul drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt la Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Execuție rigole cu autogreder", indicativ 101.1.5.e înscris în Anexa nr. 2.2 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

2. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Refacerea suprafețelor burdușite", indicativ 101.1.2.b înscris în Anexa nr. 2.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

3. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală", indicativ 101.2.1.d înscris în Anexa nr. 2.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

4. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Revizii curente și intervenții operative executate de echipe mobile", indicativ 101.2.4.a înscris în Anexa nr. 2.7 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.

5. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Cosirea vegetației ierboase în zona drumurilor (acostamente, taluzuri, șanțurilor)", indicativ 101.2.4.c înscris în Anexa nr. 2.7 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

6. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Refaceri izolate la aripi, timpane, elevații", indicativ 101.3.f înscris în Anexa nr. 2.8 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 6 la prezentul act adițional.

7. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Executarea marcajelor longitudinale, laterale", indicativ C.107.3 înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 7 la prezentul act adițional.

8. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Marcaje transversale", indicativ C.107.3 înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 8 la prezentul act adițional.

9. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Reparare balustrada de pod prin îndreptare, înlocuire sau completare elemente din beton", indicativ C.107.2.a înscris în Anexa nr. 3.4 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 9 la prezentul act adițional.

10. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Amenajări și completări de acostamente", indicativ C.111.1.c înscris în Anexa nr. 3.8 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 10 la prezentul act adițional.

11. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Șanțuri și rigole pavate - cu preparare beton în instalații necentralizate", indicativ C.111.2.b înscris în Anexa nr. 3.9 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 11 la prezentul act adițional.

12. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Drumuri de acces și podețe laterale - Podeț tubular DN 600", indicativ C.111.6 înscris în Anexa nr. 3.12 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 12 la prezentul act adițional.

13. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Întreținerea drumurilor laterale până la 5 m, aducerea la profil prin reprofilare și adaos de balast", indicativ 101.2.5 înscris în Anexa nr. 3.12 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 13 la prezentul act adițional.

14. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Înlocuirea completă a îmbrăcăminții pe cale și pe trotuare", indicativ C.112.a înscris în Anexa nr. 3.14 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 14 la prezentul act adițional.

15. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 600 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 15 la prezentul act adițional.

16. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 800 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 16 la prezentul act adițional.

17. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "PODEȚ TUBULAR DN = 1000 MM, L = 10,00 M" înscris în Anexa nr. 3.15 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 17 la prezentul act adițional.

18. Formularul F3 - Lista cu cantitățile de lucrări aferent lucrării "Sector rutier asfalt", indicativ D.117.b înscris în Anexa nr. 4.2 la Caietul de sarcini, se modifică și se înlocuiește cu formularul înscris în anexa nr. 18 la prezentul act adițional.

Art. II. Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii unor activități specifice serviciului public de administrare a drumurilor județene, constând în activitățile de întreținere curentă pe timp de vară, întreținere periodică și reparații curente pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Olt nr. 300/11.10.2021, cu modificările ulterioare.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui de către părți. Prezentul s-a încheiat astăzi, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**ACHIZITOR,
Consiliul Județean Olt**

**PREȘEDINTE,
Marius OPRESCU**

**OPERATOR,
S.C. OLTRUM S.A.**

**DIRECTOR GENERAL
Marian CĂLIN**

**Director executiv
Direcția Economică, Buget-Finanțe
Constanța DUMITRU**

**Director executiv
Direcția Tehnică și Investiții
Cornel MOTOI**

**Șef Serviciu
Serviciul Achiziții, Licitării, Contractări
Vasilică PĂTRAȘCU**

**Șef Serviciu
Serviciul Juridic -Contencios
Ana –Venera ȘTEFĂNESCU**

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0002 B.101.1.ÎNTREȚINEREA PARTII CAROSABILE, SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINE (STRAT DE RULARE)
 Stadiul fizic: OLT148 101.1.5.e.Executie rigole cu autogreder - UM = 100 ML

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC17B1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC. CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2	100 M.	1.000
2	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	18.000
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	18.000
4	TSD01C1 - ÎMPRĂSTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	10.000
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
6	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.ÎNTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT178 101.1.2.b.Refacerea suprafețelor burdusite UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	0.400
2	DC04B1 - TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI	M	0.500
3	TSA02D1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.F.TAR	M.C.	0.150
4	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.003
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.900
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.250
8	DA11B1 - STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE	M.C.	0.150
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.557
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.320
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080
12	DB13A1 - STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA	TONA	0.157
13	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.157
14	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.157
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010
16	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 35	TONA	0.001
17	DB16A1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA	MP.	1.000
18	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
22	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUC.	0.010
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010
24	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0003 101.2.1.INTREȚINEREA PLATFORMEI DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT198 101.2.1.d.Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala UM = 100 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DH11A1 - ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUA	100 MP	1.000
2	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.090
3	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.090
4	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT298 101.2.4.a.Revizii curente si interventii operative executate de echipe mobile - UM = 1 ORA

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF27A1 - REVIZII CURENTE SI INTERVENTII OPERATIVE EXECUTATE CU ECHIPE MOBILE	ORA	1.000
1.0	123456 - DACIA DUSTER	ora	1.000

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0006 101.2.4.ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR
 Stadiul fizic: OLT318 101.2.4.c.Cosirea vegetatiei ierboase in zona drumurilor (acostamente,taluzuri,santurilor) UM = 100 MP

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSG14A1 - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE	100 MP	1.000
2	TSG14A1(1) - COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.	ORE	0.050
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.150
4	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.150
5	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0007 101.3.ÎNTREȚINERE CURENTA PODURI SI PODETE
 Stadiul fizic: OLT398 101.3.f.Refaceri izolate la aripi,timpane,elevatii UM = 1 MC

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.008
2	TSA02F1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE	M.C.	0.200
3	PJ07B1 - DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI, PILE,ZID. SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN AER COMPR.	M.C.	1.000
4	TR1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	2.760
5	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	2.760
6	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.000
7	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	10.000
8	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	15.000
9	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	25.000
10	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	5.000
11	PB09A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI RADIERE MANUAL	M.C.	0.200
12	PB10A1 - TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL	M.C.	0.350
13	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.200
14	PB11A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL	M.C.	0.650
15	PB15A1 - TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL	M.C.	0.200
16	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.400
17	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.400
18	2100995 - BETON DE CIMENT B400(C25/30)	M.C.	0.400

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	PF01A1 - TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 DRISCUITA	MP.	1.000
20	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.030
21	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	2.400
22	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.080
23	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	TONA	0.050
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	2.000

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT478 C.107.3.Executarea marcajelor longitudinale,laterale UM = 1 KM ECHIVALENT

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF16A1 - MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STIC	KM.	1.000
2	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	2.000
3	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	1.900

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANȚA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT488 C.107.3.Marcaje transversale UM = 1 MP

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DF17A1 - MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE	MP.	1.000
2	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0011 C.107.SIGURANTA RUTIERA
 Stadiul fizic: OLT698 C.107.2.a.Reparare balustrada de pod prin indreptare, inlocuire sau completare elemente din beton - UM = 1 ML

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	PK42A1 - DEZMEMBRAREA PARTILOR AVARIATE ALE PODURILOR METALICE PRIN TAIEREA CU FLACARA OXIACETILENICA	TONA	0.034
2	PK18A1 - Mina curenta si umplut.din tevi otel conf .santier si montat la parapet poduri	m	1.000
3	PK31A1 - PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI INCL. STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM	TONA	0.034
4	RPCR33A1 - ARSUL CU LAMPA DE BENZ.A VOPS.VECHI LA PERETI SI TIMPLARIE *	MP.	1.100
5	PK45B1 - CURATIREA DE VOPSEA VECHIE CU RASCHETA SI PERIA DE SIRMA A PIESELOR MET.PARAPETELE PODURILOR.	TONA	0.034
6	PK47C1 - SPALARE DE CORPURI GRASE SI FUNINGINE CU APA SI SODA A PIESELOR MET. LA PARAPETE. METALICE	TONA	0.034
7	PK48C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034
8	PK49C1 - VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE	TONA	0.034
9	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.033
10	TRA02A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.033
11	TRB05B25 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M	TONA	0.033
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.500

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT528 C.111.1.c.Amenajari si completari de acosamente - UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DE01A1 - IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVER A	MP.	1.000
2	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	0.100
3	DA11A1 - STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALE EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE	M.C.	0.100
4	DC05A1 - Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executate intr-un singur strat in grosime de 15 CM	mp	1.000
5	2100957 - BETON DE CIMENT B200 (C12/15)	M.C.	0.075
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.075
7	TRA06A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM	TONA	0.180
8	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.584
9	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.480
10	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.010
11	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT678 C.111.2.b.Santuri si rigole pavate - cu preparare beton in instal.necentralizate UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.002
2	TSA19C1 - SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T. TARE	M.C.	0.120
3	TSD02D1 - IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT. 1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 51-100	100 MC.	0.002
4	IFB09A1 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP	MP.	1.000
5	IFA03C1 - PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.	MP.	1.000
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	0.100
7	IFA07D1 - ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.	M	1.520
8	CZ0204G1 - PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CIMENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR	M.C.	0.001
9	TRB01C14 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M	TONA	0.240
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.260
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.019
12	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.360
13	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	0.200
14	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T. NECOEZIV	M.C.	0.200
15	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.190
16	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0013 C.111.PROTEJAREA CORPULUI SI A PLATFORMEI DRUMULU
 Stadiul fizic: OLT568 C.111.6Drumuri de acces si podete laterale Podet tubular DN 600 UM = 1 BUC PODET

F3 Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.129
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.300
3	TR11AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	27.300
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.300
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE	M.C.	27.300
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	8.820
7	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.411
8	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.475
9	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.560
10	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	15.250
11	CZ0302B1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM	KG	31.540
12	CZ0105D1 - Beton marca B 150, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM (pentru beton simplu sau armat de lucrabilitate L 3 in structuri si fundatii), preparate cu ciment M 30, in instalatii necentralizate ;	mc	2.475
13	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT, CADRE ETC.	KG	46.790
14	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.520
15	CZ0107F1 - PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM, CIMENT PA35PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE IN INST. NECENTRALIZ	M.C.	1.520
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	10.279
17	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200
18	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	2.700
20	ACE08E1 - UMLUTURA IN SANT LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU BALAST	M.C.	3.640
21	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU	M.C.	2.304
22	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.135
23	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	1.294
24	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	5.000
25	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010
26	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0014 101.2.5.ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR LATERALE
 Stadiul fizic: OLT668 101.2.5.Întretinerea drum.laterale pana la 5 m,aducerea la profil prin reprofilare si adaos de balast UM = 1 MC

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DH03A1 - REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER	100 MP	0.100
2	DH01A1 - ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE ÎNTREȚINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER	M.C.	1.000
3	XC01 - MATERIALE DE ÎNTREȚINERE - BALAST	M.C.	1.000
3.1	999999 - BALAST	um	1.000
4	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	1.700
5	TSC17C1 - SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC. CU AUTOGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 3	100 M.	0.040
6	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.400
7	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.	M.C.	0.800
8	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	10.000
9	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	4.080
10	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	4.413
11	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.250
12	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	25.000
13	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	2.350
14	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.011
15	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	6.763
16	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.060
17	YB03 - DEPLASARE AUTOGREDER TUR - RETUR	ORA	0.010
18	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010
19	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: OLT588 C.112.a.Inlocuirea completa a imbracamintii pe cale si pe trotuare UM = 1 M

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	AUT1143 - FREZAREA SUPRAFETEI IMBRACAMINTII ASFALTICE GROS.4 CM	ORA	0.027
2	DB01A1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	1.000
3	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010
4	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000
5	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
6	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.094
7	IZF20D1 - ETANSAREA ROST.DILATARE,TASARE LA PLANSEE CU PLACI POLISTIREN CELULAR GROS 24MM LIPIT CHIT ARACE	M	1.000
8	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.300
9	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	0.300
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.132
11	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.220
12	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.140
13	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100103 PODET TUBULAR DN = 600 MM, L = 9,2 ML, ÎN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.132
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.320
3	TR11AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	27.850
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	27.850
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	2.760
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.240
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	27.210
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	23.000
11	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	1.650
12	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.210
13	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.650
14	ACC08C1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO	M	9.200
15	6418950 - Tub aduct. D = 600 L = 2,3 ML	buc	4.000
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	3.800
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAJ CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.820
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.660

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.360
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	2.880
21	D119G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
22	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	11.111
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.ÎNTREȚINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100104 PODET TUBULAR DN = 800 MM, L = 9,2 ML IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.153
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	2.940
3	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	32.890
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	32.890
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	2.760
6	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	12.600
7	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	2.760
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	10.580
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE	KG	27.210
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	23.000
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	50.210
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	1.710
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	1.710
14	ACC08D1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO	M	9.200
15	6419019 - Tub aduct. D = 800 L = 2,3 ML	buc	4.000
16	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	5.000
17	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	8.950
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	19.950
19	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	11.520

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
20	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10	TONA	2.930
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	32.000
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
23	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
24	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0015 C.112.INTRETINEREA PERIODICA A PODURILOR SI PODETELOR
 Stadiul fizic: 100105 PODET TUBULAR DN = 1000 MM, L = 9,2 ML, IN INSTALATII NECENTRALIZATE-BETON

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSC02D1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	0.209
2	TSA02G1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.	3.200
3	TRI1AA04C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN - AUTO CATEG.1	TONA	43.340
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	43.340
5	PB02A1 - TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC. MANUAL	M.C.	3.150
6	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	3.150
7	IFB09B1 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP	MP.	14.400
8	PC02A1 - COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE	MP.	16.750
9	CZ0302A1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-	KG	34.820
10	CZ0302E1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LAONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-	KG	32.140
11	PD01A1 - MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND. RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE, CADRE ETC.	KG	66.960
12	PB06A1 - TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI, ZID, TIMPAN MANUAL	M.C.	2.900
13	CZ0106F1 - PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT. GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST. NECENTRA	M.C.	2.900
14	ACC08E1 - MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO	M	9.200
15	6419083 - TUB ADUCTIUNE D=1000 L=2,3 ML	BUC.	4.000
16	DA06A1 - STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	13.390
17	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	29.840
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	15.600

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
19	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10	TONA	4.260
20	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST, REP	ORA	32.000
21	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	16.000
22	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	3.200
23	YB04 - DEPLASARE AUTOMACARA TUR - RETUR	ORA	3.200

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN OLT
 Executant: S.C. OLT DRUM S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SÉRVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ, ÎNTREȚINERE PERIODICĂ ȘI REPARAȚII CURENTE PE DRUMURILE JUDEȚENE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA C.J. OLT
 Obiectul: 0017 D.117.ELIMINAREA PUNCTELOR PERICULOASE CARE AFECTEAZA SISTEMUL RUTIER AL DRUMULUI
 Stadiul fizic: OLT658 D.117.b1.Sector rutier balast sau asfalt UM = 1 MP

F3

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	DG05A1 - DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP.	0.100
2	DH02A1 - SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIII PINA	100 MP.	0.010
3	TSC03F1 - SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2	100 MC.	0.003
4	TRI1AA01C1 - INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN- AUTO CATEG.1	TONA	0.630
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	0.630
6	TSE02C1 - FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T. TARE	100 MP.	0.010
7	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	0.200
8	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	0.150
9	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.450
10	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.370
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 10	TONA	0.070
12	DE08A1 - INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT	M	0.332
13	DB13B1 - STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA	TONA	0.181
14	3280023 - MIXTURA ASFALTICA TIP BADPS22,4	TONA	0.192
15	DB02D1 - AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	100 MP.	0.010
16	DB16H1 - IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP.	1.000
17	3270123 - BETON ASFALTIC BAPC16	TONA	0.094
18	TRA01A35 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.	TONA	0.286
19	TRA05A35 - TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, ETC) PE DIST DE 35	TONA	0.001
20	DF24A1 - SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE	BUG.	0.010

SECTIUNEA TEHNICA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
21	DF27A1 - PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP	ORA	0.050
22	DI19G1 - UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T	ORA	0.020
23	YB04 - DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR - RETUR	ORA	0.010
24	YB04 - DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR - RETUR	ORA	0.010
25	YB04 - DEPLASARE TRAILER CU UTILAJE,TUR - RETUR	ORA	0.020

